
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w msc. Wokiele - Wojmiany
ADRES INWESTYCJI : woj. Warmińsko-Mazurskie Powiat: Bartoszycki Gmina: 280105_2 Górowo Iławeckie
obręb ewidencyjny: 280105_2.0053 Wokiele
obiekt usytuowany na działkach o numerach: obręb Wokiele działki o nr. 97,98,99
obręb ewidencyjny: 280105_2.0052 Wojmiany
obiekt usytuowany na działkach o numerach: obręb Wojmiany działka o nr. 24
INWESTOR : Gmina Górowo Iławeckie
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Rykowski
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogim punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. planu sytuacyjnego)	km		
		1,9464	km	1,946	
				RAZEM	1,946
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0			
2	KNR 2-01 d.2 0206-04 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km poz.7*0,52-poz.4	m ³		
			m ³	4 048,091	
				RAZEM	4 048,091
3	KNR 2-01 d.2 0206-04 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km - rowy 1946,4*0,4*2	m ³		
			m ³	1 557,120	
				RAZEM	1 557,120
4	KNR 2-01 d.2 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Nasypty. Obmiar wg. tabeli robót ziemnych. Wykorzystać materiał z wykopów, korytowania. SST D-02.03.01. 587	m ³		
			m ³	587,000	
				RAZEM	587,000
5	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 52 cm - pod jezdnią 1946,4*4,24	m ²		
			m ²	8 252,736	
				RAZEM	8 252,736
6	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 52 cm - pod zjazdami, skrzyżowaniami, mijankami 525,9+135	m ²		
			m ²	660,900	
				RAZEM	660,900
7	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.5+poz.6	m ²		
			m ²	8 913,636	
				RAZEM	8 913,636
3		FUNDAMENTOWANIE DRÓG GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8			
8	KNR 9-11 d.3 0201-03	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem mechanicznym - należy doliczyć dodatkową ilość na zakład 1946,4*4,24	m ²		
			m ²	8 252,736	
				RAZEM	8 252,736
9	KNR 2-31 d.3 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm zagęszczana mechanicznie - 25 cm grubości po zagęszczeniu poz.8	m ²		
			m ²	8 252,736	
				RAZEM	8 252,736
10	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.9	m ²		
			m ²	8 252,736	
				RAZEM	8 252,736
11	KNR 2-31 d.3 0309-05	Nawierzchnia z płyt drogowych typu JOMB C 100x75 betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 7785,6	m ²		
			m ²	7 785,600	
				RAZEM	7 785,600
4		FUNDAMENTOWANIE MIJANEK, ZJAZDÓW, SKRZYŻOWAŃ GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8			
12	KNR 9-11 d.4 0201-03	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem mechanicznym - należy doliczyć dodatkową ilość na zakład (135+525,9)*1,024	m ²		
			m ²	676,762	
				RAZEM	676,762
13	KNR 2-31 d.4 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm zagęszczana mechanicznie - 25 cm grubości po zagęszczeniu poz.12	m ²		
			m ²	676,762	

