

---

# PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac budowlano konserwatorskich w zabytkowej willi  
Konary w Rabce Zdroju

ADRES INWESTYCJI: Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

NAZWA INWESTORA: Gmina Rabka Zdrój

ADRES INWESTORA: Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

---

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Pomieszczenia 3/1</b>			
1 d.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		poz.2	m2 pom.	19,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,83</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0439-02 + KNR-W 4-01 0439-03 + KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	m2		
		5,26 * 3,77	m2	19,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,83</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.2 * (0,015 + 0,025 + 0,035 + 0,20) * 125%	m3	6,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,82</b>
4 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	m2		
		poz.2 * (1 + 1 / 0,8 * 0,2 * 2) * 110%	m2	32,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,72</b>
5 d.1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	m2		
		poz.2	m2	19,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,83</b>
6 d.1	KNR-W 4-01 0415-02	Legary drewniane	m		
		poz.2 / 0,6	m	33,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,05</b>
7 d.1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	m2		
		poz.2	m2	19,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,83</b>
8 d.1	KSNR 5 0405-06	Kaseta gniazd posadzkowa kompletna bez gniazd	szt		
		2	szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
9 d.1	KSNR 5 0401-0602	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe standardowe	szt		
		poz.8 * (2 + 2) + 2 * (2 + 2)	szt	16	
				<b>RAZEM</b>	<b>16</b>
10 d.1	KSNR 5 0401-0602	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	szt		
		poz.8 * 2 + 2 * 2	szt	8	
				<b>RAZEM</b>	<b>8</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNP 02 1119 -03.07	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		
		poz.2	m2	19,83	
				RAZEM	19,83
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.14	m2	48,24	
				RAZEM	48,24
13 d.1	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.14	m2	48,24	
				RAZEM	48,24
14 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$(3,77 + 5,23) * 2 * 2,68$	m2	48,24	
				RAZEM	48,24
2		<b>Pomieszczenia 3/2</b>			
15 d.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaż elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp., zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		poz.16	m2 pom.	20,51	
				RAZEM	20,51
16 d.2	KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0439-02 + KNR-W 4-01 0439-03 + KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	m2		
		4,65 * 4,41	m2	20,51	
				RAZEM	20,51
17 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.16 * (0,015 + 0,025 + 0,035 + 0,20) * 125%	m3	7,05	
				RAZEM	7,05
18 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	m2		
		poz.16 * (1 + 1 / 0,8 * 0,2 * 2) * 110%	m2	33,84	
				RAZEM	33,84
19 d.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	m2		
		poz.16	m2	20,51	
				RAZEM	20,51
20 d.2	KNR-W 4-01 0415-02	Legary drewniane	m		
		poz.16 / 0,6	m	34,18	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,18
21 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	m2		
		poz.16	m2	20,51	
				RAZEM	20,51
22 d.2	KSNR 5 0405-06	Kaseta gniazd posadzkowa kompletna bez gniazd	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
23 d.2	KSNR 5 0401-0602	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe standardowe	szt		
		poz.22 * (2 + 2) + 1 * (2 + 2)	szt	12	
				RAZEM	12
24 d.2	KSNR 5 0401-0602	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	szt		
		poz.22 * 2 + 1 * 2	szt	6	
				RAZEM	6
25 d.2	KNP 02 1119 -03.07	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		
		poz.16	m2	20,51	
				RAZEM	20,51
26 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.28	m2	48,56	
				RAZEM	48,56
27 d.2	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.28	m2	48,56	
				RAZEM	48,56
28 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(4,65 + 4,41) * 2 * 2,68	m2	48,56	
				RAZEM	48,56
3		<b>Pomieszczenia 3/8</b>			
29 d.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp., zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		poz.30	m2 pom.	29,40	
				RAZEM	29,40

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3	KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0439-02 + KNR-W 4-01 0439-03 + KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	m2		
		6,64 * 4,65 - 1,34 * 1,1	m2	29,40	
				RAZEM	29,40
31 d.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.30 * (0,015 + 0,025 + 0,035 + 0,20) * 125%	m3	10,11	
				RAZEM	10,11
32 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	m2		
		poz.30 * (1 + 1 / 0,8 * 0,2 * 2) * 110%	m2	48,51	
				RAZEM	48,51
33 d.3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	m2		
		poz.30	m2	29,40	
				RAZEM	29,40
34 d.3	KNR-W 4-01 0415-02	Legary drewniane	m		
		poz.30 / 0,6	m	49,00	
				RAZEM	49,00
35 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	m2		
		poz.30	m2	29,40	
				RAZEM	29,40
36 d.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż , zabezpieczenie na czas prac i powtórny montaż istniejących pakietów gniazdowych podbiurkowych	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
37 d.3	KNP 02 1119 -03.07	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		
		poz.30	m2	29,40	
				RAZEM	29,40
38 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.40	m2	60,51	
				RAZEM	60,51
39 d.3	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.40	m2	60,51	
				RAZEM	60,51
40 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(6,64 + 4,65) * 2 * 2,68	m2	60,51	
				RAZEM	60,51

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		<b>Pomieszczenia 3/9</b>			
41 d.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, demontażosłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		poz.42	m2 pom.	29,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,87</b>
42 d.4	KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0439-02 + KNR-W 4-01 0439-03 + KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	m2		
		7,32 * 4,65 - 1,34 * 3,11	m2	29,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,87</b>
43 d.4	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.42 * (0,015 + 0,025 + 0,035 + 0,20) * 125%	m3	10,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,27</b>
44 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	m2		
		poz.42 * (1 + 1 / 0,8 * 0,2 * 2) * 110%	m2	49,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,29</b>
45 d.4	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	m2		
		poz.42	m2	29,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,87</b>
46 d.4	KNR-W 4-01 0415-02	Legary drewniane	m		
		poz.42 / 0,6	m	49,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,78</b>
47 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	m2		
		poz.42	m2	29,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,87</b>
48 d.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż , zabezpieczenie na czas prac i powtórny montaż istniejących pakietów gniazdowych podbiurkowych	kpl		
		2	kpl	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
49 d.4	KSNR 5 0405-06	Kaseta gniazd posadzkowa kompletna bez gniazd	szt		
		2	szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
50 d.4	KSNR 5 0401-0602	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe standardowe	szt		
		1 * (2 + 2) + poz.49 * (2 + 2)	szt	12	
				<b>RAZEM</b>	<b>12</b>
51 d.4	KSNR 5 0401-0602	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	szt		
		1 * 2 + poz.49 * 2	szt	6	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6
52 d.4	KNP 02 1119 -03.07	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		
		poz.42	m2	29,87	
				RAZEM	29,87
53 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.55	m2	60,51	
				RAZEM	60,51
54 d.4	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.55	m2	60,51	
				RAZEM	60,51
55 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(6,64 + 4,65) * 2 * 2,68	m2	60,51	
				RAZEM	60,51
5		<b>Pomieszczenia 3/12</b>			
56 d.5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaż elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp., zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		poz.57	m2 pom.	3,29	
				RAZEM	3,29
57 d.5	KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0439-02 + KNR-W 4-01 0439-03 + KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	m2		
		3,23 * 1,02	m2	3,29	
				RAZEM	3,29
58 d.5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.57 * (0,015 + 0,025 + 0,035 + 0,20) * 125%	m3	1,13	
				RAZEM	1,13
59 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	m2		
		poz.57 * (1 + 1 / 0,8 * 0,2 * 2) * 110%	m2	5,43	
				RAZEM	5,43
60 d.5	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	m2		
		poz.57	m2	3,29	
				RAZEM	3,29
61 d.5	KNR-W 4-01 0415-02	Legary drewniane	m		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.57 / 0,6	m	5,48	
				RAZEM	5,48
62 d.5	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	m2		
		poz.57	m2	3,29	
				RAZEM	3,29
63 d.5	KSNR 5 0401-0602	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe standardowe	szt		
		1 * (2 + 2)	szt	4	
				RAZEM	4
64 d.5	KSNR 5 0401-0602	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	szt		
		1 * 2	szt	2	
				RAZEM	2
65 d.5	KNP 02 1119 -03.07	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		
		poz.57	m2	3,29	
				RAZEM	3,29
66 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.68	m2	22,78	
				RAZEM	22,78
67 d.5	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.68	m2	22,78	
				RAZEM	22,78
68 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,23 + 1,02) * 2 * 2,68	m2	22,78	
				RAZEM	22,78
6		<b>Pomieszczenia 3/14</b>			
69 d.6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaż elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp., zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		poz.70	m2 pom.	10,69	
				RAZEM	10,69
70 d.6	KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0439-02 + KNR-W 4-01 0439-03 + KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	m2		
		3,23 * 3,31	m2	10,69	
				RAZEM	10,69



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.6	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.70 * (0,015 + 0,025 + 0,035 + 0,20) * 125%	m3	3,67	
				RAZEM	3,67
72 d.6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	m2		
		poz.70 * (1 + 1 / 0,8 * 0,2 * 2) * 110%	m2	17,64	
				RAZEM	17,64
73 d.6	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	m2		
		poz.70	m2	10,69	
				RAZEM	10,69
74 d.6	KNR-W 4-01 0415-02	Legary drewniane	m		
		poz.70 / 0,6	m	17,82	
				RAZEM	17,82
75 d.6	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	m2		
		poz.70	m2	10,69	
				RAZEM	10,69
76 d.6	KSNR 5 0401-0602	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe	szt		
		2 * (2 + 2)	szt	8	
				RAZEM	8
77 d.6	KSNR 5 0401-0602	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	szt		
		2 * 2	szt	4	
				RAZEM	4
78 d.6	KNP 02 1119 -03.07	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		
		poz.70	m2	10,69	
				RAZEM	10,69
79 d.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.81	m2	35,05	
				RAZEM	35,05
80 d.6	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.81	m2	35,05	
				RAZEM	35,05
81 d.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,23 + 3,31) * 2 * 2,68	m2	35,05	
				RAZEM	35,05
7		<b>Pomieszczenia 3/15</b>			
82 d.7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaż elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp., zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.83	m2 pom.	18,58	
				RAZEM	18,58
83 d.7	KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0439-02 + KNR-W 4-01 0439-03 + KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	m2		
		4,6 * 4,04	m2	18,58	
				RAZEM	18,58
84 d.7	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.83 * (0,015 + 0,025 + 0,035 + 0,20) * 125%	m3	6,39	
				RAZEM	6,39
85 d.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	m2		
		poz.83 * (1 + 1 / 0,8 * 0,2 * 2) * 110%	m2	30,66	
				RAZEM	30,66
86 d.7	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	m2		
		poz.83	m2	18,58	
				RAZEM	18,58
87 d.7	KNR-W 4-01 0415-02	Legary drewniane	m		
		poz.83 / 0,6	m	30,97	
				RAZEM	30,97
88 d.7	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	m2		
		poz.83	m2	18,58	
				RAZEM	18,58
89 d.7	KSNR 5 0405-06	Kaseta gniazd posadzkowa kompletna bez gniazd	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
90 d.7	KSNR 5 0401-0602	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe	szt		
		2 * (2 + 2) + poz.89 * (2 + 2)	szt	16	
				RAZEM	16
91 d.7	KSNR 5 0401-0602	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	szt		
		2 * 2 + poz.89 * 2	szt	8	
				RAZEM	8
92 d.7	KNP 02 1119 -03.07	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		
		poz.83	m2	18,58	
				RAZEM	18,58
93 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą rysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.95	m2	46,31	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	46,31
94 d.7	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.95	m2	46,31	
				RAZEM	46,31
95 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(4,6 + 4,04) * 2 * 2,68	m2	46,31	
				RAZEM	46,31
8		<b>Pomieszczenia 3/13</b>			
96 d.8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaż elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp., zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		poz.97	m2 pom.	29,33	
				RAZEM	29,33
97 d.8	KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0819-05 + KNR-W 4-01 0439-02 + KNR-W 4-01 0439-03 + KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	m2		
		9,48 * 2,62 - (3,69 + 2,96) * 0,5 * 0,4 1,71 * 0,46 + 4,06 * 1,24	m2 m2	23,51 5,82	
				RAZEM	29,33
98 d.8	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.97 * (0,015 + 0,025 + 0,035 + 0,20) * 125%	m3	10,08	
				RAZEM	10,08
99 d.8	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	m2		
		poz.97 * (1 + 1 / 0,8 * 0,2 * 2) * 110%	m2	48,39	
				RAZEM	48,39
100 d.8	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	m2		
		poz.97	m2	29,33	
				RAZEM	29,33
101 d.8	KNR-W 4-01 0415-02	Legary drewniane	m		
		poz.97 / 0,6	m	48,88	
				RAZEM	48,88
102 d.8	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	m2		
		poz.97	m2	29,33	
				RAZEM	29,33
103 d.8	KNP 02 1119 -03.07	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.97	m2	29,33	
				RAZEM	29,33
104 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.106	m2	83,38	
				RAZEM	83,38
105 d.8	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.106	m2	83,38	
				RAZEM	83,38
106 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$((9,48 + 2,62) * 2 - 3,69) * 2,68$	m2	54,97	
		$(4,06 + 1,24) * 2 * 2,68$	m2	28,41	
				RAZEM	83,38
9		<b>Pomieszczenia 3/9</b>			
107 d.9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenia oraz elementów wystroju ścian, demontaż elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp., zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		poz.108	m2 pom.	77,67	
				RAZEM	77,67
108 d.9	KNR 4-04 0504-06 + KNR-W 4-01 0819-05	Ostrożne rozebranie posadzki z wykładziny z posadzką pierwotną i podkładem, cokolikami itp	m2		
		$11,95 * 6,63 + 0,44 * 0,54 * 3 + 0,57 * 1,53 - 1,52 * 2,07$	m2	77,67	
				RAZEM	77,67
109 d.9	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.108 * (0,005 + 0,025) * 125%	m3	2,91	
				RAZEM	2,91
110 d.9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie na czas prac i powtórny montaż istniejących pakietów gniazdowych podbiurkowych	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
111 d.9	KSNR 5 0405-06	Kaseta gniazd posadzkowa kompletna bez gniazd	szt		
		8	szt	8	
				RAZEM	8
112 d.9	KSNR 5 0401-0602	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe standardowe	szt		
		poz.111 * 2	szt	16	
				RAZEM	16
113 d.9	KSNR 5 0401-0602	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	szt		
		poz.111	szt	8	
				RAZEM	8
114 d.9	KSNR 5 0401-0602	Wypusty instalacji Audio wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	szt		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.111	szt	8	
				RAZEM	8
115 d.9	KSNR 5 0401-0602	Wypusty instalacji HDMI wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami z obu stron	szt		
		poz.111	szt	8	
				RAZEM	8
116 d.9	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek po pracach instalacyjnych	m2		
		poz.108 * 15%	m2	11,65	
				RAZEM	11,65
117 d.9	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki z płytek na kleju	m2		
		poz.108	m2	77,67	
				RAZEM	77,67
118 d.9	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z gresu rektyfikowanego 60*60 układane na klej metodą kombinowaną klasa wytrzymałości IV	m2		
		poz.108	m2	77,67	
				RAZEM	77,67
119 d.9	KNR 2-02 1120-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie cokolika	m		
		poz.120	m	43,24	
				RAZEM	43,24
120 d.9	KNR 2-02 1120-09	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		$(6,63 + 11,95 + 0,57 + 0,51 + (0,44 + 0,54) * 2) * 2$	m	43,24	
				RAZEM	43,24
121 d.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.123	m2	115,88	
				RAZEM	115,88
122 d.9	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.123	m2	115,88	
				RAZEM	115,88
123 d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$(6,63 + 11,95 + 0,57 + 0,51 + (0,44 + 0,54) * 2) * 2 * 2,68$	m2	115,88	
				RAZEM	115,88

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	R+S+narzuty	M+narzuty	Razem
1	Pomieszczenia 3/1			
2	Pomieszczenia 3/2			
3	Pomieszczenia 3/8			
4	Pomieszczenia 3/9			
5	Pomieszczenia 3/12			
6	Pomieszczenia 3/14			
7	Pomieszczenia 3/15			
8	Pomieszczenia 3/13			
9	Pomieszczenia 3/9			
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

## Kosztorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
KOSZTORYS:					
1	Pomieszczenia 3/1				
1 d.1	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	19,83	m2 pom.		
2 d.1	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	19,83	m2		
3 d.1	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	6,82	m3		
4 d.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	32,72	m2		
5 d.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	19,83	m2		
6 d.1	Legary drewniane	33,05	m		
7 d.1	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	19,83	m2		
8 d.1	Kaseta gniazd posadzkowa kompletna bez gniazd	2	szt		
9 d.1	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe standardowe	16	szt		
10 d.1	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	8	szt		
11 d.1	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	19,83	m2		
12 d.1	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	48,24	m2		
13 d.1	Gruntowanie podłoża ścian	48,24	m2		
14 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	48,24	m2		
Razem dział: Pomieszczenia 3/1					
2	Pomieszczenia 3/2				
15 d.2	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, demontaż osłon il podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	20,51	m2 pom.		
16 d.2	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	20,51	m2		
17 d.2	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	7,05	m3		
18 d.2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	33,84	m2		
19 d.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	20,51	m2		
20 d.2	Legary drewniane	34,18	m		
21 d.2	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	20,51	m2		
22 d.2	Kaseta gniazd posadzkowa kompletna bez gniazd	2	szt		

## Kosztorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
23 d.2	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe standardowe	12	szt		
24 d.2	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	6	szt		
25 d.2	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	20,51	m2		
26 d.2	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	48,56	m2		
27 d.2	Gruntowanie podłoża ścian	48,56	m2		
28 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	48,56	m2		
Razem dział: Pomieszczenia 3/2					
3	Pomieszczenia 3/8				
29 d.3	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp., zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	29,40	m2 pom.		
30 d.3	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	29,40	m2		
31 d.3	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	10,11	m3		
32 d.3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	48,51	m2		
33 d.3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	29,40	m2		
34 d.3	Legary drewniane	49,00	m		
35 d.3	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	29,40	m2		
36 d.3	Demontaż, zabezpieczenie na czas prac i powtórny montaż istniejących pakietów gniazdowych podbiurkowych	4,00	kpl		
37 d.3	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	29,40	m2		
38 d.3	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	60,51	m2		
39 d.3	Gruntowanie podłoża ścian	60,51	m2		
40 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	60,51	m2		
Razem dział: Pomieszczenia 3/8					
4	Pomieszczenia 3/9				
41 d.4	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp., zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	29,87	m2 pom.		



## Kosztorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
42 d.4	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	29,87	m2		
43 d.4	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	10,27	m3		
44 d.4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	49,29	m2		
45 d.4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	29,87	m2		
46 d.4	Legary drewniane	49,78	m		
47 d.4	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	29,87	m2		
48 d.4	Demontaż , zabezpieczenie na czas prac i powtórny montaż istniejących pakietów gniazdowych podbiurkowych	2,00	kpl		
49 d.4	Kaseta gniazd posadzkowa kompletna bez gniazd	2	szt		
50 d.4	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe standardowe	12	szt		
51 d.4	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	6	szt		
52 d.4	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	29,87	m2		
53 d.4	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	60,51	m2		
54 d.4	Gruntowanie podłoża ścian	60,51	m2		
55 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	60,51	m2		
Razem dział: Pomieszczenia 3/9					
5	Pomieszczenia 3/12				
56 d.5	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	3,29	m2 pom.		
57 d.5	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	3,29	m2		
58 d.5	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	1,13	m3		
59 d.5	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	5,43	m2		
60 d.5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	3,29	m2		
61 d.5	Legary drewniane	5,48	m		
62 d.5	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	3,29	m2		
63 d.5	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe standardowe	4	szt		
64 d.5	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	2	szt		
65 d.5	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	3,29	m2		

## Kosztorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
66 d.5	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	22,78	m2		
67 d.5	Gruntowanie podłoża ścian	22,78	m2		
68 d.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	22,78	m2		
Razem dział: Pomieszczenia 3/12					
6	Pomieszczenia 3/14				
69 d.6	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenia oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp., zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	10,69	m2 pom.		
70 d.6	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	10,69	m2		
71 d.6	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	3,67	m3		
72 d.6	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	17,64	m2		
73 d.6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	10,69	m2		
74 d.6	Legary drewniane	17,82	m		
75 d.6	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	10,69	m2		
76 d.6	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe	8	szt		
77 d.6	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	4	szt		
78 d.6	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	10,69	m2		
79 d.6	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	35,05	m2		
80 d.6	Gruntowanie podłoża ścian	35,05	m2		
81 d.6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	35,05	m2		
Razem dział: Pomieszczenia 3/14					
7	Pomieszczenia 3/15				
82 d.7	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenia oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp., zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	18,58	m2 pom.		
83 d.7	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	18,58	m2		
84 d.7	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	6,39	m3		
85 d.7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	30,66	m2		

## Kosztyorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
86 d.7	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	18,58	m2		
87 d.7	Legary drewniane	30,97	m		
88 d.7	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	18,58	m2		
89 d.7	Kaseta gniazd posadzkowa kompletna bez gniazd	2	szt		
90 d.7	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe	16	szt		
91 d.7	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	8	szt		
92 d.7	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	18,58	m2		
93 d.7	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	46,31	m2		
94 d.7	Gruntowanie podłoża ścian	46,31	m2		
95 d.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	46,31	m2		
Razem dział: Pomieszczenia 3/15					
8	Pomieszczenia 3/13				
96 d.8	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, demontaż osłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp., zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	29,33	m2 pom.		
97 d.8	Ostrożne rozebranie posadzki z posadzką pierwotną oraz podkładem i warstwami izolacyjnymi i legarowaniem	29,33	m2		
98 d.8	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	10,08	m3		
99 d.8	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr 0,5mm	48,39	m2		
100 d.8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm	29,33	m2		
101 d.8	Legary drewniane	48,88	m		
102 d.8	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 3 gr 25mm frezowane	29,33	m2		
103 d.8	Montaż paneli winylowych na kleju w klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych, listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	29,33	m2		
104 d.8	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	83,38	m2		
105 d.8	Gruntowanie podłoża ścian	83,38	m2		
106 d.8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	83,38	m2		
Razem dział: Pomieszczenia 3/13					

## Kosztorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
9	Pomieszczenia 3/9				
107 d.9	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, demontażosłon i podstawy grzejnika, odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	77,67	m2 pom.		
108 d.9	Ostrożne rozebranie posadzki z wykładziny z posadzką pierwotną i podkładem, cokolikami itp	77,67	m2		
109 d.9	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	2,91	m3		
110 d.9	Demontaż , zabezpieczenie na czas prac i powtórny montaż istniejących pakietów gniazdowych podbiurkowych	2,00	kpl		
111 d.9	Kaseta gniazd posadzkowa kompletna bez gniazd	8	szt		
112 d.9	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe standardowe	16	szt		
113 d.9	Wypusty instalacji IT wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	8	szt		
114 d.9	Wypusty instalacji Audio wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami RJ45	8	szt		
115 d.9	Wypusty instalacji HDMI wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych zakończone gniazdami z obu stron	8	szt		
116 d.9	Naprawa posadzek po pracach instalacyjnych	11,65	m2		
117 d.9	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki z płytek na kleju	77,67	m2		
118 d.9	Posadzki płytkowe z gresu rektyfikowanego 60*60 układane na klej metodą kombinowaną klasa wytrzymałości IV	77,67	m2		
119 d.9	Przygotowanie podłoża pod wykonanie cokolika	43,24	m		
120 d.9	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	43,24	m		
121 d.9	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	115,88	m2		
122 d.9	Gruntowanie podłoża ścian	115,88	m2		
123 d.9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	115,88	m2		
Razem dział: Pomieszczenia 3/9					
Kosztorys netto					
VAT 23%					
Kosztorys brutto					