

Przebudowa drogi gminnej nr 160714C

ZIELENIEC – KWIATKOWO

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
<b>I. Roboty przygotowawcze.</b>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 1+278,12)	km	1,28
2	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku (1278,12x0,5x2)	m <sup>2</sup>	1 278,12
<b>II. Podbudowa.</b>				
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z formowaniem pótek pod pobocza. ((1278,12 x 4,3) +6,06)	m <sup>2</sup>	5 501,98
4	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. ((1278,12 x 4,3) +6,06)	m <sup>2</sup>	5 501,98
5	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. ((1278,12 x 4,3) +6,06)	m <sup>2</sup>	5 501,98
<b>III. Nawierzchnia</b>				
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. ((1278,12 x 4,1) +6,06)	m <sup>2</sup>	5 246,35
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m <sup>2</sup> . ((1278,12 x 4,1) +6,06)	m <sup>2</sup>	5 246,35
8	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m <sup>2</sup> (3cm) (5246,35x 0,075)	t	393,48
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S ((1278,12 x 4,0) +6,06)	m <sup>2</sup>	5 118,54
<b>IV. Zjazdy</b>				
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m <sup>2</sup>	136,00
11	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm – na zjazdach indywidualnych	m <sup>2</sup>	136,00
<b>V. Roboty uzupełniające.</b>				
12	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłuczni kamiennego grubości 14 cm. ((1278,12-10x6-91)x0,5x2)	m <sup>2</sup>	1 127,12
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	10,00
14	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa średnie. Folia odblaskowa typ 2	szt	4,00
15	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa małe. Folia odblaskowa typ 1	szt	5,00
16	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m <sup>2</sup>	3,50
17	D-07.01.01	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego	m <sup>2</sup>	30,60
18	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linia P-6	mb	16,00
19	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linia P-4	mb	9,60
20	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linia P-1e	mb	0,84

21	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linia P-7a	mb	1,32
22	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linia P-7d	mb	1,92
23	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00