

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie renowacji posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 77220000-8 Usługi impregnacji drewna

CPV: 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Przedmiotem zamówienia są:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi renowacji posadzek wykonanych z deszczułek parkietowych w budynku w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykonanie będzie polegało na cyklinowaniu posadzki, a następnie na wykonaniu zabiegu trzykrotnego lakierowania podłogi. Lakier należy nanieść trzykrotnie w odstępach zgodnych z zaleceniami producenta i zastosowaną technologią. Wymagane jest skalkulowanie ceny lakieru o dużej odporności na ścieranie i przeznaczonego do lakierowania parkietów w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

Zamówienie obejmuje następujące obiekty:

I. Collegium Norwidianum przy ul. Al. Racławickie 14 w Lublinie

Pokój nr. 123		
1	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych	17,62 m ²
2	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	15,46 mb
3	Wymiana w posadzce pojedynczych deszczułek bukowych na własne pióro.	15 szt.
4	Trzykrotne lakierowanie posadzek	17,62 m ²
5	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg	1 kpl.

II. Collegium Jana Pawła II (Budynek Wysoki) przy ul. Al. Racławickie 14 w Lublinie

C-218, C-234, C-235, C-327, C-328, C-336, C-338, C-340, C-342, C-343, C-344, C-345, C-347, C-349, C-352, C-353, C-354, C-701, C-702, C-702A, C-703, C-706, C-717A, C-726, C-727, C-744, C-747, C-749, C-830, C-831		
1	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych	553,70 m ²
2	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	540,61 m
3	Wymiana w posadzce pojedynczych deszczułek bukowych na własne pióro.	30 szt.
4	Trzykrotne lakierowanie posadzek	553,70 m ²
5	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg	1 kpl.

III. Budynek dydaktyczny nr 2 KUL przy ul. Konstantynów 1 H w Lublinie

Pokoje nr: 13		
1	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych	12,45 m ²
2	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	13,73 m
3	Trzykrotne lakierowanie posadzek	12,45 m ²
4	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg	1 kpl.

IV. Budynek Męskiego Domu Studenckiego KUL przy ul. Niecałej 8 w Lublinie

Pokoje nr: 402A, 402B, 403A, 403B, 404, 405A, 405B, 406A, 406B, 407A, 407B, 408, 409, 410, 411, 412		
Parapety w pokojach powyżej oraz w poniższych pomieszczeniach: 301 A, 302 A, 302 B, 303 A, 303 B, 304, 305 A, 305 B, 306 A, 306 B, 307 A, 307 B, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 201 A, 202 A, 202 B, 203 A, 203 B, 204, 205 A, 205 B, 206 A, 206B, 207 A, 207 B, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 103 A, 103 B, 104, 105 A, 105 B, 106 A, 106 B, 107 A, 107 B, 108, 109, 110, 111, 113, Biuro Mds, Portiernia, 5 Szt. Parapetów Na Klatkach Schodowych		
1	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych	264,06 m ²
2	Cyklinowanie parapetów drewnianych	24,79 m ²
3	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	258,05 mb
4	Wymiana w posadzce pojedynczych deszczułek bukowych na własne pióro.	10 szt.
5	Trzykrotne lakierowanie	288,85 m ²
6	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg	1 kpl.

Roboty, których dotyczy OPZ obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu. Przed przystąpieniem do robót należy w każdym przypadku uzgodnić z użytkownikiem obiektu godziny pracy na obiekcie.

Niniejszym OPZ objęty jest następujący zakres robót:

- wyniesienie i zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń
- demontaż istniejących listew przypodłogowych;
- mechaniczne cyklinowanie parkietu;
- ręczne cyklinowanie parkietu w miejscach trudnodostępnych;
- w przypadku złego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych klepek, wypełnienie szpar i szczelin w parkiecie przy pomocy spoiwa do wypełniania szczelin w parkiecie;
- trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem poliuretanowym, antypoślizgowym, o parametrach nie gorszych niż :
 - Doskonała ochrona obszarów publicznych i komercyjnych
 - Bardzo niska emisja LZO (<5%)

Certyfikaty:

EMICODE; EC1PLUS – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń

GREENGUARD Gold – bardzo niska emisja LZO

EN 14904:2006 – nawierzchnia przeznaczona do dyscyplin sportowych antypoślizgowy

EN 13501-1 – reakcja na ogień

- montaż nowych listew przypodłogowych
- sprzątnięcie.
- wniesienie wyposażenia na pierwotne miejsce

Prace realizować zgodnie z załączonymi opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną warunków i odbioru robót oraz przedmiarem robót, który stanowi element pomocniczy w wycenie robót budowlanych.

4. Termin wykonania w/w prac: 6 tygodni od dnia zlecenia prac.

Gwarancja na wykonane prace **2 lata** od dnia podpisania protokołu odbioru.

Przedmiar robót nie stanowi przedmiotu zamówienia i jest załączony pomocniczo.

Załączniki do OPZ:

1. *Specyfikacja Techniczna*
2. *Dokumentacja fotograficzna*
3. *Przedmiary robót*