

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Nowogard Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard NIP: 859-00-12-007
zaprasza do złożenia oferty na:

Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów

1. Przedmiot zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest przegląd eksploatacyjny oraz opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych wykonane wozem asenizacyjnym przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów. Wykaz wszystkich urządzeń stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- 2) Zakres prac obejmuje:
 - a) kontrola drożności przepływu (wlot – wylot) oraz oczyszczenie końcówek,
 - b) całkowite opróżnienie separatorów,
 - c) czyszczenie separatorów,
 - d) sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów składowych separatorów
 - e) konserwacja elementów składowych separatorów
 - f) napełnienie separatorów wodą,
 - g) transport odpadów do neutralizatorni
 - h) unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych,
 - i) sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu
 - j) wpis do księzek eksploatacji separatorów, a w przypadku ich braku założenie księzek eksploatacji.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany do realizowania przedmiotu zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności i jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i technologiami, z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno – organizacyjnych, które zapewnią prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.
- 4) Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu, na którym były prowadzone prace, wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
- 5) Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w trakcie wykonywania prac, będących przedmiotem zamówienia.
- 6) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień w tym posiadanie stosownych pozwoleń związanych z wytwarzaniem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.

2. Termin realizacji zamówienia

- 1) Zamówienie przewidziano do realizacji **w terminie do 14 dni od otrzymania zlecenia, o którym mowa w ustępie 2.**
- 2) Przystąpienie Wykonawcy do realizacji robót, będących przedmiotem zamówienia, będzie poprzedzone pisemnym (za pomocą maila) zleceniem pracownika Zamawiającego.
- 3) Do robót stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca przystąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zlecenia.

3. Termin złożenia oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą Platformy Zakupowej do dnia 28 02.....2025 r. do godziny 12:00.

4. Sposób przygotowania oferty.

- 1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- 2) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia. Kwoty wyliczone przez Wykonawcę stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego zapytania ofertowego i Umowie. Kwota winna więc zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością wykonania całości prac objętych Umową.
- 3) Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu, jakie będą wymagane od wykonawcy:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że posiadają aktualne zezwolenie wydane w drodze decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

6. Kryterium oceny ofert.

Cena wykonania zamówienia - 100%

7. Warunki płatności

- 1) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu oraz dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami odbioru prac, zatwierdzonymi przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego realizację przedmiotu zamówienia.
- 2) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3) Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

8. Osoba upoważniona do kontaktu

Agnieszka Warkalewicz – Inspektor Wydziału GKiOŚ UM w Nowogardzie

Numer telefonu: ~~91 39~~ **513 201 657**

Adres poczty elektronicznej: awarkalewicz@nowogard.pl

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy do oferty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z datą wystawienia lub potwierdzenia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty składania ofert.)

2) Aktualne zezwolenie wydane w drodze decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

10. Załączniki do zapytania ofertowego:

1) Formularz ofertowy – zał. nr 1

2) Wzór umowy – zał. nr 2

Joanna Sołtys-Kurpiel
Joanna Sołtys-Kurpiel
RADCA PRAWNY
nr wpisu SZ-1284

Dokument podpisany
przez Joanna Sołtys-
Kurpiel
Data: 2025.02.20
10:40:34 CET

z up. BURMISTRZA

Bogumił Gała

z-ca Burmistrza

.....
(podpis osoby upoważnionej lub kierownika jednostki)

GkiOŚ.271.3.2025.AW

Załącznik nr 1

.....
Miejscowość dnia

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres wykonawcy:

.....
.....
.....
NIP:

REGON:

Tel. do kontaktów:

e-mail:

Do Zamawiającego:

Gmina Nowogard pl. Wolności 1; 72-200 Nowogard NIP 859-00-12-007

- OFERTA -

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

Kwotę nettozł

Podatek VATzł

Cenę bruttozł

słownie złotych :

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami wykonania zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń,

2. Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie

3. Oświadczam, że udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres
miesiące licząc od daty odbioru,

4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu na co składam poniżej wymienione
dokumenty świadczenia:

.....

.....

.....
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

..... dnia.....

Załączniki do oferty:

.....

UMOWA nr GKIÓS.272.3.2025.AW

zawarta w dniu2025 r. pomiędzy,

Gminą Nowogard plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, legitymującą się numerem NIP 8590012007, reprezentowaną przez Burmistrza Nowogardu, zwaną dalej **Zamawiającym**

a

....., reprezentowaną przez, zwaną dalej **Wykonawcą**

z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1320) na podstawie Zarządzenia nr 157/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Nowogard, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł bez podatku od towarów i usług, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na przeglądzie eksploatacyjnym, opróżnieniu i czyszczeniu separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów. Wykaz wszystkich urządzeń stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
 - 1) kontrolę drożności przepływu (wlot – wylot) oraz oczyszczenie końcówek,
 - 2) całkowite opróżnienie separatorów,
 - 3) czyszczenie separatorów,
 - 4) sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów składowych separatorów
 - 5) konserwację elementów składowych separatorów
 - 6) napełnienie separatorów wodą,
 - 7) transport odpadów do neutralizatorni
 - 8) unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych
 - 9) sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu
 - 10) wpis do ksiąg eksploatacji separatorów, a w przypadku ich braku założenie ksiąg eksploatacji.
3. Istotne warunki umowy:
 - 1) Wykonawca wykona przedmiot umowy dokładając należytej staranności oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jego właściwe wykonanie, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w czasie wykonywania przedmiotu umowy.
 - 2) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak za własne działania lub zaniechania.

3) Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu, na którym były prowadzone prace, wynikające z realizacji przedmiotu umowy.

4) Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy sprzętem, maszynami i urządzeniami własnymi.

§ 2

1. Ze względu na swoją specyfikę, czynności związane z realizacją usług będących przedmiotem umowy Wykonawca winien wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w szczególności przy pomocy:

1) specjalistycznych samochodów służących do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnych. Samochody powinny być wyposażone w układy pompowe ssąco – tłoczące, w zbiorniki szlamu i wody, układy mogące pracować w systemie ciągłym, posiadać funkcję wtórnego wykorzystania wody lub możliwość czerpania wody z rzeki;

2) wozów asenizacyjnych przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych.

2. Dobór sprzętu właściwego do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy w zależności od zastanych warunków w jakich mają być wykonywane prace. Odpowiedzialność za niewłaściwy dobór sprzętu do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej ciąży na Wykonawcy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwociezł (słownie złotych : 00/100) brutto w tym podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości.

2. Strony ustalają, iż termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od daty skutecznego doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołów odbioru prac zatwierdzonych przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego realizację przedmiotu umowy.

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

1. Zakres prac objętych umową Wykonawca wykona siłami własnymi i/lub powierzy ich wykonanie podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 5

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne:

1) w przypadku zwłoki w przystąpieniu do wykonania lub wykonaniu zleconych prac będących przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień przekroczenia terminów, o których mowa w § 9 ust. 1 i 3.

2) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.

3) Za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, wskazanych w protokole końcowym, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.

2. W przypadku jeżeli szkoda po stronie Zamawiającego przekroczy zastrzeżone na tą okoliczność kary umowne, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu, oprócz trybów przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 2) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach, w przypadku wykonywania przez Wykonawcę zakresu czynności objętych danym zleceniem przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień lub niebędące podwykonawcą w rozumieniu niniejszej umowy lub przy użyciu niewłaściwego sprzętu, gdy konieczność jego użycia jest określona w przepisach prawa, w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający upoważniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy o jednej z poniższych okoliczności:
 - 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,
 - 2) Wykonawca nie wywiązuje się z warunków określonych w niniejszej umowie,
 - 3) opóźnienie w wykonaniu prac przekracza 14 dni.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

SIŁA WYŻSZA

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.
2. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.

§ 8

1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy **w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia, o którym mowa w ustępie 2.**
2. Przystąpienie Wykonawcy do realizacji robót, będących przedmiotem umowy, będzie poprzedzone pisemnym (za pomocą faksu, maila) zleceniem pracownika Zamawiającego.

3. Do robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca przystąpi w terminie **7 dni** od daty otrzymania zlecenia.

§ 10

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:


- 1) Oferta wykonawcy - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy
- 2) Zaproszenie do złożenia oferty - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej umowy z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią w/w oferty oraz zaproszenia do złożenia ofert, a treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej umowy.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Joanna Sołtys-Kurpiel

 RADCA PRAWNY
 nr wpisu SZ-1284

Dokument podpisany przez
 Joanna Sołtys-Kurpiel
 Data: 2025.02.20 10:43:20
 CET

KIEROWNIK WYDZIAŁU
 Gospodarki Komunalnej
 i Ochrony Środowiska

 Filip Sobczak

Załączniki:

1. wykaz separatorów – zał. 1
2. oferta wykonawcy – zał.
3. zaproszenie do złożenia oferty – zał.

Załącznik nr 3
GKIOŚ.271.3.2025.AW

WYKAZ SEPARATORÓW

1. Separator Stejax – przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” przy ul. Zielonej wybudowany przed rokiem 2010.

2. S-7 (W-7) – przy restauracji „NEPTUN”

Separator wybudowany w 2011 roku

Separator lamelowy typu, koalescencyjny SL-FOZP – II - PE 80. Zbiornik separatora w kształcie walczaka o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej.

Separator o przepływie nominalnym $Q = 80,0$ l/s, przepływ hydrauliczny $Q = 800,0$ l/s. z auto – zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 8,0$ m³

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 6470,0$ mm., średnica zbiornika $S = 2250,0$ mm.

3. S-9 (W-9) - pomiędzy restauracją „NEPTUN” i placem zabaw.

Separator wybudowany w 2012 roku

Separator lamelowy typu SL-FOZP – PE - 40/400-4 . Zbiornik separatora w kształcie walczaka o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej.

Separator o przepływie nominalnym $Q = 40,0$ l/s, przepływ hydrauliczny $Q = 400,0$ l/s. z auto – zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 4,0$ m³

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 5500$ mm., średnica zbiornika – $S = 1800$ mm, wysokość separatora $H = 1900$ mm.

4. S-12 (W-12)- na zieleńcu przy jeziorze przy zejściu kaskadowym z Placu Wolności

Separator wybudowany w 2012 roku

Separator lamelowy typu SL-FOZP – PE 40/400-4 . Zbiornik separatora w kształcie walczaka o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej.

Separator o przepływie nominalnym $Q = 40,0$ l/s, przepływ hydrauliczny $Q = 400,0$ l/s. z auto – zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 4,0$ m³

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 5500$ mm., średnica zbiornika – $S = 1800$ mm, wysokość separatora $H = 1900$ mm.

5. S-14 (W-14) – na zieleńcu przy jeziorze na przedłużeniu ulicy Lutyków

Separator wybudowany w 2012 roku

Separator lamelowy typu SL-FOZP – PE - 20/200-2. Zbiornik separatora w kształcie walczaka o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej.

Separator o przepływie nominalnym $Q = 20,0$ l/s, przepływ hydrauliczny $Q = 200,0$ l/s. z auto –

zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 2,0 \text{ m}^3$

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 3500 \text{ mm.}$, średnica zbiornika – $S = 1600 \text{ mm.}$, wysokość separatora $H = 1700 \text{ mm.}$

6. S-15 (W – 15) – na zieleńcu przed fontanną od strony ul. Lutyków

Separator wybudowany w 2012 roku

Separator lamelowy typu SL-FOZP – PE – 15/15-1,5. Zbiornik separatora w kształcie walcza o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej.

Separator o przepływie nominalnym $Q = 15,0 \text{ l/s}$, przepływ hydrauliczny $Q = 150,0 \text{ l/s}$. z auto – zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 1,50 \text{ m}^3$

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 3800 \text{ mm.}$, średnica zbiornika – $S = 1400 \text{ mm.}$, wysokość separatora $H = 1475 \text{ mm.}$

7. S-16 (W – 16) – na zieleńcu przy fontannie

Separator wybudowany w 2012 roku

Separator lamelowy typu SL-FOZP – PE – 100/1000 -10. Zbiornik separatora w kształcie walcza o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej.

Separator o przepływie nominalnym $Q = 100,0 \text{ l/s}$, przepływ hydrauliczny $Q = 1000,0 \text{ l/s}$. z auto – zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 10,0 \text{ m}^3$

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 7800 \text{ mm.}$, średnica zbiornika – $S = 2400 \text{ mm.}$, wysokość separatora $H = 2500 \text{ mm.}$

8. S – 20 (W-20) – przy restauracji „OKRAGŁAK”

Separator wybudowany w 2013 roku

Separator lamelowy typu SL-FOZP – PE – 15/150-1,5. Zbiornik separatora w kształcie walcza o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej.

Separator o przepływie nominalnym $Q = 15,0 \text{ l/s}$, przepływ hydrauliczny $Q = 150,0 \text{ l/s}$. z auto – zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 1,50 \text{ m}^3$

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 3800$ mm., średnica zbiornika – $S = 1400$ mm, wysokość separatora $H = 1475$ mm.

9. S-21 (W – 21) – przy restauracji „PRZYSTAŃ”.

Separator wybudowany w 2013 roku

Separator lamelowy typu SL-FOZP – PE - 40/400 - 4 . Zbiornik separatora w kształcie walczaka o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej

Separator o przepływie nominalnym $Q = 40,0$ l/s, przepływ hydrauliczny $Q = 400,0$ l/s. z auto – zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 4,0$ m³

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 5500$ mm., średnica zbiornika – $S = 1800$ mm, wysokość separatora $H = 1900$ mm.

10. S-22 (W – 22) – na zieleńcu przy placu zabaw na ul. Zielonej

Separator wybudowany w 2014 roku

Separator lamelowy typu SL-FOZP – PE - 30/300 - 3 . Zbiornik separatora w kształcie walczaka o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej

Separator o przepływie nominalnym $Q = 30,0$ l/s, przepływ hydrauliczny $Q = 300,0$ l/s. z auto – zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 3,0$ m³

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 3890$ mm., średnica zbiornika – $S = 1800$ mm, wysokość separatora $H = 2300$ mm.

11. S – 24 (W-24) – na zieleńcu przy jeziorze na przedłużeniu ul. Kazimierza Wielkiego

Separator wybudowany w 2015 roku

Separator Lamelowy typu SL-FOZP PE . Zbiornik separatora w kształcie walczaka o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej.

Separator o przepływie nominalnym $Q = 15,0$ l/s, przepływ hydrauliczny $Q = 150,0$ l/s. z auto – zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 1,50$ m³, pojemność gromadzenia oleju 300 l,

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 3800$ mm., średnica zbiornika – $S = 1400$ mm, wysokość separatora $H = 1475$ mm.

12. Separator SL– na zieleńcu przy jeziorze na przedłużeniu ul. Ludwika Waryńskiego

Separator wybudowany w 2016 roku

Separator Lamelowy typu SL-FOZP PE-15/150-1,5 . Zbiornik separatora w kształcie walcza o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej. Separator o przepływie nominalnym $Q = 15,0 \text{ dm}^3/\text{s}$, przepływ hydrauliczny $Q = 150,0 \text{ dm}^3/\text{s}$. z auto – zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 1,50 \text{ m}^3$, pojemność gromadzenia oleju 300 l,

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 3800 \text{ mm}$., średnica zbiornika – $S = 1400 \text{ mm}$, wysokość separatora $H = 1475 \text{ mm}$.

13. Separator SL PE – na zieleńcu przy jeziorze przy ul. Zielonej

Separator wybudowany w 2017 roku

Separator Lamelowy typu SL-FOZP PE-100/1000-10 . Zbiornik separatora w kształcie walcza o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej.

Separator o przepływie nominalnym $Q = 100,0 \text{ dm}^3/\text{s}$, przepływ hydrauliczny $Q = 1000,0 \text{ dm}^3/\text{s}$ z auto – zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 10\,000 \text{ dm}^3$, pojemność gromadzenia oleju 2000 l,

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 7790 \text{ mm}$., średnica zbiornika – $S = 2400 \text{ mm}$, wysokość separatora $H = 2525 \text{ mm}$.

14. Separator SL PE – na zieleńcu przy jeziorze przy ul. Zielonej

Separator wybudowany w 2017 roku

Separator Lamelowy typu SL-FOZP PE-60/00-10 . Zbiornik separatora w kształcie walcza o osi poziomej wykonany z dwuściennych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej.

Separator o przepływie nominalnym $Q = 60,0 \text{ dm}^3/\text{s}$, przepływ hydrauliczny $Q = 600,0 \text{ dm}^3/\text{s}$ z auto – zamknięciem i obejściem burzowym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE. Obejście burzowe zasyfonowane, wewnątrz, niezależne od komory separatora.

Pojemność osadnika $V = 6\,000 \text{ dm}^3$, pojemność gromadzenia oleju 1200 l,

Wymiary separatora: długość zbiornika $L = 6840 \text{ mm}$., średnica zbiornika – $S = 2300 \text{ mm}$, wysokość separatora $H = 2500 \text{ mm}$.

15. Separator lamelowy 65/650 (W-1) – droga do obszaru inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn – Miętno

Separator wybudowany w 2017 roku

Separator o przepływie nominalnym $Q = 65,0 \text{ l/s}$, przepływ hydrauliczny $Q = 650,0 \text{ l/s}$. Pojemność magazynowania oleju 1600 dm^3 , średnica wew. zbiornika $S = 2000 \text{ mm}$, wykonany z żelbetu, betonu C35/45.

Powierzchnia osadnika – $4,91 \text{ m}^2$, objętość czynna – 9000 l , średnica wew. zbiornika – 2500 mm

16. Separator lamelowy, koalescencyjny PSK-K PB zintegrowany z osadnikiem, przelewem burzowym oraz automatycznym zamknięciem PSK-K PB o wielkościach NS 3-200 l/s
ul. Zamkowa – przy fosie

Separator wybudowany w 2019 roku

17. Separator lamelowy z by-pasem, zintegrowany z osadnikiem, SLEKOTW-B CE 20/100-2.0
- ul. Kilińskiego (przed zejściem ze schodów)

Separator wybudowany w 2022 roku

Zbiornik separatora w kształcie walca o osi pionowej z betonu min. C 35/45. Armatura wewnętrzna wykonana z tworzywa sztucznego PE-HD, PP.

Separator o przepływie nominalnym $Q = 20,0 \text{ dm}^3/\text{s}$, przepływ hydrauliczny $Q = 100,0 \text{ dm}^3/\text{s}$

Pojemność osadnika $V = 2000 \text{ dm}^3$,

Wymiary separatora: średnica wewnętrzna $D_w = 2000 \text{ mm}$, wysokość zbiornika $H = 2850 \text{ mm}$, zagłębienie wlotu $G = 1640 \text{ mm}$, średnica króćca wlot/wylot $DN = 250 \text{ mm}$ długość zbiornika $L = 6840 \text{ mm}$., średnica zbiornika – $S = 2300 \text{ mm}$, wysokość separatora $H = 2500 \text{ mm}$.

18. Separator koalescencyjny PUR-K-10 (1000) z osadnikiem – ul. 700 lecia 27

Separator wybudowany w 2023 roku

Wymiary separatora: średnica wewnętrzna zbiornika $D_w = 1200 \text{ mm}$, wysokość zbiornika $H = 1970 \text{ mm}$, średnica wlot/wylot $DN = 200 \text{ mm}$

19. Separator koalescencyjny typu STEJAX-Z z filtrami lamelowymi zintegrowany z osadnikiem. Separator zlokalizowany w miejscowości Karsk w ciągu drogi gminnej przy linii brzegowej jeziora – działka nr 173 obręb Karsk.

Separator wybudowany w 2007 roku

Wymiary: średnica 800 mm , wysokość 2800 mm

