
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Mostkowej w msc. Ruszków Pierwszy
ADRES INWESTYCJI : Ruszków Pierwszy - dz nr. 247/1; 752/2; 1664; 752/2; 752/1; 536.
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
:
:
:
:
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ul. Mostkowa						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,755		
d.1	0111-01 D-01.01.01					
2	D-01.02.01.	Karczowanie drzew (śr. 76-85 cm)	szt.	3,00		
d.1	13.05					
3	D-01.00.00	Wywożenie karpiny na odległość do 5km	m-p	3,96		
d.1						
4	D-01.00.00	Wywożenie gałęzi na odległość do 5km.	m-p	11,73		
d.1						
5	KNR 2-31	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	2,00		
d.1	1406-04					
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1,00		
d.1	1406-05					
7	KNR 2-01	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypianiem, kategoria gruntu III	m³	50,00		
d.1	0706-01 D-02.01.01	125*0,5*0,8				
8	KNR 5-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	125,00		
d.1	0106-01 D-01.03.04					
9	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m³	34,00		
d.1	0236-02 D-02.03.01					
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA I POBOCZA kod CPV 45112100-6				
10	KNNR 1	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych (na włączeniach do istniejących naw. bitumicznych), roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,4-0,6 m³ w gr.kat. II-IV z transp.urobku na miejscu	m³	52,20		
d.2	0202-02 D-02.01.01	2*(35*4,3*0,24/2+34*0,24+34*2/2*0,24				
11	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szerokości poboczy o grubości do 15 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy	m²	1057,00		
d.2	0206-02 D-01.02.02	755*2*0,7				
12	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczenie gruntu miejscowego pod pobocza.	m³	153,50		
d.2	0236-02 D-02.03.01	2552*0,06				
13	KNR 2-01	Zakup gruntu sypkiego żwirowego z dowozem (Po, Pr, Ps) pod uzupełnienie obustronne pobocza	m³	79,00		
d.2	0236-02					
Razem dział: II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA I POBOCZA kod CPV 45112100-6						
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7				
14	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża z odspojeniem gruntu za pomocą równiarki do ok. 5-7cm na odkład pod uzupełnienie pobocza.	m²	2557,00		
d.3	0103-01 D-04.01.01					
15	KNNR 6	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem C4/5, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m²	462,00		
d.3	0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	140*3,3				
16	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (bazalt, melafir, granit)	m²	2557,00		
d.3	0113-01 01 D-04.04.02					
17	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm (bazalt, melafir, granit)	m²	3237,00		
d.3	0113-01 05 D-04.04.02					
Razem dział: III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7						
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7				
18	KNNR 6	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m² (obustronnie po ok 0,5m od krawędzi)	m²	761,00		
d.4	1005-01 D-04.03.01	755*2*0,5+6				
19	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu	m²	2330,00		
d.4	0310-05 D-05.03.05a					
20	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-63mm - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m²	763,00		
d.4	0204-05 D-05.02.01	755*2*0,5+8				
Razem dział: IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7						
5		V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
21	KNNR 6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	9,00		
d.5	0702-01 D-07.02.01					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.5	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, B-20,A-4)	szt	6,00		
23 d.5	KNR 2-31 0703-02 D- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m2 (T-1, D-46)	szt	7,00		
Razem dział: V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
6		VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0				
24 d.6	KNR 2-01 0119-03 01 D-01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
Razem dział: VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: