



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE: BUDOWA BOISKA SPORTOWO- REKREACYJNEGO

I. Nawierzchnia boiska o powierzchni 3 998,93 m .

1. Prace związane z wykonaniem nawierzchni trawiastej:

- 1) oczyszczenie terenu z wszelkich zanieczyszczeń (gałęzie, krzaki, kamienie)
- 2) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
- 3) przeoranie gleby na głębokości 20-25 cm w gruncie kat. III, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w przyzmy, zagrabienie i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
- 4) nawiezenie piasku płukanego w ilości 300 ton
- 5) wymieszanie piasku z gruntem rodzimym glebogryzarką separacyjną
- 6) uformowanie skarpy wraz z zadarnieniem
- 7) wykonanie dołu chłonnego
- 8) laserowanie niwelacja terenu za pomocą spycharki z systemem laserowym
- 9) zasiew trawy
- 10) nawożenie mineralne

II. Wykonanie ogrodzenia terenu boiska z siatki ogrodzeniowej stalowej.

1. Prace związane z wykonaniem ogrodzenia:

należy wykonać demontaż starego ogrodzenia

- 1) wzmocnienie ław fundamentowych i wykonanie murka w brakującej części od strony ul. Starowiejskiej
- 2) wykonanie ogrodzenia frontowego H-2m, panele systemowe 3/4D z drutu fi5mm ocynkowane malowane Ral 6005,7016 od ulicy Starowiejskiej i ronda Jana Pawła II
- 3) wykonanie ogrodzenia od strony rzeczki i posesji z siatki z odzysku
- 4) wykonanie ogrodzenia (9 metrów) z panelu systemowego 3/4D H-2m+ cokół betonowy prefabrykowany