

UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

- zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zadanie pn. „Przebudowa i remont boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy ul. Dąbrowskiego w Belchatowie” nie może zostać zrealizowane w częściach, ponieważ jest to robota budowlana, której elementy składowe (części) tworzą całość funkcjonalną. Wykonanie jednej części pociąga konieczność wykonania kolejnej z zachowaniem ciągłości i terminów oraz koniecznością odbioru przez inspektora nadzoru kolejnych etapów robót. Wskazany poniżej zakres prac objętych przedmiotem zamówienia tj.:

- a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy
- b) demontaż wyposażenia boiska (bramki, ławki kolidujące z pracami remontowymi);
- c) zerwanie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej, utylizacja;
- d) rozbiórka warstw wyrównujących i nośnych podbudowy;
- e) demontaż obrzeży boiska;
- f) rozbiórka warstwy stabilizującej z pospółki;
- g) demontaż uszkodzonych rur drenarskich;
- h) rozbiórka nabiegu, piaskownicy do skoku w dal oraz piaskownicy do siatkówki plażowej;
- i) rozbiórka nawierzchni utwardzonej z kruszywa;
- j) ułożenie nowych rur drenarskich i podłączenie ich do istniejących nitek kanalizacji deszczowej;
- k) wykonanie podsypki z piasku średniego;
- l) wykonanie nowych obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławach betonowych z oporem;
- m) zabetonowanie słupów pod siatki ogrodzeniowe i piłkochwyty;
- n) ułożenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 - 63 mm) wraz z kłińcem (fr. 0 - 31,5 mm);
- o) ułożenie warstwy wyrównującej z miálu kamiennego (fr. 0 - 4 mm);

- p) ułożenie nowej warstwy nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy piłkarskiej bezzasypowej układanej na matach amortyzujących tzw. shockpadzie o grubości 10 mm wraz z wklejaniem linii boiskowych
- q) montaż siatek ogrodzeniowych wraz z furtkami oraz montaż piłkochwyłów;
- r) wykonanie nowych utwardzeń z kostki betonowej;
- s) renowacja bieżni i sąsiadującego boiska do koszykówki i siatkówki poprzez wyczyszczenie, zagruntowanie i namalowanie nowych linii boiskowych;
- t) montaż elementów wyposażenia boiska;
- u) renowacja infrastruktury towarzyszącej (malowanie ławek i koszy na śmieci).

wykonywany w częściach prowadziłby do nadmiernych trudności technicznych. Wprowadzenie kilku różnych wykonawców mogłoby ponadto doprowadzić do kolizji przy wykonywaniu prac na placu budowy, wydłużenia terminu wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz do konieczności nieuzasadnionej potrzeby skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Powyższe mogłoby zagrazić poważnie właściwemu wykonaniu przedmiotu umowy i doprowadzić do wygenerowania nadmiernych kosztów wykonania zamówienia.