
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTLINIE POLEGAJĄCY NA ZABEZPIECZENIU ŚCIAN PRZED USZKODZENIEM I PODNIESIENIU BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ TYMI CIĄGAMI, SZCZEGÓLNIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW DOMU
POCHWYTY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO/ZE STALI NIERDZEWNEJ

ADRES INWESTYCJI: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTLINIE
UL. PARKOWA 5
63-220 KOTLIN

NAZWA INWESTORA: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTLINIE

ADRES INWESTORA: UL. PARKOWA 5
63-220 KOTLIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Dariusz Kowalski

DATA OPRACOWANIA: 08.07.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: REMONT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTLINIE ...					
1	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty na wspornikach stalowe malowane proszkowo/ze stali nierdzewnej	m		
	PIWNICA Korytarz	$26,66 * 2 + 30,02 * 2 + 33,21 * 2 + 3,02 * 2 - (1,05 * 35 + 3,19)$	m	145,880	
	PARTER Korytarz	$26,66 * 2 + 30,02 * 2 + 5,71 * 2 + 8,50 * 2 - (1,05 * 32 + 3,00 * 2)$	m	102,180	
	I PIĘTRO Korytarz	$26,78 * 2 + 30,02 * 2 + 44,21 * 2 + 4,41 * 2 + 9,88 + 2,86 + 7,86 + 2,07 - (1,05 * 39 + 1,60 + 2,50)$	m	188,460	
	PODDASZE Korytarz	$33,18 * 2 + 33,18 * 2 + 45,01 * 2 + 4,34 * 2 * 3 - (1,05 * 41 + 3,00 + 2,50)$	m	200,230	
				RAZEM	636,750