


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI



LEGENDA:

KONSTRUKCJA JEZDNI

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm
2. Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm
3. Istniejąca podbudowa tłuczniowa
4. Podłoże gruntowe


KONSTRUKCJA POBOCZA

5. Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm
6. Podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA ZJAZDU

7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm
8. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 20cm
9. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm
10. Podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU



PRZEDSIĘBIORSTWO  
PROJEKTOWO-BUDOWLANE  
ROMAN URBANIAK

OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej Sławie, gm. Golina		
ADRES	Droga gminna Sławie, gm. Golina		
INWESTOR	Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina		
TREŚĆ	Przekrój konstrukcyjny		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z - 2021	1 : 25	03
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	-	-	-
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	11.2021
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniak	GAN.240/8346/II/28/84 specjalność konstrukcyjno-inżynierska	11.2021