

## Remont podłogi we wspólnym przedpokoju lokali nr 2, 2A, 3

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont podłogi we wspólnym przedpokoju lokali nr 2, 2A, 3</b>					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		11,90	m2	11,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,900</b>
2	KNR 4-01 0820-03	Zerwanie płyt pilśniowych- analogia	m2		
		11,9	m2	11,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,900</b>
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		11,9	m2	11,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,900</b>
4	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		11,9 * 0,2	m2	2,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,380</b>
5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		11,9	m2	11,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,900</b>
6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		11,9 * 1,2	m2	14,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,280</b>
7	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		19,56	m	19,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,560</b>
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm	m2		
		11,9	m2	11,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,900</b>
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		11,9	m2	11,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,900</b>
10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		11,9	m2	11,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,900</b>
11	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie przykręcane	m		
		19,56	m	19,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,560</b>
12	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		11,9 * 0,3	m3	3,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,570</b>
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		3,57	m3	3,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,570</b>
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		3,57	m3	3,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,570</b>