




Istniejące zadaszenie nad wejściem do kotłowni
konstrukcja z drewna, pokrycie papą termozgrzewalną
Projektowana wymiana pokrycia dachu papą
termozgrzewalną, uzupełnienie rynny i rury spustowej
wymiana obróbek blacharskich,
Zastosować blachę tytanowo cynkową

Istniejące elementy kamienne zdemontować, wyczyścić.
Zdemontować i wyczyścić skrobak do obuwia.
Rozebrać wstawki betonowe.
Projektuje się wykonanie uzupełnień podestu płytami granitowymi gr. 5 cm.
Stosować elementy z granitu strzegomskiego - granit płomieniowy o barwie jak elementy istniejące.
Zamontować skrobak do obuwia.



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
b-b
WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU
skala 1:50



Schody i murki rozebrać, przed ponownym montażem wszystkie elementy wyczyścić, uszkodzone (połamane) scalić lub wymienić zachowując takie same wymiary. Stosować granit strzegowski płomieniowany o barwie jak elementy istniejące. W murkach ubytki uzupełnić kamieniem (piaskowcem).

Schody i murek rozebrać, wszystkie elementy wyczyścić. Przed ponownym montażem elementy dociąć lub wymienić zachowując wymagane wymiary. Stosować granit strzegomski płomieniowany o barwie jak elementy istniejące, w murkach ubytki uzupełnić piaskowcem.

Drzwi wejściowe zdemontować, naświetle poddać renowacji.
Nowe drzwi (skrzydła i ościeżnica) wykonać z drewna twardego. Impregnat/lakier - ciemny dąb. Rysunek drzwi identyczny jak istniejący.

Zamontować pochwyt stalowy. Montaż do ściany, wzdłuż linii biegu schodowego na wysokości 90 cm, pomalować farbą do stali w kolorze antracyt.

Uwaga
w trakcie robót planowana jest wymiana przykanalika deszczowego (zakres tych prac nie jest objęty jest niniejszym opracowaniem)

kolorem czerwonym zaznaczono
elementy budynku zaplanowane
do remontu/wymiany

58-304 Walbrzych ul. 3 Maja/3A		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 696; email: zofia.czempkowska@gmail.com	
DATA	styczeń 2024	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski i gmina w Walbrzychu przy Al. Wyżelenia 20-24		
STADIUM	PT	TEMAT	Renowacja części zabudowy budynku Zespołu Szkół m. M. Ślaskiejuciej w Szczawie Zdroju w zakresie renowacji ogólnego wykończenia, renowacji schodów wejściowych i drzwi wejściowych do budynku		
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Weranda, wejście główne, wejście z dziedzińca i schody przy scianie frontowej		
NR RYSUNKU	1	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska		
		NR UPRAWNIEN	UAN-V-7342/3/228/94; UAN-V-7342/3/227/94; DOŚWI/1491/03		