

PRZEDMIAR ROBOT

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII Z DNIA 20 GRUDNIA 2021R. obejmujący roboty pn.: LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH ELEMENTÓW DRÓG I MOSTÓW - Mosty

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH ELEMENTÓW DRÓG I MOSTÓW -
DROGI

ADRES INWESTYCJI : Sieć dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego

INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

ADRES INWESTORA : ul.Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż Grzegorz Czaja

DATA OPRACOWANIA : 11.04.2024r.

Część 6 Mosty

| Lp | Nr SST | Rodzaj robót | jedn. obmiar. | ilość |
|----|---------------|--|----------------|-------|
| 1 | M-29.56.04.31 | Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym typu ciężkiego (narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg) | m ³ | 40 |
| 2 | M-20.02.03 | Obrukowanie skarp, wlotów i wylotów kamieniem na betonie z wypełnieniem spoin betonem (gr. min 20 cm) | m ² | 35 |
| 3 | D-46.01.01 | Montaż elementów stalowych barier ochronnych - słupki mostowy | szt. | 5 |
| 4 | | Wymiana elementów barier stalowych mostowych wraz z malowaniem elementów | kg | 50 |
| 5 | M-28.53.03.85 | Antykorozyjne zabezpieczenie balustrad stalowych farbami z żywic syntetycznych | m ² | 50 |
| 6 | M-28.53.06.51 | Wymiana zniszczonych fragmentów balustrady drewnianej | m ³ | 7 |
| 7 | M-23.51.21 | Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych na obiektach mostowych | m ³ | 4 |
| 8 | M-23.30.01 | Wykonanie lub uzupełnienie żelbetowej kapy chodnikowej na obiektach mostowych | m ³ | 11 |
| 9 | D-41.01.00 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m) na obiektach mostowych | tona | 20 |
| 10 | D-41.01.00 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m) na obiektach mostowych | tona | 50 |
| 11 | D-41.08.01 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm | m ² | 500 |
| 12 | | Frezowanie nawierzchni bitumicznej za każdy 1 cm różnicy | m ² | 20 |
| 13 | D 06.01.01 | Betonowanie (beton min. B20 - C16/20) wraz z transportem w obrębie obiektów mostowych | m ³ | 15 |
| 14 | M-29.56.04.32 | Wykonanie umocnień koszami siatkowo - kamiennymi | m ³ | 20 |
| 15 | M-29.56.04.31 | Wykonanie narzutu kamiennego wokół podmytych podpór typu ciężkiego (narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg) | m ³ | 14 |
| 16 | M-29.51.02.53 | Wykonanie umocnień stożków brukowcem | m ² | 15 |
| 17 | M-29.56.04.31 | Uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym wraz z przelaniem betonem (stosunek kamienia do betonu - kamień 0,8 m ³ , beton 0,2 m ³) - (narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg) | m ³ | 15 |