

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul.Akacyjowa i klonowa budowa oświetlenia, Gmina Brzeg Dolny.					
1					
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa linii w terenie równinnym 0.175	km km	0.175	
				RAZEM	0.175
2 d.1	KNR 2-01 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 56	m m	56.000	
				RAZEM	56.000
3 d.1	KNR 2-01 0705-02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 56	m m	56.000	
				RAZEM	56.000
4 d.1	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 350	m m	350.000	
				RAZEM	350.000
5 d.1	KNR-W 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych 145	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
6 d.1	KNR 2-01 0239-05	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. IV 32	m ³ m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
7 d.1	KNR-W 5-10 0324-02	Przełoty ręczne pod obiektami dla rury stalowej o śr.do 150 mm 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
8 d.1	KNR-W 5-10 0113-02	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk. 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
9 d.1	KNR-W 5-10 0708-02	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10 d.1	KNR-W 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 5	m-1 przew m-1 przew	5.000	
				RAZEM	5.000
11 d.1	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12 d.1	KNR-W 5-08 0613-12	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - gł. pograżenia uziomu do 4.5 m - kat.gr.III 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13 d.1	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
14 d.1	KNR-W 5-10 0601-11	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekr.do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt. 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15 d.1	KNR-W 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR-W 4-03 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 5	pomiar. pomiar.	5.000	
				RAZEM	5.000