


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 0+000 - km 0+800



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S

2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ

3. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11w

4. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ

5. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE PO SFREZOWANIU

6. POBOCZE UMOCNIONE MMK 0/31,5mm
- gr. 5cm

- 0,3 - 0,6 kg/m²

- 100kg/m²

- 0,3 - 0,6 kg/m

- gr. 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	POWIAT WAŁBRZYSKI z/s w Wałbrzychu Aleja wyzwolenia 20-24 , Wałbrzych			
Nazwa zadania	Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu -etap II			
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: Wałim obręb : Michałkowa numer ewidencyjny działki 181/2 , Identyfikator 022108_2.0004.181/2 numer ewidencyjny działki 182/3 , Identyfikator 022108_2.0004.182/3 Droga powiatowa nr 3374D			
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER ul. Mickiewicza 3 , 58-330 Jedlina Zdrój			
Opracował	Branża DROGI	Stadium PB	Data opracow.	Podpis
	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23		12.2023r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny			Skala 1:50
				Nr rys.2