

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Remont szlaku zrywkowego w leśnictwie Szczawnica przebiegającego oddz. 68b o długości łącznie 978m			
1 Element			
1.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III (20*3,5*1*0,5)+(20*3,5*1,2*0,5)+(20,5*3,5*1,1*0,5)+(20*3,5*1*0,5)+(22*3,5*0,9*0,5)+(23*3,5*0,8*0,5)+(10*3,5*0,7*0,5)+(21*3,5*0,8*0,5)+(20*3,5*0,8*0,5)+(20*3,5*0,7*0,5)+(20*3,5*0,6*0,5)+(23*3,5*0,6*0,5)+(23*3,5*0,6*0,5)+(6*3,5*0,6*0,5)+(23*3,5*0,5*0,5)+(21*3,5*0,7*0,5)+(23*3,5*0,7*0,5)+(14*3,5*1,7*0,5)+(21*3,5*1,7*0,5)+(12*3,5*1,5*0,5)+(13*3,5*1,5*0,5)+(20*3,5*1,2*0,5)+(21*3,5*1,5*0,5)+(15*3,5*1,5*0,5)+(24*3,5*1,6*0,5)+(17*3,5*1,6*0,5)+(20,5*3,5*1,7*0,5)+(18*3,5*1,7*0,5)+(18*3,5*1,7*0,5)+(16*3,5*1,8*0,5)+(11*3,5*1,8*0,5)+(20*3,5*1,8*0,5)+(21*3,5*3,5*0,5)+(22*3,5*1,6*0,5)+(23*3,5*1,7*0,5)+(15*3,5*1,5*0,5)+(12*3,5*1,4*0,5)+(17*3,5*1,5*0,5)+(20*3,5*1,4*0,5)+(10*3,5*1,3*0,5)+(21*3,5*1,4*0,5)+(21*3,5*1,6*0,5)+(22*3,5*1,5*0,5)+(22*3,5*1,3*0,5)+(23*3,5*1,3*0,5)+(20*3,5*1,3*0,5)+(18*3,5*1,6*0,5)+(12*3,5*1,5*0,5)+(19*3,5*1,4*0,5)+(17*3,5*1,4*0,5)+(23*3,5*1,7*0,5)+(18*3,5*1,2*0,5)+(16*3,5*0,5*0,5) = 2 249,275000 Ogółem: 2 249,275	2 249,275		m3
1.2 KNR 201/229/5 (2) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10-m w przedziale 10-30-m, grunt kategorii III, spycharka 74·kW (100·KM) 2 249,275*0,5 = 1 124,637500 Ogółem: 1 124,638	1 124,638		m3
1.3 KNR 201/105/1 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·10-15·cm	8		szt
1.4 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·16-25·cm	24		szt
1.5 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·26-35·cm	5		szt
1.6 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm	7		szt
1.7 KNR 201/105/6 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·56-65·cm	1		szt