

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - etap II
ADRES INWESTYCJI : Troszyn
INWESTOR : Gmina Troszyn
ADRES INWESTORA : ul. J. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Grzegorz Konarzewski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa boiska					
1		Wykonanie piłkochwyłów, ogrodzenia boiska			
1	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - pod	m³		
d.1	0308-02	słupki ogrodzenia boiska			
	ST-06.00.00.	0,3*0,3*1,0*86	m³	7,740	
				RAZEM	7,740
2	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - pod	m³		
d.1	0308-02	słupki piłkochwyłu			
	ST-06.00.00.	0,3*0,3*1,4*26	m³	3,276	
				RAZEM	3,276
3	KNR 2-23	Piłkochwyt o wysokości 6m (zgodnie z częścią rysunkową) słupki fi80mm	m		
d.1	0401-01	przekrój okrągły , w polach skrajnych oraz co 6 pole wykonać stężenie profil			
	0401-02 ana-	stalowy 80x40x3mm, siatka polipropylenowa gr.5mm o oczkach 45mmx45mm.			
	logia				
	ST-07.00.00.	117	m	117,000	
				RAZEM	117,000
4	KNR 2-23	Ogrodzenie boiska o wysokości 4m (zgodnie z częścią rysunkową) słupki sta-	m		
d.1	0401-01	lowe 60x40x3 z profilu zimnogiętego , rygiel stalowy 60x40x3 z profilu zimno-			
	0401-02 ana-	giętego równoramiennego zamkniętego , ocynkowany malowany lakierem po-			
	logia	liestrowym , linka stalowa fi 2,2x3,5 ocynkowana, siatka powlekana gr.4mm o			
	ST-11.00.00.	oczka 35x35mm.			
		215	m	215,000	
				RAZEM	215,000
2		Montaż bramek do gry w piłkę nożną, koszy na śmieci i wiat stadionowych			
5	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - fun-	m³		
d.2	0308-02	damenty do osadzenia tulei słupka bramki			
	ST-06.00.00.	0,6*0,6*0,6*4	m³	0,864	
				RAZEM	0,864
6	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.2	0309-03				
	ST-10.00.00.	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej wraz z	szt.		
d.2	0310-07	siatkami			
	ST-10.00.00.	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	Kalkulacja	Zakup, dostaw i montaż kosza na śmieci	szt.		
d.2	własna				
	ST-10.00.00.	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	Kalkulacja	Zakup, dostawa i montaż wiaty stadionowej na 14 miejsc	szt.		
d.2	własna				
	ST-10.00.00.	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,3225		0,3225							
2.	Acetylen rozpuszczony techniczny'	kg	0,1755		0,1755							
3.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	11,1812		11,1812							
4.	bramka aluminiowa do piłki nożnej z siatką	kpl.	2,0000		2,0000							
5.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,2732		0,2732							
6.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m ³	0,1432		0,1432							
7.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m ³	0,0112		0,0112							
8.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0,0713		0,0713							
9.	elementy metalowe	kg	67,6000		67,6000							
10.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,1632		0,1632							
11.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0,1452		0,1452							
12.	Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.	kg	7,2468		7,2468							
13.	kosz na śmieci metalowy	szt	4,0000		4,0000							
14.	Linka stalowa fi 2,2x3,5 ocynkowana	kg	11,8250		11,8250							
15.	masa betonowa	m ³	0,8770		0,8770							
16.	rozcieńczalnik	dm ³	0,0680		0,0680							
17.	rygiel stalowy 80x40x3mm z profilu zimnogiętego zamkniętego	m	215,0000		215,0000							
18.	rygiel stalowy 80x40x3mm z profilu zimnogiętego zamkniętego'	m	117,0000		117,0000							
19.	siatka polipropylenowa gr.5mm o oczkach 45x45mm	m ²	722,7090		722,7090							
20.	siatka polipropylenowa gr.5mm o oczkach 80x80mm	m ²	860,0000		860,0000							
21.	słupki stalowe 60x40x3 z profilu zimnogiętego o przekroju okrągłym	m	86,0000		86,0000							
22.	słupki z rur stalowych fi80mm ocynkowane i malowane	m	26,9100		26,9100							
23.	Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3	m ³	0,6972		0,6972							
24.	wiata stadionowa sportowa dla zawodników rezerwowych kompletna na 10 miejsc	szt	2,0000		2,0000							
25.	zaprawa cementowa M 100	m ³	0,1024		0,1024							
26.	zaprawa cementowa M 100	m ³	0,0800		0,0800							
27.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: