

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
39100000-3 Meble
39300000-5 Różny sprzęt

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO
W WYRZYSKU - ETAP 1

ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR : GMINA WYRZYSK

ADRES INWESTORA : UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : FORMA Artur Pędowski
ul. Newtona 4a/38
60-161 Poznań
mgr inż. Artur Pędowski

DATA OPRACOWANIA : 2024-01-31

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski i przedmiar został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021.

Szczegółowe opisy robót przewidzianych do wykonania zawierają projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, będące załącznikami do dokumentacji przetargowej.

Zaplecze budowy należy zorganizować przy budowanym obiekcie w uzgodnieniu z Zamawiającym w protokole przekazania placu budowy. Koszty utrzymania placu budowy oraz zaplecza - należy ująć w ramach kosztów ogólnych. Nie będą podlegały dodatkowym rozliczeniom.

Podstawa do ustalenia cen jednostkowych robót - ceny rynkowe, aktualne na dzień opracowania, publikowane przez np. ORGBUD, Sekocenbud itp.

Wskaźniki do kalkulacji szczegółowych:

Ceny materiałów: (łącznie z kosztami zakupu) aktualne ceny producentów, dostawców lub publikowane przez np. ORGBUD, Sekocenbud itp.

Ceny sprzętu: aktualne, publikowane przez np. Cennik EstiSystem- SYKAL, Sekocenbud itp. - średnia cena pracy

Stawka roboczogodziny branżowa, aktualna na dzień opracowania, publikowana przez np. Cennik EstiSystem- SYKAL, Sekocenbud itp.

Narzut kosztów pośrednich [Kp] - % R, S - aktualne na dzień opracowania, publikowane przez np. Cennik EstiSystem- SYKAL, Sekocenbud itp.

Zysk [Z] - % R+Kp(R), S+Kp(S) aktualne na dzień opracowania, publikowane przez np. Cennik EstiSystem- SYKAL, Sekocenbud itp.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-01-31

Data zatwierdzenia

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WPROWADZANYCH ZMIAN

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont części pomieszczeń w istniejącym budynku użyteczności publicznej (urząd miejski), na działce 233/2, obręb Miasto Wyrzysk w gminie Wyrzysk, powiat pilski. Projektowane założenie ma służyć celom poprawy komfortu użytkowania obiektu usługowego przez interesantów i pracowników budynku. Celem przygotowania niniejszej dokumentacji jest określenie wytycznych materiałowych i budowlanych dla Wykonawców.

Zakres inwestycji:

- korekty projektu funkcjonalnego części pomieszczeń objętych inwestycją,
- projekt wnętrza poszczególnych pomieszczeń urzędu wraz z wyposażeniem,
- adaptacja istniejącej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej.

Planowana inwestycja przewiduje remont następujących pomieszczeń (etap 1):

poziom -1:

toaleta dla interesantów - pom. 0.10

poziom 0 (parter):

komunikacja - pom. 0.01

klatka schodowa nr 1 - pom. 0.02

klatka schodowa nr 2 - pom. 0.03

dyżurka - pom. 0.04

przedsionek - pom. 0.05

toaleta (proj. toaleta męska) - pom. 0.6

umywalnia (proj. toaleta damska) - pom. 0.07

zaplecze socjalne - pom. 0.08

wiatrołap - pom. 0.09

poziom +1 (1. piętro):

komunikacja - pom. 1.01

klatka schodowa nr 1 - pom. 1.02

klatka schodowa nr 2 - pom. 1.03

ksero - pom. 1.04

przedsionek - pom. 1.05

toaleta męska - pom. 1.06

toaleta damska - pom. 1.07

zaplecze socjalne - pom. 1.08

poziom +2 (2. piętro):

komunikacja - pom. 2.01

klatka schodowa nr 1 - 2.02

klatka schodowa nr 2 - pom. 2.03

ksero - pom. 2.04

przedsionek - pom. 2.05

toaleta męska - pom. 2.06

toaleta damska - pom. 2.07

zaplecze socjalne - pom. 2.08

Projektowany zakres prac:

- skucie wszystkich płytek podłogowych i zdjęcie posadzek w obrębie pomieszczeń objętych niniejszym opracowaniem wraz z listwami przypodłogowymi (z wyjątkiem wykończenia schodów w obu klatkach schodowych), w celu wymiany okładzin na nowe,
- zdjęcie powłok malarskich w obrębie pomieszczeń objętym niniejszym opracowaniem,
- demontaż istniejącej armatury w węzłach higieniczno-sanitarnych (umywalki, ustępy, zlewozmywaki, pisuar itp.),
- położenie nowych warstw wykończeniowych posadzek,
- renowacja schodów na obu klatkach schodowych,
- założenie lekkiej obudowy istniejących rur sieci cieplnej,
- wymiana opraw oświetleniowych lub renowacja istniejących (zgodnie z projektem),
- wymiana lub renowacja istniejących drzwi wewnętrznych (zgodnie z projektem),
- wymiana okna w klatce schodowej nr 1 (pom. 0/1/2.02, wymiary stolarki - bez zmian),
- adaptacja istniejącej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej oraz ewentualna wymiana ww. instalacji w niezbędnym zakresie,
- wymiana obudów grzejników,
- wymiana części grzejników (według projektu),
- zmiana aranżacji pom. 0.07 (umywalnia) na toaletę damską - dodanie miski ustępowej i doprowadzenie odpływu do ww. projektowanej miski ustępowej,
- zmiana aranżacji pom. 0.06 (toaleta) na toaletę męską - dodanie umywalki i doprowadzenie odpływu do ww. projektowanej umywalki,
- zmiana aranżacji pom. 0.09 (toaleta dla interesantów) poprzez dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - wyburzenie ścianek działowych (wg rys. A.01) i wybudowanie nowych ścianek działowych (wg rys. A.04), zmiana aranżacji pomieszczenia,
- wymiana armatury w węzłach sanitarnych,
- remont aneksów kuchennych w pomieszczeniach zapleczy socjalnych (0.08, 1.08, 2.08) wraz z doprowadzeniem wody do nowych punktów odbioru w celu montażu zmywarek i umywalk na każdym z pięter,
- wyposażenie i wykończenie części pomieszczeń budynku urzędu miejskiego objętych inwestycją.

2. WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

Wszystkie ściany wewnętrzne należy oczyścić ze starego wykończenia, tj.:

- skuć istniejące płytki ceramiczne,
- oczyścić z powłok malarskich, w tym farb olejnych.

Następnie ściany w miejscach przeznaczonych do ponownego malowania: ubytki w tynku uzupełnić zaprawą, wyrównać, zagruntować i pomalować co najmniej dwukrotnie do uzyskania efektu pełnego pokrycia farb.

Ściany wykończane docelowo płytkami ceramicznymi: zagruntować i przykleić płytki ceramiczne. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo zastosować izolację przeciwwilgociową. Płytki układać zgodnie ze szczegółowymi rysunkami projektu wykonawczego wnętrz. Szerokość fugi - 2 mm; zastosować fugę cementową, elastyczną, szybkowiążącą, o trwałej barwie i wysokiej wytrzymałości, nie tworzącą osadów wapiennych na powierzchni; do spoinowania wąskich i szerokich szczelin od 2-20 mm; klej do płytek ceramicznych do stosowania we wnętrzach.

Przestrzenie komunikacji, wiatrołap, klatki schodowe, przedsionki do toalet, dyżurka, pomieszczenia ksero:

- malowane zmywalnymi farbami: emulsyjnymi, lateksowo-kompozytowymi o wysokiej odporności mechanicznej powłoki, farba - wykończenie matowe, kolor: zgodnie z projektem danego wnętrza;

Toalety i zaplecza socjalne:

- malowane zmywalnymi farbami: emulsyjnymi, lateksowo-kompozytowymi o wysokiej odporności mechanicznej powłoki, farba - wykończenie matowe, kolor: zgodnie z projektem danego wnętrza,
- malowane farbami lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie na mokro (klasa 1), farba - wykończenie matowe, kolor: zgodnie z projektem danego wnętrza,
- płytki ceramiczne rektyfikowane: wymiary, wykończenie, kolor - zgodnie z projektem danego wnętrza.

3. WYKOŃCZENIE SUFITÓW

Wszystkie sufity należy oczyścić ze starego wykończenia (z wyjątkiem części sufitu

w pomieszczeniu komunikacja - nr 1.01), tj.: oczyścić z istniejących powłok malarskich. Następnie sufit wyrównać, zagruntować i pomalować farbą co najmniej dwukrotnie do uzyskania efektu pełnego pokrycia farbą. Zastosować: farbę emulsyjną (lateksową lub akrylową). Kolor farby: zgodnie z projektem danego wnętrza. Pod stropem nad częścią parteru oraz w części 1. piętra, należy wykonać sufity podwieszane z materiału przeznaczonego do w/w pomieszczeń.

Sufity podwieszane w łazienkach przewidziano z 2x płyt gipsowo-kartonowej wodoodpornej 12,5 mm lub impregnowanej typu H2, montowanej na wieszakach. Płyty pomalować co najmniej dwukrotnie farbą zgodnie z projektem wnętrza.

Sufit w części pom. komunikacja nr 1.01 należy poddać renowacji i zabiegom pielęgnacyjnym. Renowacja dotyczy wszystkich elementów drewnianych

i drewnopodobnych, tj. sufitu, sztukaterii drewnianych itp. W przypadku stwierdzenia dobrego stanu drewna, należy jedynie oczyścić poszczególne elementy, opracować ich powierzchnię i uzupełnić ewentualne ubytki. W przypadku stwierdzenia degradacji elementu, należy zastosować odpowiednie metody techniczno-konserwatorskie i impregnację drewna, zgodnie ze sztuką renowatorską. W razie konieczności wymienić zdegradowane elementy na nowe. Kolory istniejące - do zachowania.

4. WYKOŃCZENIE POSADZEK

W części budynku objętej inwestycją przewidziano trzy rodzaje wykończenia: płytki ceramiczne, lastryko (renowacja istniejącego wykończenia na klatce schodowej nr 1 - pom. 0/1/2.02) oraz deski drewniane (renowacja istniejącego wykończenia klatka schodowa nr 2 - pom. 0/1/2.03).

W pierwszej kolejności istniejące podłogi nieprzeznaczone do renowacji, należy oczyścić ze starego wykończenia tj.:

skuć istniejące płytki ceramiczne wraz z warstwą kleju, zerwać posadzkę z wykładziny podłogowej typu PCV. W przypadku zniszczenia izolacji należy izolację odtworzyć. Następnie należy podłoże wyrównać za pomocą wylewek cienkowarstwowych lub/i mas samopoziomujących. Należy tak prowadzić prace budowlane, aby posadzka w całym budynku znajdowała się na jednym poziomie.

Wykończenie:

- płytki ceramiczne:

Podłoże należy wyrównać za pomocą wylewek cienkowarstwowych lub/i mas samopoziomujących. Zagruntować i przykleić płytki ceramiczne. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo zastosować izolację przeciwwilgociową. Płytki ceramiczne rektyfikowane: wymiary, wykończenie, kolor - zgodnie z projektem danego wnętrza.

Płytki układać zgodnie ze szczegółowymi rysunkami projektu wykonawczego wnętrz. Szerokość fugi - 2 mm; zastosować fugę cementową, elastyczną, szybkowiążącą,

o trwałej barwie i wysokiej wytrzymałości, nie tworzącą osadów wapiennych na powierzchni; do spoinowania wąskich i szerokich szczelin od 2-20 mm; klej do płytek ceramicznych do stosowania we wnętrzach.

- renowacja lastryko:

Przed przystąpieniem do renowacji należy sprawdzić stan podłoża. W przypadku widocznych odspojień lub pęknięć, skuć uszkodzone podłoże i uzupełnić materiałem przeznaczonym do tego typu napraw. W skład renowacji powierzchni lastrykowych wchodzi wypełnienie uszczerbków, otworów i większych ubytków z zastosowaniem metody flegowania lub masami lastrykowymi. Proces technologiczny uwzględnia wykonanie polerowania powierzchni posadzek i stopni lastrykowych przy użyciu tarcz diamentowych polerskich o stopniowo zwiększającej się gradacji polerskiej, tarczowymi maszynami szlifierskimi w celu stopniowego zamykania otwartych porów w kamieniu a w efekcie wydobywania naturalnej barwy lastryko i przywrócenia właściwego poleru. Po zakończeniu prac renowacyjnych należy wykonać impregnację hydrofobową (wodoolejoodporną) preparatami pozwalającymi na zachować naturalny wygląd powierzchni kamienia w celu zapewnienia ochrony powierzchni przed wnikaniem w strukturę kamienia niepożądanych zanieczyszczeń powodujących zaplamienie i przebarwienia preparatem typu np. ANTY FLEK firmy Akemi (lub równoważny).

- renowacja schodów drewnianych:

Szczegółowy opis w punkcie niżej - patrz pkt. 11.4.10 opisu technicznego.

5. STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA

Przewiduje się wymianę lub renowację drzwi wewnętrznych, zgodnie z zestawieniami stolarki drzwiowej (rys. PW.26.1,

PW.26.2). Drzwi przeznaczone do zachowania i renowacji, łącznie z witrynami i obudowami ościeży, podczas prac należy zabezpieczyć.

Projektuje się montaż drzwi w istniejących otworach drzwiowych na kondygnacjach parteru i 1. piętra, między komunikacją (pom. 0.01 i 1.01) a przedsionkami (pom. 0.05 i 1.05).

Renowacja drzwi:

Drzwi wewnętrzne poddane renowacji przedstawiono na rys. PW.26.2 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (ISTNIEJĄCEJ - DO RENOWACJI). Drzwi przeznaczone do renowacji nie podlegają przeróbkom sposobu otwierania (na zewnątrz czy do wewnątrz pomieszczenia).

W obecnym stanie drzwi wykazują znaczne ślady zużycia wynikające z ich użytkowania (występują drobne wyszczerbienia, wielokrotnie nanoszone powłoki malarskie, różna kolorystyka, podniszczone wypełnienia szklane).

Projektuje się:

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej (sukcesywnie - kolejność uzgodnić z Inwestorem),
- przewiezienie do warsztatu celem usunięcia starych warstw farby tylko preparatami chemicznymi,
- dopuszcza się delikatne przeszlifowanie droбноziarnistym papierem ściernym,
- dokonanie naprawy ubytków,
- uzupełnienie brakującego forniru,
- podklejenie ewentualnych pęcherzy,
- wyprostowanie ramy w przypadku jej skrzywienia,
- zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snycerskiego,
- w przypadku występowania szklanych kwater w skrzydłach drzwiowych - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego trawionego ornamentu geometryczno-florystycznego,
- malowanie lakierem lub bejcą, kolor - zgodnie z częścią rysunkową projektu,
- w przypadku naświetli - postępowanie tożsame jak w przypadku skrzydeł,
- wymianę/renowację zamków, nieoryginalnych części klamek i szyldów - wymiana zamków, zachowanie istniejących klamek i pomalowanie na kolor mosiądzu lub wymiana klamek na możliwie najbardziej zbliżone do oryginalnych
- renowację ościeżnic drzwiowych na miejscu prowadzenia robot budowlanych - usunięcie starych warstw preparatami chemicznymi, delikatnie przeszlifowanie i naprawa ubytków.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ETAP 1			
1.1		Posadzki			
1.1.1		Parter			
1		Demontaż istniejącego wyposażenia (meble, zasłony itp.)	kpl.		
d.1.1.1	kalk. własna	wraz zabezpieczeniem powierzchni ścian, stropów, sprzętu i urządzeń zlokalizowanych w sąsiedztwie remontowanych pomieszczeń i drogach transportowych	kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie istniejących okładzin posadzek	m ²		
d.1.1.1	0812-05				
		pom 0.01	m ²	47,800	
		47,8	m ²	28,310	
		pom 0.02	m ²	18,024	
		28,31	m ²	6,000	
		pom 0.03	m ²	3,100	
		13,19+1,06*0,19*24	m ²	1,150	
		pom 0.04	m ²	1,140	
		6,0	m ²	8,370	
		pom 0.05	m ²	14,738	
		3,1	m ²	16,968	
		pom 0.06			
		1,15			
		pom 0.07			
		1,14			
		pom 0.08			
		8,37			
		pom 0.09 wiatrołap			
		13,82+2,87*0,16*2			
		pom 0.10 toaleta dla interesantów			
		15,56+1,76*0,16*5			
				RAZEM	145,600
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka istniejących cokolików	m		
d.1.1.1	0808-08				
		pom 0.01	m	36,450	
		(51,55+0,6*2)-(3,52+1,08*5+1,09+1,39+0,9*2+1,66+1,44)	m	23,320	
		pom 0.02	m	19,480	
		18,76+0,19*24	m	5,500	
		pom 0.03	m	4,150	
		14,92+0,19*24	m	3,160	
		pom 0.04	m	3,160	
		6,4-0,9	m	10,580	
		pom 0.05	m	13,330	
		7,94-(0,9*3+1,09)	m	19,220	
		pom 0.06			
		4,06-0,9			
		pom 0.07			
		4,06-0,9			
		pom 0.08			
		11,48-0,9			
		pom 0.09			
		15,65+0,16*2*2-(1,44+1,52)			
		pom 0.10 toaleta dla interesantów			
		18,62+0,16*5*2-(1,0)			
				RAZEM	138,350
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.1.1	0101-01	poz.2	m ²	145,600	
				RAZEM	145,600
5	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.1.1.1	0101-02	poz.2	m ²	145,600	
				RAZEM	145,600
6	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie	m ²		
d.1.1.1	0101-06	poz.2	m ²	145,600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	145,600
7 d.1.1.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach - grubość dobrać tak żeby posadzka w całym budynku znajdowała się na jednym poziomie poz.2	m ² m ²	 145,600	
				RAZEM	145,600
8 d.1.1.1	KNR AT-23 0207-01	Okładziny podłogowe z płytek - gres szklwiony (GL) barwiony w masie płytka rektyfikowana podłogowa mrozoodporna ze strukturą kamienia, matowa, 598x1198mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - POSADZKA 1 klasa antypoślizgowości >= R10A klasa ścieralności >= PEI 4 kolor beżowy, odcienie naturalne zaprawa do spoinowania epoksydowa poz.2 -poz.9	m ² m ² m ²	 145,600 -16,818	
				RAZEM	128,782
9 d.1.1.1	KNR 2-02 1121-02	Okładziny schodów z płytek - gres szklwiony (GL) barwiony w masie płytka schodowa rektyfikowana podłogowa ze strukturą kamienia, matowa, 296x1198mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - POSADZKA 1* klasa antypoślizgowości >= R10A klasa ścieralności >= PEI 4 kolor beżowy, odcienie naturalne zaprawa do spoinowania epoksydowa pom 0.03 1,06*2,54*2+1,06*0,19*24 pom 0.10 toaleta dla interesantów 1,76*0,29*5+1,76*0,16*5 pom 0.09 wiatrołap 2,87*0,6+2,87*0,16*2	m ² m ² m ² m ²	 10,218 3,960 2,640	
				RAZEM	16,818
10 d.1.1.1	KNR AT-23 0216-05	Cokoliki przyściennne z listew przypodłogowych z materiału o wysokiej gęstości, odpornego na uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm poz.3 -poz.18	m m m	 138,350 -23,320	
				RAZEM	115,030
11 d.1.1.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej 1,5+1,1*5+1,0+1,7+1,6	m m	 11,300	
				RAZEM	11,300
12 d.1.1.1	KNR AT-23 0102-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej 3,6+2,0	m m	 5,600	
				RAZEM	5,600
13 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0806-01	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę podczas wizji lokalnej pom 0.02 24,0	msc. msc.	 24,000	
				RAZEM	24,000
14 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę podczas wizji lokalnej pom 0.02 24,0	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
15 d.1.1.1	KNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych pom 0.02 poz.17	m ² m ²	 30,098	
				RAZEM	30,098
16 d.1.1.1	KNR-W 3 0808-04	Pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pom 0.02 poz.17	m ²	30,098	
				RAZEM	30,098
17 d.1.1.1	KNR AT-33 0201-02	Impregnacja posadzek lastrykowych	m ²		
		pom 0.02 21,76+24*1,93*0,18	m ²	30,098	
				RAZEM	30,098
18 d.1.1.1	KNR-W 2-02 1119-03	Cokoliki z lastryko	m		
		pom 0.02 18,76+0,19*24	m	23,320	
				RAZEM	23,320
19 d.1.1.1	KNR K-04 0602-01 + KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wklejeniem taśm uszczelniających	m ²		
		pom 0.06 1,15	m ²	1,150	
		pom 0.07 1,14	m ²	1,140	
		pom 0.10 toaleta dla interesantów 15,56+1,76*0,16*5	m ²	16,968	
				RAZEM	19,258
20 d.1.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.2*0,03	m ³	4,368	
		poz.3*0,03*0,1	m ³	0,415	
		poz.25*0,2	m ³	3,570	
				RAZEM	8,353
21 d.1.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją	m ³		
		poz.20	m ³	8,353	
				RAZEM	8,353
22 d.1.1.1	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych	m ²		
		poz.25	m ²	17,850	
				RAZEM	17,850
23 d.1.1.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych	m ²		
		poz.25	m ²	17,850	
				RAZEM	17,850
24 d.1.1.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych	m ²		
		poz.25	m ²	17,850	
				RAZEM	17,850
25 d.1.1.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych	m ²		
		pom 0.06 1,15	m ²	1,150	
		pom 0.07 1,14	m ²	1,140	
		pom 0.10 toaleta dla interesantów 15,56	m ²	15,560	
				RAZEM	17,850
1.1.2		1 piętro			
26 d.1.1.2	kalk. własna	Demontaż istniejącego wyposażenia (meble, zasłony itp.) wraz zabezpieczeniem powierzchni ścian, stropów, sprzętu i urządzeń zlokalizowanych w sąsiedztwie remontowanych pomieszczeń i drogach transportowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.1.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie istniejących okładzin posadzek	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pom 1.01 70,8	m ²	70,800	
		pom 1.02 6,4	m ²	6,400	
		pom 1.03 3,3	m ²	3,300	
		pom 1.04 2,94	m ²	2,940	
		pom 1.05 3,2	m ²	3,200	
		pom 1.06 1,26	m ²	1,260	
		pom 1.07 1,26	m ²	1,260	
		pom 1.08 9,17	m ²	9,170	
				RAZEM	98,330
28	KNR-W 4-01 d.1.1.2 0808-08	Rozbiórka istniejących cokolików	m		
		pom 1.01 (68,09+0,5*2)-(3,52+0,79+0,93+1,06+1,08+1,11+1,13+1,14+0,9+1,26+1,29+0,9+0,97+1,41+0,95)	m	50,650	
		pom 1.02 18,73+0,19*24	m	23,290	
		pom 1.03 14,98+0,19*24	m	19,540	
		pom 1.04 6,97-0,9	m	6,070	
		pom 1.05 7,77-(0,9*2+0,96+0,95)	m	4,060	
		pom 1.06 4,42-0,9	m	3,520	
		pom 1.07 4,22-0,9	m	3,320	
		pom 1.08 12,01-0,96	m	11,050	
				RAZEM	121,500
29	KNR AT-23 d.1.1.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.27	m ²		
			m ²	98,330	
				RAZEM	98,330
30	KNR AT-23 d.1.1.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.27	m ²		
			m ²	98,330	
				RAZEM	98,330
31	KNR AT-23 d.1.1.2 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie poz.27	m ²		
			m ²	98,330	
				RAZEM	98,330
32	NNRNKB d.1.1.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach - grubość dobrać tak żeby posadzka w całym budynku znajdowała się na jednym poziomie poz.27	m ²		
			m ²	98,330	
				RAZEM	98,330
33	KNR AT-23 d.1.1.2 0207-01	Okładziny podłogowe z płytek - gres szklwiony (GL) barwiony w masie płytka rektyfikowana podłogowa mrozoodporna ze strukturą kamienia, matowa, 598x1198mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - POSADZKA 1 klasa antypoślizgowości >= R10A klasa ścieralności >= PEI 4 kolor beżowy, odcienie naturalne zaprawa do spoinowania epoksydowa poz.27	m ²		
			m ²	98,330	
				RAZEM	98,330

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.1.2	KNR AT-23 0216-05	Cokoliki przyścienne z listew przypodłogowych z materiału o wysokiej gęstości, odpornego na uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm poz.28 -poz.42	m m	 121,500 -23,290	
				RAZEM	98,210
35 d.1.1.2	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej 1,0*4+1,1*4+1,2+1,3*2	m m	 12,200	
				RAZEM	12,200
36 d.1.1.2	KNR AT-23 0102-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej 3,6+2,0	m m	 5,600	
				RAZEM	5,600
37 d.1.1.2	KNR-W 4-01 0806-01	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę podczas wizji lokalnej pom 1.02 24,0	msc. msc.	 24,000	
				RAZEM	24,000
38 d.1.1.2	KNR-W 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę za wizji lokalnej pom 1.02 24,0	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
39 d.1.1.2	KNNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych pom 0.02 poz.41	m ² m ²	 29,708	
				RAZEM	29,708
40 d.1.1.2	KNNR-W 3 0808-04	Pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych pom 0.02 poz.41	m ² m ²	 29,708	
				RAZEM	29,708
41 d.1.1.2	KNR AT-33 0201-02	Impregnacja posadzek lastrykowych pom 1.02 21,37+24*1,93*0,18	m ² m ²	 29,708	
				RAZEM	29,708
42 d.1.1.2	KNR-W 2-02 1119-03	Cokoliki z lastryko pom 1.02 18,73+0,19*24	m m	 23,290	
				RAZEM	23,290
43 d.1.1.2	KNR K-04 0602-01 + KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wklejeniem taśm uszczelniających pom 1.06 1,26 pom 1.07 1,26	m ² m ² m ²	 1,260 1,260	
				RAZEM	2,520
44 d.1.1.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.27*0,03 poz.28*0,03*0,1 poz.49*0,2	m ³ m ³ m ³ m ³	 2,950 0,365 0,504	
				RAZEM	3,819
45 d.1.1.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją poz.44	m ³ m ³	 3,819	
				RAZEM	3,819

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.1.1.2	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych poz.49	m ² m ²	 2,520	
				RAZEM	2,520
47 d.1.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych poz.49	m ² m ²	 2,520	
				RAZEM	2,520
48 d.1.1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych poz.49	m ² m ²	 2,520	
				RAZEM	2,520
49 d.1.1.2	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych pom 1.06 1,26 pom 1.07 1,26	m ² m ² m ²	 1,260 1,260	
				RAZEM	2,520
1.1.3		2 piętro			
50 d.1.1.3	kalk. własna	Demontaż istniejącego wyposażenia (meble, zasłony itp.) wraz zabezpieczeniem powierzchni ścian, stropów, sprzętu i urządzeń zlokalizowanych w sąsiedztwie remontowanych pomieszczeń i drogach transportowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.1.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie istniejących okładzin posadzek pom 2.01 56,84 pom 2.02 6,4 pom 2.03 3,6 pom 2.04 2,67 pom 2.05 3,97 pom 2.06 1,71 pom 2.07 1,73 pom 2.08 8,67	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 56,840 6,400 3,600 2,670 3,970 1,710 1,730 8,670	
				RAZEM	85,590
52 d.1.1.3	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka istniejących cokolików pom 2.01 (62,01+0,5*2)-(3,52+0,9*20) pom 2.02 1,9*2 pom 2.03 2,01+1,96 pom 2.04 6,65-0,9 pom 2.05 8,3-(0,9*4) pom 2.06 4,97-0,9 pom 2.07 4,98-0,9 pom 2.08 11,79-0,9	m m m m m m m m m m	 41,490 3,800 3,970 5,750 4,700 4,070 4,080 10,890	
				RAZEM	78,750

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.1.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.51	m ² m ²	 85,590	
				RAZEM	85,590
54 d.1.1.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.51	m ² m ²	 85,590	
				RAZEM	85,590
55 d.1.1.3	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie poz.51	m ² m ²	 85,590	
				RAZEM	85,590
56 d.1.1.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach - grubość dobrać tak żeby posadzka w całym budynku znajdowała się na jednym poziomie poz.51	m ² m ²	 85,590	
				RAZEM	85,590
57 d.1.1.3	KNR AT-23 0207-01	Okładziny podłogowe z płytek - gres szklwiony (GL) barwiony w masie płytka rektyfikowana podłogowa mrozoodporna ze strukturą kamienia, matowa, 598x1198mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - POSADZKA 1 klasa antypoślizgowości >= R10A klasa ścieralności >= PEI 4 kolor beżowy, odcienie naturalne zaprawa do spoinowania epoksydowa poz.51	m ² m ²	 85,590	
				RAZEM	85,590
58 d.1.1.3	KNR 2-02 1121-02	Okładziny schodów z płytek - gres szklwiony (GL) barwiony w masie płytka schodowa rektyfikowana podłogowa ze strukturą kamienia, matowa, 296x1198mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - POSADZKA 1* klasa antypoślizgowości >= R10A klasa ścieralności >= PEI 4 kolor beżowy, odcienie naturalne zaprawa do spoinowania epoksydowa 2,0*0,32*2+2,0*0,16*2	m ² m ²	 1,920	
				RAZEM	1,920
59 d.1.1.3	KNR AT-23 0216-05	Cokoliki przyścienne z listew przypodłogowych z materiału o wysokiej gęstości, odpornego na uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm poz.52	m m	 78,750	
				RAZEM	78,750
60 d.1.1.3	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej 1,0*17	m m	 17,000	
				RAZEM	17,000
61 d.1.1.3	KNR AT-23 0102-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej 3,6+2,0	m m	 5,600	
				RAZEM	5,600
62 d.1.1.3	KNR 4-01 0206-04	Wyprofilowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich na stopniach w pom. 2.01 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.1.1.3	KNR K-04 0602-01 + KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wklejeniem taśm uszczelniających pom 2.06 1,71 pom 2.07 1,73	m ² m ² m ²	 1,710 1,730	
				RAZEM	3,440
64 d.1.1.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.51*0,03 poz.52*0,03*0,1 poz.69*0,2	m ³ m ³ m ³	2,568 0,236 0,688	
				RAZEM	3,492
65 d.1.1.3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacja poz.64	m ³ m ³	 3,492	
				RAZEM	3,492
66 d.1.1.3	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych poz.69	m ² m ²	 3,440	
				RAZEM	3,440
67 d.1.1.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych poz.69	m ² m ²	 3,440	
				RAZEM	3,440
68 d.1.1.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych poz.69	m ² m ²	 3,440	
				RAZEM	3,440
69 d.1.1.3	KNR 4-01 0803-02	Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych pom 2.06 1,71 pom 2.07 1,73	m ² m ² m ²	 1,710 1,730	
				RAZEM	3,440
1.2		Okladziny scian			
1.2.1		Parter			
70 d.1.2.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie scianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. pom 0.10 toalety dla interesantow (2,67+1,11*2+0,12+0,86+0,12+0,94+5,25)*2,5-0,6*2,0*5	m ² m ²	 24,450	
				RAZEM	24,450
71 d.1.2.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupelnienie scianek o grubosci 1/2 ceg. lub zamuirowanie otworow w sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej pom 0.10 toalety dla interesantow (5,25)*2,5-0,7*2,0*2	m ² m ²	 10,325	
				RAZEM	10,325
72 d.1.2.1	KNR-W 4-01 0332-05	Skucie wystepujacych uskokow w scianie pom 0.10 toalety dla interesantow 10,0	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
73 d.1.2.1	KNR-W 4-01 0711-09	Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.III z zaprawy cem.-wap. na scianach pom 0.10 toalety dla interesantow (5,25)*2,5-0,7*2,0*2	m ² m ²	 10,325	
				RAZEM	10,325
74 d.1.2.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okladziny sciennej pom 0.06 4,06*3,0 pom 0.07 4,06*3,0 pom 0.08 5,3*1,5 pom 0.10 toalety dla interesantow (7,05+13,87+3,94+4,08)*2,5-0,6*2,0*8	m ² m ² m ² m ² m ²	 12,180 12,180 7,950 62,750	
				RAZEM	95,060
75 d.1.2.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin sciennych - oczyszczenie i zmycie podloza poz.77 poz.78	m ² m ² m ²	 50,994 12,004	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	62,998
76 d.1.2.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.77 poz.78	m ² m ² m ²	50,994 12,004	
				RAZEM	62,998
77 d.1.2.1	KNR AT-22 0205-01	Okładziny ściennie z płytek - gres szklwiony (UGL) barwiony w masie płytka rektyfikowana ścienna mrozoodporna, monokolor, matowa, 598x1198mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowe, klasa antypoślizgowości >= R10B, ścieralność wgłębna <110 mm ³ , kolor beżowo-kremowy pom 0.06 (1,0+1,03)*2,4 pom 0.07 (1,0+1,03)*2,4 pom 0.10 toaleta dla interesantów 14,5+10,8+8,8+9,2-1,0*2,05	m ² m ² m ² m ²	4,872 4,872 41,250	
				RAZEM	50,994
78 d.1.2.1	KNR AT-22 0205-01	Okładziny ściennie z płytek - gres szklwiony (GL) barwiony w masie płytka rektyfikowana ścienna mrozoodporna, dekor patchwork'owy, matowa, 598x598mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowe, klasa antypoślizgowości >= R10B, kolor beżowo-kremowy pom 0.06 1,03*2,4 pom 0.07 1,03*2,4 pom 0.08 1,0*2,98 pom 0.10 toaleta dla interesantów 1,2*3,0+0,2*2,4	m ² m ² m ² m ² m ²	2,472 2,472 2,980 4,080	
				RAZEM	12,004
79 d.1.2.1	KNR K-04 0602-02 + KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z wklejeniem taśmy uszczelniającej poz.77+poz.78	m ² m ²	62,998	
				RAZEM	62,998
80 d.1.2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.74*0,03 poz.72*0,1 poz.70*0,15	m ³ m ³ m ³ m ³	2,852 1,000 3,668	
				RAZEM	7,520
81 d.1.2.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją poz.80	m ³ m ³	7,520	
				RAZEM	7,520
1.2.2		1 piętro			
82 d.1.2.2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej pom 1.06 4,42*3,0 pom 1.07 4,22*3,0 pom 1.08 5,3*1,5	m ² m ² m ² m ²	13,260 12,660 7,950	
				RAZEM	33,870
83 d.1.2.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.85 poz.86	m ² m ² m ²	11,304 7,972	
				RAZEM	19,276
84 d.1.2.2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.85	m ²	11,304	
		poz.86	m ²	7,972	
				RAZEM	19,276
85 d.1.2.2	KNR AT-22 0205-01	Okładziny ściennie z płytek - gres szklwiony (UGL) barwiony w masie płytka rektyfikowana ścienna mrozoodporna, monokolor, matowa, 598x1198mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowe, klasa antypoślizgowości >= R10B, ścieralność wgłębna <110 mm ³ , kolor beżowo-kremowy pom 1.06 (1,11+1,11+0,1+0,18)*2,4 pom 1.07 (1,1+1,11)*2,4	m ² m ² m ²	 6,000 5,304	
				RAZEM	11,304
86 d.1.2.2	KNR AT-22 0205-01	Okładziny ściennie z płytek - gres szklwiony (GL) barwiony w masie płytka rektyfikowana ścienna mrozoodporna, dekor patchwork'owy, matowa, 598x598mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowe, klasa antypoślizgowości >= R10B, kolor beżowo-kremowy pom 1.06 0,92*2,4 pom 1.07 1,11*2,4 pom 1.08 1,0*3,1	m ² m ² m ² m ²	 2,208 2,664 3,100	
				RAZEM	7,972
87 d.1.2.2	KNR K-04 0602-02 + KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z wklejeniem taśmy uszczelniającej poz.85+poz.86	m ² m ²	 19,276	
				RAZEM	19,276
88 d.1.2.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.82*0,03	m ³ m ³	 1,016	
				RAZEM	1,016
89 d.1.2.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją poz.88	m ³ m ³	 1,016	
				RAZEM	1,016
1.2.3		2 piętro			
90 d.1.2.3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej pom 2.06 4,97*2,7 pom 1.07 4,98*2,7 pom 2.08 5,3*1,5	m ² m ² m ² m ²	 13,419 13,446 7,950	
				RAZEM	34,815
91 d.1.2.3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.93 poz.94	m ² m ² m ²	 13,407 9,100	
				RAZEM	22,507
92 d.1.2.3	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.93 poz.94	m ² m ² m ²	 13,407 9,100	
				RAZEM	22,507
93 d.1.2.3	KNR AT-22 0205-01	Okładziny ściennie z płytek - gres szklwiony (UGL) barwiony w masie płytka rektyfikowana ścienna mrozoodporna, monokolor, matowa, 598x1198mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowe, klasa antypoślizgowości >= R10B, ścieralność wgłębna <110 mm ³ , kolor beżowo-kremowy pom 2.06	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,18+1,3+0,13)*2,4+1,18*0,3	m ²	6,618	
		pom 2.07			
		(1,19+1,3+0,19)*2,4+1,19*0,3	m ²	6,789	
				RAZEM	13,407
94	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek - gres szklwiony (GL) barwiony	m ²		
d.1.2.3	0205-01	w masie płytka rektyfikowana ścienna mrozoodporna, dekor patchwork'owy, matowa, 598x598mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, klasa antypoślizgowości >= R10B, kolor beżowo-kremowy			
		pom 2.06			
		1,3*2,4	m ²	3,120	
		pom 2.07			
		1,3*2,4	m ²	3,120	
		pom 1.08			
		2,86*1,0	m ²	2,860	
				RAZEM	9,100
95	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z wklejeniem	m ²		
d.1.2.3	0602-02 +	taśmy uszczelniającej			
	KNR K-04				
	0602-04				
		poz.93+poz.94	m ²	22,507	
				RAZEM	22,507
96	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.2.3	0106-04				
		poz.90*0,03	m ³	1,044	
				RAZEM	1,044
97	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu	m ³		
d.1.2.3	0108-17	wraz z utylizacją			
	0108-20				
		poz.96	m ³	1,044	
				RAZEM	1,044
1.3		Sufity podwieszone i zabudowy			
1.3.1		Parter			
98	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach,	m ²		
d.1.3.1	2006-03	na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych			
		pom 0.01			
		47,8	m ²	47,800	
		pom 0.03			
		4,0	m ²	4,000	
		pom 0.04			
		2,42	m ²	2,420	
		pom 0.05			
		3,1	m ²	3,100	
				RAZEM	57,320
99	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-	m ²		
d.1.3.1	2005-04	cie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za dru-			
		gą warstwę			
		poz.98	m ²	57,320	
				RAZEM	57,320
100	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe GKBI , pojedyncze, na stro-	m ²		
d.1.3.1	2006-03	pach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych			
		pom 0.06			
		1,15	m ²	1,150	
		pom 0.07			
		1,14	m ²	1,140	
				RAZEM	2,290
101	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na	m ²		
d.1.3.1	2005-04	ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za			
		drugą warstwę			
		poz.100	m ²	2,290	
				RAZEM	2,290
102	KNR-W 2-02	Obudowa elementów na ścianach płytami gipsowo-karto-	m ²		
d.1.3.1	2004-04	nowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarst-			
		wowo			
		pom 0.08			
		0,3*3,32	m ²	0,996	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,996
103 d.1.3.1	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów na ścianach płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo - zabudowa stelaży sanitarnych pom 0.06 1,0*3,6 pom 0.07 1,0*3,6 pom 0.10 toaleta dla interesantów (1,2*2+0,28)*1,5 (1,2+0,2)*2,3	m ² m ² m ² m ² m ²	 3,600 3,600 4,020 3,220	
				RAZEM	14,440
1.3.2		1 piętro			
104 d.1.3.2	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych pom 1.03 4,0 pom 1.05 2,94	m ² m ² m ²	 4,000 2,940	
				RAZEM	6,940
105 d.1.3.2	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.104	m ² m ²	 6,940	
				RAZEM	6,940
106 d.1.3.2	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe GKBI , pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych pom 1.06 1,26 pom 1.07 1,26	m ² m ² m ²	 1,260 1,260	
				RAZEM	2,520
107 d.1.3.2	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.106	m ² m ²	 2,520	
				RAZEM	2,520
108 d.1.3.2	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów na ścianach płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo pom 1.08 0,5*3,8	m ² m ²	 1,900	
				RAZEM	1,900
109 d.1.3.2	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów na ścianach płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo - zabudowa stelaży sanitarnych pom 1.06 0,92*3,3 pom 1.07 1,0*3,3	m ² m ² m ²	 3,036 3,300	
				RAZEM	6,336
1.3.3		2 piętro			
110 d.1.3.3	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych pom 2.06 1,71 pom 2.07 1,73	m ² m ² m ²	 1,710 1,730	
				RAZEM	3,440
111 d.1.3.3	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów na ścianach płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo - zabudowa stelaży sanitarnych pom 2.06 1,18*2,72 pom 2.07	m ² m ²	 3,210	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,19*2,72	m ²	3,237	
				RAZEM	6,447
112 d.1.3.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.110*0,05	m ³	0,172	
				RAZEM	0,172
113 d.1.3.3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją	m ³		
		poz.112	m ³	0,172	
				RAZEM	0,172
1.4		Prace malarskie			
1.4.1		Parter			
114 d.1.4.1	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		poz.116	m ²	631,083	
				RAZEM	631,083
115 d.1.4.1	KNR-W 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		pom 0.01 (51,55+0,6*2)*3,6-(3,52*3,0+1,08*2,25*5+1,09*2,25+1,39*2,25+0,9*2,25+1,96*3,6+1,82*3,09+1,44*2,25)		143,665	
		pom 0.02 18,76*4,05		75,978	
		pom 0.03 14,92*3,3 <zejście w dół>		49,236	
		14,92*4,05 <parter>		60,426	
		pom 0.05 7,94*3,6-(0,9*2,3*3+1,09*2,25)		19,922	
		pom 0.09 wiatrołap 15,65*4,42-(1,44*3,28+1,52*3,38)		59,312	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*0,5	m ²	408,539	
				204,270	
				RAZEM	204,270
116 d.1.4.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²		
		pom 0.01 (51,55+0,6*2)*3,6-(3,52*3,0+1,08*2,25*5+1,09*2,25+1,39*2,25+0,9*2,25+1,96*3,6+1,82*3,09+1,44*2,25)	m ²	143,665	
		sufit 47,8	m ²	47,800	
		pom 0.02 18,76*4,05	m ²	75,978	
		sufit 28,31*1,2	m ²	33,972	
		pom 0.03 14,92*3,3 <zejście w dół>	m ²	49,236	
		14,92*4,05 <parter>	m ²	60,426	
		sufit 13,19*2*1,2	m ²	31,656	
		pom 0.04 6,4*3,6-1,96*3,6	m ²	15,984	
		sufit 2,42	m ²	2,420	
		pom 0.05 7,94*3,6-(0,9*2,3*3+1,09*2,25)	m ²	19,922	
		sufit 3,1	m ²	3,100	
		pom 0.06 4,06*1,2	m ²	4,872	
		sufit 1,15	m ²	1,150	
		pom 0.07			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,06*1,2 sufit	m ²	4,872	
		1,15 pom 0.08	m ²	1,150	
		11,48*3,32-0,9*2,3-1,0*2,98 sufit	m ²	33,064	
		8,37 pom 0.10 toaleta dla interesantów	m ²	8,370	
		4,02*0,7+1,94*1,0 sufit	m ²	4,754	
		15,56 pom 0.09 wiatrolap	m ²	15,560	
		15,65*4,42-(1,44*3,28+1,52*3,38) sufit	m ²	59,312	
		13,82	m ²	13,820	
				RAZEM	631,083
117 d.1.4.1	KNR-W 2-02 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / mato- wa kolor biały RGB 241, 240, 234 pom 0.01 (51,55+0,6*2)*0,6-(1,96*0,6) sufit	m ²		
		47,8	m ²	30,474	
			m ²	47,800	
		pom 0.02 18,76*(4,05-3,0)-3,2*1,05 sufit	m ²	16,338	
		28,31*1,2	m ²	33,972	
		pom 0.03 14,92*(3,3-2,65) <zejście w dół> 14,92*(4,05-2,65) <parter> sufit	m ²	9,698	
		13,19*2	m ²	20,888	
			m ²	26,380	
		pom 0.04 6,4*3,6-1,96*3,6 sufit	m ²	15,984	
		2,42	m ²	2,420	
		pom 0.05 7,94*3,6-(0,9*2,3*3+1,09*2,25) sufit	m ²	19,922	
		3,1	m ²	3,100	
		pom 0.06 4,06*1,2 sufit	m ²	4,872	
		1,15	m ²	1,150	
		pom 0.07 4,06*1,2 sufit	m ²	4,872	
		1,14	m ²	1,140	
		pom 0.08 11,48*3,32-0,9*2,3-1,0*2,98 sufit	m ²	33,064	
		8,37	m ²	8,370	
		pom 0.10 toaleta dla interesantów 4,02*0,7+1,94*1,0 sufit	m ²	4,754	
		15,56	m ²	15,560	
		pom 0.09 wiatrolap 15,65*1,05 sufit	m ²	16,433	
		13,82	m ²	13,820	
				RAZEM	331,011

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.1.4.1	KNR-W 2-02 1510-04 z. sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234 poz.117	m ² m ²	 331,011	
				RAZEM	331,011
119 d.1.4.1	KNR-W 2-02 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203 pom 0.01 (51,55+0,6*2)*3,6-(3,52*3,0+1,08*2,25*5+1,09*2,25+1,39*2,25+0,9*2,25+1,96*3,6+1,82*3,09+1,44*2,25) -((51,55+0,6*2)*0,6-(1,96*0,6)) -5,12*2,9 pom 0.02 18,76*3,0-3,2*2,0 pom 0.09 wiatrołap 15,65*3,37-(1,44*3,28+1,52*3,37)	m ² m ² m ² m ² m ²	 143,665 -30,474 -14,848 49,880 42,895	
				RAZEM	191,118
120 d.1.4.1	KNR-W 2-02 1510-04 z. sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203 poz.119	m ² m ²	 191,118	
				RAZEM	191,118
121 d.1.4.1	KNR-W 2-02 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor jasnobrązowy RGB 221, 209. 205 pom 0.03 14,92*2,65-1,48*2,65 <zejście w dół> 14,92*2,65-1,39*2,1 <parter>	m ² m ² m ²	 35,616 36,619	
				RAZEM	72,235
122 d.1.4.1	KNR-W 2-02 1510-04 z. sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor jasnobrązowy RGB 221, 209. 205 poz.121	m ² m ²	 72,235	
				RAZEM	72,235
123 d.1.4.1	KNR 6 0705-07	Symbole malowane ręcznie - oznakowanie kondygnacji pom 0.02 1+1	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.4.2		1 piętro			
124 d.1.4.2	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach poz.126	m ² m ²	 569,369	
				RAZEM	569,369
125 d.1.4.2	KNR-W 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian pom 1.01 (68,09+0,5*2)*4,08-(3,52*3,0+1,96*4,08+0,93*2,25+1,06*2,25+1,08*2,25+1,11*2,54+1,13*2,55+1,14*2,6+0,9*2,25+1,26*2,52+1,29*2,51+0,9*2,25+0,97*2,25+1,41*2,46+0,95*2,25) pom 1.02 18,73*4,17 pom 1.03 14,98*4,17 pom 1.05 7,77*3,3-(0,9*2,3*2+0,96*2,3+0,95*2,25) A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0,5	m ² m ²	 229,506 78,104 62,467 17,156 ===== 387,233 193,617	
				RAZEM	193,617
126 d.1.4.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe pom 1.01	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(68,09+0,5*2)*4,08-(3,52*3,0+1,96*4,08+0,93*2,25+1,06*2,25+1,08*2,25+1,11*2,54+1,13*2,55+1,14*2,6+0,9*2,25+1,26*2,52+1,29*2,51+0,9*2,25+0,97*2,25+1,41*2,46+0,95*2,25) sufit 70,8 -poz.247	m ² m ² m ²	229,506 70,800 -24,150	
		pom 1.02 18,73*4,17 sufit 28,39*1,2	 m ² m ²	 78,104 34,068	
		pom 1.03 14,98*4,17 sufit 13,54*1,2	 m ² m ²	 62,467 16,248	
		pom 1.04 6,97*3,8-1,96*3,7 sufit 2,94	 m ² m ²	 19,234 2,940	
		pom 1.05 7,77*3,3-(0,9*2,3*2+0,96*2,3+0,95*2,25) sufit 3,2	 m ² m ²	 17,156 3,200	
		pom 1.06 4,42*0,9 sufit 1,26	 m ² m ²	 3,978 1,260	
		pom 1.07 4,22*0,9 sufit 1,26	 m ² m ²	 3,798 1,260	
		pom 1.08 12,01*3,8-0,96*2,3-1,0*3,1 sufit 9,17	 m ² m ²	 40,330 9,170	
				RAZEM	569,369
127 d.1.4.2	KNR-W 2-02 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / mato- wa kolor biały RGB 241, 240, 234 pom 1.01 (68,09+0,5*2)*1,08-(1,96*0,98) sufit 70,8	m ² m ² m ² m ²	 72,696 70,800	
		pom 1.02 18,73*(4,17-3,0)-3,2*1,17 sufit 28,39*1,2	 m ² m ²	 18,170 34,068	
		pom 1.03 14,98*(4,17-2,65) sufit 13,54*1,2	 m ² m ²	 22,770 16,248	
		pom 1.04 6,97*3,8-1,96*3,7 sufit 2,94	 m ² m ²	 19,234 2,940	
		pom 1.05 7,77*3,3-(0,9*2,3*2+0,96*2,3+0,95*2,25) sufit 2,94	 m ² m ²	 17,156 2,940	
		pom 1.06 4,42*0,9 sufit	 m ² 	 3,978 	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,26	m ²	1,260	
		pom 1.07 4,22*0,9	m ²	3,798	
		sufit 1,26	m ²	1,260	
		pom 1.08 12,01*3,8-0,96*2,3-1,0*3,1	m ²	40,330	
		sufit 9,17	m ²	9,170	
				RAZEM	336,818
128	KNR-W 2-02 d.1.4.2 1510-04 z. sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234 poz.127	m ²		
			m ²	336,818	
				RAZEM	336,818
129	KNR-W 2-02 d.1.4.2 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203 pom 1.01 (68,09+0,5*2)*2,9-(3,52*2,9+1,96*2,9+0,93*2,25+1,06*2,25+1,08*2,25+1,11*2,54+1,13*2,55+1,14*2,6+0,9*2,25+1,26*2,52+1,29*2,51+0,9*2,25+0,97*2,25+1,41*2,46+0,95*2,25) -5,61*2,9*2 pom 1.02 18,73*3,0-3,2*3,0	m ²		
			m ²	150,645	
			m ²	-32,538	
			m ²	46,590	
				RAZEM	164,697
130	KNR-W 2-02 d.1.4.2 1510-04 z. sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203 poz.129	m ²		
			m ²	164,697	
				RAZEM	164,697
131	KNR-W 2-02 d.1.4.2 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor jasnobrązowy RGB 221, 209. 205 pom 1.03 14,98*2,65	m ²		
			m ²	39,697	
				RAZEM	39,697
132	KNR-W 2-02 d.1.4.2 1510-04 z. sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor jasnobrązowy RGB 221, 209. 205 poz.131	m ²		
			m ²	39,697	
				RAZEM	39,697
133	KNNR 6 d.1.4.2 0705-07	Symbole malowane ręcznie - oznakowanie kondygnacji pom 1.02 1+1	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4.3		2 piętro			
134	KNR-W 4-01 d.1.4.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach poz.136	m ²		
			m ²	420,679	
				RAZEM	420,679
135	KNR-W 4-01 d.1.4.3 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian pom 2.01 (62,1+0,5*2)*2,7-(3,52*3,0+1,96*2,7*2+0,9*2,05*18) pom 1.02 18,73*4,17 pom 2.03 14,98*3,0 pom 2.05 8,3*2,72-(0,9*2,05*4)	m ²		
				116,016	
				78,104	
				44,940	
				15,196	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*0,6	m ²	254,256	
				152,554	
				RAZEM	152,554
136 d.1.4.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²		
		pom 2.01 (62,1+0,5*2)*2,7-(3,52*3,0+1,96*2,7*2+0,9*2,05*18)	m ²	116,016	
		sufit 56,84	m ²	56,840	
		pom 2.02 18,73*4,17	m ²	78,104	
		sufit 28,39*1,2	m ²	34,068	
		pom 2.03 14,98*3,0	m ²	44,940	
		sufit 13,46	m ²	13,460	
		pom 2.04 6,65*2,72-1,96*2,72	m ²	12,757	
		sufit 2,67	m ²	2,670	
		pom 2.05 8,3*2,72-(0,9*2,05*4)	m ²	15,196	
		sufit 3,97	m ²	3,970	
		pom 2.06 4,97*0,32	m ²	1,590	
		sufit 1,71	m ²	1,710	
		pom 2.07 4,98*0,32	m ²	1,594	
		sufit 1,73	m ²	1,730	
		pom 2.08 11,79*2,72-0,9*2,05-1,0*2,86	m ²	27,364	
		sufit 8,67	m ²	8,670	
				RAZEM	420,679
137 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / mato- wa kolor biały RGB 241, 240, 234	m ²		
		pom 2.01 (62,1+0,5*2)*(2,7-2,15)-(1,96*0,55*2)	m ²	32,549	
		sufit 56,84	m ²	56,840	
		pom 2.02 18,73*(3,0-2,15)-3,2*0,85	m ²	13,201	
		sufit 28,39	m ²	28,390	
		pom 2.03 14,98*(3,0-2,15)	m ²	12,733	
		sufit 13,46	m ²	13,460	
		pom 2.04 6,65*2,72-1,96*2,72	m ²	12,757	
		sufit 2,67	m ²	2,670	
		pom 2.05 8,3*2,72-(0,9*2,05*4)	m ²	15,196	
		sufit 3,97	m ²	3,970	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pom 2.06 4,97*0,32 sufit 1,71	m ² m ²	1,590 1,710	
		pom 2.07 4,98*0,32 sufit 1,73	m ² m ²	1,594 1,730	
		pom 2.08 11,79*2,72-0,9*2,05-1,0*2,86 sufit 8,67	m ² m ²	27,364 8,670	
				RAZEM	234,424
138 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1510-04 z. sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234 poz.137	m ² m ²		
				RAZEM	234,424
139 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203 pom 2.01 (62,1+0,5*2)*2,15-(3,52*2,15+1,96*2,15*2+0,9*2,05*18) -3,56*2,15 -3,16*2,15 pom 2.02 18,73*2,15-3,2*2,15	m ² m ² m ² m ²	86,459 -7,654 -6,794 33,390	
				RAZEM	105,401
140 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1510-04 z. sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203 poz.139	m ² m ²		
				RAZEM	105,401
141 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor jasnobrązowy RGB 221, 209. 205 pom 2.03 14,98*2,15	m ² m ²		
				RAZEM	32,207
142 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1510-04 z. sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor kolor jasnobrązowy RGB 221, 209. 205 poz.141	m ² m ²		
				RAZEM	32,207
143 d.1.4.3	KNNR 6 0705-07	Symbole malowane ręcznie - oznakowanie kondygnacji pom 2.02 1+1	szt szt		
				RAZEM	2,000
144 d.1.4.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru krat okiennych pom 2.04 1	szt. szt.		
				RAZEM	1,000
1.5		Balustrady			
145 d.1.5	KNR-W 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z poręczami - demontaż (Rx0,5) klatka schodowa nr 1 20,0+2,4 5,0+1,2+1,2+5,0+5,0+1,2+3,8+1,2+5,0 pozostałe	m m m		
				22,400 28,600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,1*2 3,0*2 1,5*2	m m m	4,200 6,000 3,000	
				RAZEM	64,200
146 d.1.5	KNR-W 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z poręczami wg dokumentacji wykonawczej klatka schodowa nr 1 20,0+2,4 5,0+1,2+1,2+5,0+5,0+1,2+3,8+1,2+5,0 pom 0.10 toaleta dla interesantów 2,1*2	m m m m	 22,400 28,600 4,200	
				RAZEM	55,200
147 d.1.5	KNR-W 2-02 1208-03	Poręcz ścienna ze stali nierdzewnej z zakończeniem kolkowym wg dokumentacji wykonawczej pom 0.09 wiatrołap 2,8*2 pom 2.01 1,2*2	m m m	 5,600 2,400	
				RAZEM	8,000
1.6		Schody drewniane			
1.6.1		Parter			
148 d.1.6.1	TZKNBK V - 236	Rozebranie podsufitki z płyty drewnopochodnej poz.153	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
149 d.1.6.1	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów rusztu drewnianego podsufitki poz.148	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
150 d.1.6.1	KNR 19-01 0933-03	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych - konstrukcja drewniana biegu schodów poz.153	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
151 d.1.6.1	KNR 4-01 0627-06	Impregnacja desek, płyt, bali i krawędziaków preparatem przeciw owadom oraz grzybom - konstrukcja drewniana biegu schodów poz.150	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
152 d.1.6.1	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - konstrukcja drewniana biegu schodów poz.150	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
153 d.1.6.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie okładzin z tworzyw sztucznych i listew - linoleum pom 0.03 23,0	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
154 d.1.6.1	TZKNBK XV 0433-01 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie (oczyszczenie, zabezpieczenie itp.) - schody poz.153	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
155 d.1.6.1	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych - schody poz.154	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
156 d.1.6.1	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie i szlifowanie elementów drewnianych - schody poz.155	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
157 d.1.6.1	TZKNBK XII 0413-87	Usunięcie przebarwień, pęknięć i uszkodzeń - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę za wizji lokalnej - schody 24,0	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158 d.1.6.1	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie elementów drewnianych - schody poz.156	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
159 d.1.6.1	KNR 19-01 0912-08	Dwukrotne lakierowanie elementów drewnianych - schody poz.158	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
160 d.1.6.1	KNR 19-01 0932-05	Wymiana cokołów z drewna liściastego pom 0.03 18,0	m m	 18,000	
				RAZEM	18,000
161 d.1.6.1	TZKNBK XX 3004-06	Bejcowanie listew przyściennych poz.160	m m	 18,000	
				RAZEM	18,000
162 d.1.6.1	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych poz.161	m m	 18,000	
				RAZEM	18,000
163 d.1.6.1	TZKNC N-K/ V t.06-f.05	Demontaż obiektów drewnianych - balustrada pom 0.03 15,0*1,2	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
164 d.1.6.1	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych - balustrada pom 0.03 15,0	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
165 d.1.6.1	KNR 19-01 1018-02	Wymiana elementów balustrad - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę za wizji lokalnej 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
166 d.1.6.1	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie elementów drewnianych - balustrada poz.163	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
167 d.1.6.1	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne lakierowanie balustrad - przygotowanie powierzchni z ewentualną naprawą i uzupełnieniem ubytków. zagruntowanie, lakierowanie poz.166	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
168 d.1.6.1	TZKNBK XX 2202-01	Ponowny montaż balustrady - elementy z demontażu poz.164	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
169 d.1.6.1	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe GKFI , pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych poz.148	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
170 d.1.6.1	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKFI na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.169	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
171 d.1.6.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.153*0,05	m ³ m ³	 1,150	
				RAZEM	1,150
172 d.1.6.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją poz.171	m ³ m ³	 1,150	
				RAZEM	1,150

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6.2		1 piętro			
173 d.1.6.2	TZKNBK V - 236	Rozebranie podsufitki z płyty drewnopochodnej	m ²		
		poz.178	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
174 d.1.6.2	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów rusztu drewnianego podsufitki	m ²		
		poz.173	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
175 d.1.6.2	KNR 19-01 0933-03	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych - konstrukcja drewniana biegu schodów	m ²		
		poz.178	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
176 d.1.6.2	KNR 4-01 0627-06	Impregnacja desek, płyt, bali i krawędziaków preparatem przeciw owadom oraz grzybom - konstrukcja drewniana biegu schodów	m ²		
		poz.175	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
177 d.1.6.2	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - konstrukcja drewniana biegu schodów	m ²		
		poz.175	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
178 d.1.6.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie okładzin z tworzyw sztucznych i listew - linoleum	m ²		
		pom 1.03			
		23,0	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
179 d.1.6.2	TZKNBK XV 0433-01 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie (oczyszczenie, zabezpieczenie itp.) - schody	m ²		
		poz.178	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
180 d.1.6.2	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych - schody	m ²		
		poz.179	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
181 d.1.6.2	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie i szlifowanie elementów drewnianych - schody	m ²		
		poz.180	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
182 d.1.6.2	TZKNBK XII 0413-87	Usunięcie przebarwień, pęknięć i uszkodzeń - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę za wizji lokalnej - schody	szt.		
		24,0	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
183 d.1.6.2	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie elementów drewnianych - schody	m ²		
		poz.181	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
184 d.1.6.2	KNR 19-01 0912-08	Dwukrotne lakierowanie elementów drewnianych - schody	m ²		
		poz.183	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
185 d.1.6.2	KNR 19-01 0932-05	Wymiana cokołów z drewna liściastego	m		
		pom 0.03			
		18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
186 d.1.6.2	TZKNBK XX 3004-06	Bejcowanie listew przyściennych	m		
		poz.185	m	18,000	
				RAZEM	18,000
187 d.1.6.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych	m		
		poz.186	m	18,000	
				RAZEM	18,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
188 d.1.6.2	TZKNC N-K/ V t.06-f.05	Demontaż obiektów drewnianych - balustrada pom 0.03 11,0*1,2	m ² m ²	 13,200	
				RAZEM	13,200
189 d.1.6.2	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych - balustrada pom 0.03 11,0	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
190 d.1.6.2	KNR 19-01 1018-02	Wymiana elementów balustrad - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę za wizji lokalnej 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
191 d.1.6.2	TZKNCB XX 3003-02	Bejcowanie elementów drewnianych - balustrada poz.188	m ² m ²	 13,200	
				RAZEM	13,200
192 d.1.6.2	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne lakierowanie balustrad - przygotowanie powierzchni z ewentualną naprawą i uzupełnieniem ubytków. zagruntowanie, lakierowanie poz.191	m ² m ²	 13,200	
				RAZEM	13,200
193 d.1.6.2	TZKNCB XX 2202-01	Ponowny montaż balustrady - elementy z demontażu poz.189	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
194 d.1.6.2	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe GKFI , pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych poz.173	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
195 d.1.6.2	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKFI na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.194	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
196 d.1.6.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.178*0,05	m ³ m ³	 1,150	
				RAZEM	1,150
197 d.1.6.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją poz.196	m ³ m ³	 1,150	
				RAZEM	1,150
1.7		Stołarka			
1.7.1		Okna			
198 d.1.7.1	KNR-W 4-01 0353-10	Demontaż istniejącego okna poz.199	m ² m ²	 25,830	
				RAZEM	25,830
199 d.1.7.1	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - wyposażone i o parametrach wg zestawienia stolarki 3,32*7,78	m ² m ²	 25,830	
				RAZEM	25,830
200 d.1.7.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników nr 0.08 1,6 nr 0.10 0,9*2 klatka nr 2 0,8*4 nr 1.04 1,6	m m m m m	 1,600 1,800 3,200 1,600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		nr 1.08 1,6	m	1,600	
		nr 2.04 1,6	m	1,600	
		nr 2.08 1,6	m	1,600	
				RAZEM	13,000
201 d.1.7.1	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie (zakup, dostawa i montaż) parapetu - MDF laminowany w kolorze stolarki - mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony nr 0.08 1 nr 0.10 2 klatka nr 2 4 nr 1.04 1 nr 1.08 1 nr 2.04 1 nr 2.08 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 2,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	11,000
202 d.1.7.1	KNR-W 4-01 0806-01	Naprawa parapetów lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę podczas wizji lokalnej pom 0.02 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
203 d.1.7.1	KNR-W 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć parapetów lastrykowych - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę podczas wizji lokalnej pom 0.02 3,0	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
204 d.1.7.1	KNNR-W 3 0808-01	Szlifowanie parapetów lastrykowych pom 0.02 poz.206	m ² m ²	 1,005	
				RAZEM	1,005
205 d.1.7.1	KNNR-W 3 0808-04	Pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych pom 0.02 poz.206	m ² m ²	 1,005	
				RAZEM	1,005
206 d.1.7.1	KNR AT-33 0201-02	Impregnacja parapetów lastrykowych pom 0.02 3,35*0,3	m ² m ²	 1,005	
				RAZEM	1,005
207 d.1.7.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.198*0,1 poz.200*0,3*0,05	m ³ m ³ m ³	 2,583 0,195	
				RAZEM	2,778
208 d.1.7.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją poz.207	m ³ m ³	 2,778	
				RAZEM	2,778
1.7.2		Drzwi			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
209 d.1.7.2	KNR-W 4-01 0353-10	Demontaż istniejących drzwi poz.211 poz.212+poz.213+poz.214+poz.215+poz.216+poz.217+ poz.218+poz.219+poz.220+poz.221	m ² m ² m ²	 16,817 104,778	
				RAZEM	121,595
210 d.1.7.2	KNR-W 4-01 0708-03	Przygotowanie otworu do montażu nowej stolarki D4 1,96+2*2,26 1,96+2*3,6 1,96+3*2,72 D5 (1,1+2*2,35)*2 1,12+2*2,35*1 1,13+2*2,35*1 1,17+2*2,35*1 1,26+2*2,35*1 (1,28+2*2,35)*3 (1,28+2*2,35)*3 1,3+2*2,35*1 D5* 1,15+2*2,35*1 1,29+2*2,35*1 D6 1,0+2*2,35*1 1,06+2*2,35*1 D6* (1,0+2*2,35)*2 (1,0+2*2,35)*2 D7 1,1+2*2,1 D13 (1,0+3*2,1)*10 (1,0+2*2,1)*7 D13* 1,0+2*2,1*1 D14 1,0+2*2,1*1 D14* (1,0+2*2,1)*2 D15 0,7+2*1,6*1	m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	 6,480 9,160 10,120 11,600 5,820 5,830 5,870 5,960 17,940 17,940 6,000 5,850 5,990 5,700 5,760 11,400 11,400 5,300 73,000 36,400 5,200 5,200 10,400 3,900	
				RAZEM	288,220
211 d.1.7.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe wewnętrzne - wyposażone i o parametrach wg zestawienia stolarki, zaopatrzyć w odboje w przypadku możliwości ich kolizji ze ścianami lub innymi elementami wyposażenia budynku D4 1,96*2,26 1,96*3,6 1,96*2,72	m ² m ² m ² m ²	 4,430 7,056 5,331	
				RAZEM	16,817

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
214 d.1.7.2	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pomocniczych: - jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej, - drzwi płycinowe, malowane w kolorze białym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) lub zbliżony, - ościeżnica obejmująca, - drzwi wyposażone w zamek magnetyczny i samozamykacz, - klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, - schemat otwierania zgodnie z rzutem , - szerokości drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej). - zaopatrzyć w odboje w przypadku możliwości ich kolizji ze ścianami lub innymi elementami wyposażenia budynku D6 1,0*2,35*1 1,06*2,35*1	m ² m ² m ²	 2,350 2,491	
				RAZEM	4,841
215 d.1.7.2	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych: - jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z podcięciem wentylacyjnym w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia, - drzwi płycinowe, malowane w kolorze białym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) lub zbliżony, - ościeżnica obejmująca, - drzwi wyposażone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz, - klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, - schemat otwierania zgodnie z rzutem, - skrzydło drzwiowe wykładane, - szerokości drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej). - zaopatrzyć w odboje w przypadku możliwości ich kolizji ze ścianami lub innymi elementami wyposażenia budynku D6* 1,0*2,35*2 1,0*2,35*2	m ² m ² m ²	 4,700 4,700	
				RAZEM	9,400

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
223 d.1.7.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.209*0,07	m ³ m ³	 8,512	
				RAZEM	8,512
224 d.1.7.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją poz.223	m ³ m ³	 8,512	
				RAZEM	8,512
1.7.3		Renowacja drzwi według projektu wykonawczego wewnątrz			
225 d.1.7.3	KNR 19-01 0358-04	Demontaż stolarki D1 1,44*3,28+(1,44+3,28*2)*0,3 D2 1,82*3,0+(1,82+3,0*2)*0,3 D3 1,47*3,0+(1,47+3,0*2)*0,3 D8 1,67*2,58+(1,67+2,58*2)*0,6 D9 1,96*2,5+(1,96+2,5*2)*0,3 D10 1,23*2,6+(1,23+2,6*2)*0,6 D10 1,23*2,6+(1,23+2,6*2)*0,6 D10 1,24*2,65+(1,24+2,65*2)*0,6 D11 1,54*2,66+(1,54+2,66*2)*0,6 D11 1,57*2,65+(1,54+2,65*2)*0,6	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7,123 7,806 6,651 8,407 6,988 7,056 7,056 7,210 8,212 8,265	
				RAZEM	74,774
226 d.1.7.3	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,roz- montowanie,zabezpieczenie itp.) - drzwi drewniane D1 1,44*3,28*2+(1,44+3,28*2)*0,3 D2 1,82*3,0*2+(1,82+3,0*2)*0,3 D3 1,47*3,0*2+(1,47+3,0*2)*0,3 D8 1,67*2,58*2+(1,67+2,58*2)*0,6 D9 1,96*2,5*2+(1,96+2,5*2)*0,3 D10 1,23*2,6*2+(1,23+2,6*2)*0,6 D10 1,23*2,6*2+(1,23+2,6*2)*0,6 D10 1,24*2,65*2+(1,24+2,65*2)*0,6 D11 1,54*2,66*2+(1,54+2,66*2)*0,6 D11 1,57*2,65*2+(1,54+2,65*2)*0,6	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 11,846 13,266 11,061 12,715 11,888 10,254 10,254 10,496 12,309 12,425	
				RAZEM	116,514
227 d.1.7.3	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane D1 1,44*3,28 D2 1,82*3,0 D3 1,47*3,0 D8 1,67*2,58	m ² m ² m ² m ² m ²	 4,723 5,460 4,410 4,309	
				RAZEM	18,902

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228 d.1.7.3	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starych powłok malarskich - po raz pierwszy poz.226	m ² m ²	 116,514	
				RAZEM	116,514
229 d.1.7.3	TZKNBK XV 0429-02	Usunięcie starych powłok malarskich - drugi raz poz.228	m ² m ²	 116,514	
				RAZEM	116,514
230 d.1.7.3	KNR 19-01 1022-05	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki, gałki, uchwyty D1 4 D2 2 D3 4 D8 4 D9 2 D10 4 D10 4 D10 4 D11 4 D11 4	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 4,000 2,000 4,000 4,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	
				RAZEM	36,000
231 d.1.7.3	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
232 d.1.7.3	KNR 19-01 1022-22	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwio- we 9*2*3 1*2	szt. szt. szt.	 54,000 2,000	
				RAZEM	56,000
233 d.1.7.3	KNR 19-01 1004-03	Wymiana zniszczonych elementów drzwi - ilość szacunko- wa do zweryfikowania przez wykonawcę podczas wizji lo- kalnej 10*2	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
234 d.1.7.3	KNR 19-01 1006-06	Wyprostowanie dopasowanie ramy w przypadku jej skrzy- wienia 10,0	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
235 d.1.7.3	TZKNBK XX 2805-06	Uzupełnienie brakującego forniru 10,0	szt szt	 10,000	
				RAZEM	10,000
236 d.1.7.3	TZKNBK XII 0103-10	Naprawa elementów ościeżnic D1 (1,44+3,28*2) D2 (1,82+3,0*2) D3 (1,47+3,0*2) D8 (1,67+2,58*2) D9 (1,96+2,5*2) D10 (1,23+2,6*2) D10 (1,23+2,6*2)	m m m m m m m	 8,000 7,820 7,470 6,830 6,960 6,430 6,430	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		D10 (1,24+2,65*2)	m	6,540	
		D11 (1,54+2,66*2)	m	6,860	
		D11 (1,54+2,65*2)	m	6,840	
				RAZEM	70,180
237 d.1.7.3	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
		poz.226	m ²	116,514	
				RAZEM	116,514
238 d.1.7.3	TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m ²		
		poz.226	m ²	116,514	
				RAZEM	116,514
239 d.1.7.3	TZKNBK XV 0436-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz	m ²		
		poz.226	m ²	116,514	
				RAZEM	116,514
240 d.1.7.3	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie elementów drewnianych - drzwi	m ²		
		poz.241	m ²	116,514	
				RAZEM	116,514
241 d.1.7.3	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-05 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi	m ²		
		poz.226	m ²	116,514	
				RAZEM	116,514
242 d.1.7.3	KNR 19-01 1025-20	Założenie z ewentualną wymianą okuć okiennych i drzwiowych - klamki, gałki, uchwyty	szt.		
		poz.230	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
243 d.1.7.3	KNR 19-01 1025-24	Założenie z ewentualną wymianą okuć okiennych i drzwiowych - zamki	szt.		
		poz.231	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
244 d.1.7.3	KNR 19-01 1025-30	Założenie z ewentualną wymianą okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy	szt.		
		poz.232	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
245 d.1.7.3	KNR 19-01 1204-01	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych	m ²		
		poz.227	m ²	18,902	
				RAZEM	18,902
246 d.1.7.3	KNR 19-01 0345-04	Ponowne osadzenie stolarki w otworach drzwiowych	m ²		
		poz.225	m ²	74,774	
				RAZEM	74,774
1.7.4		Renowacja fragmentu sufitu w pom. 1.01			
247 d.1.7.4	TZKNBK XX 2901-03	Renowacja sufitu fragmentu pomieszczenia nr 1.01 - przygotowanie powierzchni	m ²		
		pom 1.01 6,9*3,5	m ²	24,150	
				RAZEM	24,150
248 d.1.7.4	TZKNBK XX 3001-02 + TZKNBK XX 3003-02 + TZKNBK XX 3005-02 + TZKNBK XX 3007-02 + TZKNBK XX 3009-02	Renowacja i zabiegi pielęgnacyjne. Renowacja dotyczy wszystkich elementów drewnianych i drewnopodobnych, tj. sufitu, sztukaterii drewnianych itp. W przypadku stwierdzenia dobrego stanu drewna, należy jedynie oczyścić poszczególne elementy, opracować ich powierzchnię i uzupełnić ewentualne ubytki. W przypadku stwierdzenia degradacji elementu, należy zastosować odpowiednie metody techniczno-konserwatorskie i impregnację drewna, zgodnie ze sztuką renowatorską. W razie konieczności wymienić zdegradowane elementy na nowe. Kolory istniejące - do zachowania	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pom 1.01 poz.247	m ²	24,150	
				RAZEM	24,150
249 d.1.7.4	KNR-W 2-02 1604-01 z. sz.2.12. 9918-07	Rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach poz.247	m ² m ²	 24,150	
				RAZEM	24,150
250 d.1.7.4	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:247,248)			
1.8		Wyposażenie pomieszczeń			
1.8.1		POMIESZCZENIE 0.01 KOMUNIKACJA			
251 d.1.8.1	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - ławka 2-osobowa - konstrukcja malowana proszkowo, siedziska ze sklejki pokrytej laminatem w kolorze antracytowym, siedziska tapicerowane - kolor antracytowy, wymiar: 113 x 57,5 x 87 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
252 d.1.8.1	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - ławka 4-osobowa - konstrukcja malowana proszkowo, siedziska ze sklejki pokrytej laminatem w kolorze antracytowym, siedziska tapicerowane - kolor antracytowy, wymiar: 225 x 57,5 x 87 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
253 d.1.8.1	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - fotel z regulacją wysokości, wymiary: 59 x 53 x 70-79,5 cm, materiał: siedzisko - tworzywo (technopolimer), nogi - talerz chromowany 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
254 d.1.8.1	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - stół kwadratowy typu bistro, wymiar: 60 x 60 x 75 cm, materiał: płyta wiórowa, kolor: biały na wysoki połysk 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
255 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-06	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - plan tyflograficzny (dla osób niewidomych i słabowidzących, z pismem Braille'a), wymiar 70 x 50 cm, materiał: PCW twarde grub. 3 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
256 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-06	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tablica informacyjna urzędowa, wymiar: 140 x 140 cm, materiał: Dibond grub. 3 mm, belki z plexi z nadrukiem UV, kolor: szczotkowany złoty 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
257 d.1.8.1	KNR AL-01 0501-03 z. sz. 3.4	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - "elektroniczna tablica ogłoszeń (ETO), przekatna panelu 55"", materiał: hartowana szyba, obudowa metalowa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo, rozdzielczość 3840 x 2160 (UHD)" 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
258 d.1.8.1	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - system RCP 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
259 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-06	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - gmina Wyrzysk (mapa) - wykonana w technologii frezowania MDF, materiał: płyty MDF lakierowane, kolor szary kwarcowy RAL 7039 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
260 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-06	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - opisy mapy - naklejki ściennie na zamówienie, opisy przykładowe (zawartość opisów do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji), nagłówki boldowane typu czcionka Archivo Black, opisy tekstem zwykłym typu czcionka Montserrat, kolor czarny 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
261 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka przydrzwiowa z wymiennymi wsuwkami i alfabetem Braille'a, wymiar 14,8 x 21 cm, laminat grawerski: kolor złoty, montaż na taśmę piankową 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
262 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka - toaleta koedukacyjna, z pismem Braille'a, wymiary 18,5 x 12 cm, materiał: złoty oliwkowy dibond 3 mm, powierzchnia szczotkowana, kolor kulek: czarne, wysokość kulki: 0,5 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
263 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka "9 SALA SESYJNA" - szyld z rogami prostokątnymi, wymiar 29 x 8 cm, grub. 1,6 mm materiał: laminat grawerski do zastosowań wewnętrznych, kolor: złoty, lekko szczotkowany, kolor graweru: czarny 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
264 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiał: złoty laminat grawerski 1,6 mm, grawer: czarny, znak: toaleta damsko/męska 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
265 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka - pomoc niepełnosprawnym - tabliczka z pismem Braille'a, wymiar: 18 x 17 cm, materiał: akryl czarny mat 3 mm, kolor kulek: biały, wys. 0,5 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
266 d.1.8.1	KNR-W 2-02 1520-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - fototapeta - zdjęcie przykładowe (do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji projektu), czarno-biały kadr, pomiar z natury (pomiędzy ościeżnicami drzwi), materiał: fototapeta winylowa na bazie fizeliny Deco Shell 255g/m2, ok. 512 x 290 cm 5,12*2,9	m ² m ²	 14,848	 14,848
				RAZEM	14,848
267 d.1.8.1	KNR 13-25 0404-10	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - dzwonek bezprzewodowy dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
268 d.1.8.1	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - samobsługowy terminal płatniczy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
269 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak gaśnica (w ramce), wymiar 15 x 15 cm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
270 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak wyjście ewakuacyjne w lewo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
271 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak wyjście ewakuacyjne w prawo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
272 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - cyfry wycinane z mosiądzu - wysokość: 75 mm, materiał: mosiądz 0,6 mm szczotkowany i lakierowany, montaż na taśmę piankową 7	szt.		
			szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
273 d.1.8.1	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak wyjście ewakuacyjne, tabliczka 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.2		POMIESZCZENIE 0.01/1.02/2.02 KLATKA SCHODOWA NR 1			
274 d.1.8.2	KNR 7-33 0101-03	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - płytforma dla niepełnosprawnych na torze krzywoliniowym, długość szyny do 25 m, montaż na słupkach do stopni schodów, 2x dodatkowy przystanek, 1x zakręt 90 st., 4x zakręt 180 st., składana/rozkładana automatycznie, kolor RAL 9007, wypełnienie między słupkami - szkło akrylowe 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
275 d.1.8.2	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wypełnienie między słupkami - szkło akrylowe 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
276 d.1.8.2	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - gaśnica - obudowa, szafka na gaśnicę 4/6 kg, kolor biały, wymiary 25 x 20 x 60 cm z oznakowaniem "Gaśnica" 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
277 d.1.8.2	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - gaśnica proszkowa GP-6x ABC/E do 245 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
278 d.1.8.2	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - fotel z regulacją wysokości, wymiary: 59 x 53 x 70-79,5 cm, materiał: siedzisko - tworzywo (technopolimer), nogi - talerz chromowany 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
279 d.1.8.2	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - stół kwadratowy typu bistro, wymiar: 60 x 60 x 75 cm, materiał: płyta wiórowa, kolor: biały na wysoki połysk 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
280 d.1.8.2	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - donica biała okrągła, średnica 40 cm, wysokość 75 cm, kolor biały 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
281 d.1.8.2	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wkład do doniczki okrągły, 40 cm, kolor czarny 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
282 d.1.8.2	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - donica biała okrągła, średnica 32 cm, wysokość 58 cm, kolor biały 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
283 d.1.8.2	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wkład do doniczki okrągły, 30 cm, kolor czarny 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
284 d.1.8.2	KNR 2-21 0416-02	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kwiat doniczkowy Palma Areka (Areca Dypsis), wysokość 120-130 cm lub inny odporny na wysokie nasłonecznienie 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
285 d.1.8.2	KNR 2-21 0416-02	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kwiat doniczkowy Zamiokulkas okrągłolistny (Zamioculcas zamiifolia 'Midori'), wysokość 60 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
286 d.1.8.2	KNR 4-01 0322-06	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - maskownica grzejnika, wymiar 154 x 77 cm, wykończenie: MDF lakierowany, kolor szary grafitowy RAL 7024, montaż na uchwyty 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
287 d.1.8.2	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak wyjście ewakuacyjne w dół w lewo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
288 d.1.8.2	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak wyjście ewakuacyjne w dół w prawo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.8.3		POMIESZCZENIE 0.03/1.03/2.03 KLATKA SCHODOWA NR 2			
289 d.1.8.3	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak wyjście ewakuacyjne w dół w lewo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
290 d.1.8.3	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak wyjście ewakuacyjne, tabliczka 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
291 d.1.8.3	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak klucz do wyjścia ewakuacyjnego, tabliczka 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.4		POMIESZCZENIE 0.04 DYŻURKA			
292 d.1.8.4	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - krzesło konferencyjne - oparcie prostokątne, materiały: obicie - tkanina w kolorze jasnoszarym, stelaż chromowany, wybarwienie sklejki - kolor szary, wymiary całkowite: 52 x 52 x 84 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
293 d.1.8.4	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - biurko proste - materiały: blat i stelaż z płyty 18 mm, płyty dwustronnie laminowane na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, kolor laminatu szary, wymiary: 100 x 70 x 74,6 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
294 d.1.8.4	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafka na klucze (100 kluczy) - materiał: metal malowany proszkowo, wyposażenie: zamki cylindryczne i dwa klucze, wymiary: 7 x 35 x 65 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
295 d.1.8.4	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tablica magnetyczna biała, materiał: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, wymiar: 70 x 50 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.1.8.4	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - regał ścienny, 4 przegrody, materiał: płyta wiórowa, płyta pilśniowa, folia papierowa, krawędź z tworzywa, folia plastikowa, szyna stalowa, kolor biały, wymiary: 70 x 70 x 35 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.5		POMIESZCZENIE 0.05 PRZEDSIONEK			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
297 d.1.8.5	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiał: złoty laminat grawerski 1,6 mm, graver: czarny, znak: toaleta męska 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
298 d.1.8.5	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiał: złoty laminat grawerski 1,6 mm, graver: czarny, znak: toaleta damska 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
299 d.1.8.5	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka "ZAPLECZE SOCJALNE" - szyld z rogami prostokątnymi, wymiar 29 x 8 cm, grub. 1,6 mm materiał: laminat grawerski do zastosowań wewnętrznych, kolor: złoty, lekko szcztokowany, kolor graveru: czarny 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.6		POMIESZCZENIE 0.06 TOAleta MĘSKA			
300 d.1.8.6	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro - na wymiar 50 x 60 cm, grub. 5 mm, bez fazowania krawędzi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
301 d.1.8.6	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kosz na śmieci 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
302 d.1.8.6	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - szczotka do WC 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
303 d.1.8.6	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - dozownik do mydła 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
304 d.1.8.6	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na ręczniki papierowe 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
305 d.1.8.6	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na papier toaletowy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
306 d.1.8.6	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wiśszak na torbę/płaszcz 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
307 d.1.8.6	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - panel ozdobny, szkło, kolor biały 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
308 d.1.8.6	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - ramka do panelu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.7		POMIESZCZENIE 0.07 TOAleta DAMSKA			
309 d.1.8.7	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro - na wymiar 50 x 60 cm, grub. 5 mm, bez fazowania krawędzi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
310 d.1.8.7	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kosz na śmieci 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
311 d.1.8.7	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - szczotka do WC 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
312 d.1.8.7	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - do- zownik do mydła 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
313 d.1.8.7	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - po- jemnik na ręczniki papierowe 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
314 d.1.8.7	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - po- jemnik na papier toaletowy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
315 d.1.8.7	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wie- szak na torbę/plaszcz 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
316 d.1.8.7	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kosz na odpadki higieniczne 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
317 d.1.8.7	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - po- jemnik na torebki higieniczne 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
318 d.1.8.7	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - panel ozdobny, szkło, kolor biały 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
319 d.1.8.7	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - ramka do panelu 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.8.8		POMIESZCZENIE 0.08 ZAPLECZE SOCJALNE			
320 d.1.8.8	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - zabu- dowa aneksu kuchennego, w tym: - szafki dolne - szafki górne/wiszące - armatura (zlewozmywak jednokomorowy, umywalka, ba- terie) - blat roboczy - sprzęt AGD (zmywarka, lodówka) - akcesoria do zabudowy tj. kosze na odpady do szuflad 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
321 d.1.8.8	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - półka ścienna trójdzielna, wymiar: 298 x 40 x 35 cm, materiał: płyty laminowane, kolor biały, w technologii klejenia płyt 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
322 d.1.8.8	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - ku- chenka mikrofalowa, kolor biały 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
323 d.1.8.8	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lada barowa 120 x 50 cm, grub. blatu 3,8 cm, mocowana do ściany na wspornikach 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
324 d.1.8.8	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wspor- nik blatu lady barowej, materiał: stal, kolor: biały mat 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
325 d.1.8.8	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - hoker/ stołek barowy, wymiary: 38 x 36 x 84 cm, wys. siedziska regulowana w zakresie 56-76 cm, materiały: stal malowana proszkowo, stal nierdzewna, tworzywo polipropylenowe, tworzywo poliamidowe, aluminium, kolor: biały/chrom 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
326 d.1.8.8	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafa ubraniowa zamykana na zamek punktowy, z wieszakiem wysuwającym typu puzon, wymiary: 56 x 35,5 x 179 cm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
327 d.1.8.8	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - dystrybutor wody pitnej nablutowy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
328 d.1.8.8	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro - na wymiar 50 x 225 cm, grub. 4 mm, bez fazowania krawędzi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
329 d.1.8.8	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro - na wymiar 50 x 128 cm, grub. 4 mm, bez fazowania krawędzi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
330 d.1.8.8	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - dozownik do mydła 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
331 d.1.8.8	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na ręczniki papierowe 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
332 d.1.8.8	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - rolety plisowane zaciemniające, kolor rolety - szary, kolor mechanizmu - biały 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.8.9	POMIESZCZENIE 0.09 WIATROŁAP				
333 d.1.8.9	KNR 4-01 0322-06	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wycieraczka wewnętrzna obiektowa, systemowa, wys. 22 mm, wymiar: 210 x 120 cm, kolor: szary, montaż we wpuszcie z ramką 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
334 d.1.8.9	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - donica biała okrągła, średnica 32 cm, wysokość 58 cm, kolor biały 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
335 d.1.8.9	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wkład do doniczki okrągły, 30 cm, kolor czarny 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.8.10	POMIESZCZENIE 0.10 TOALETA DLA INTERESANTÓW				
336 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - przewijak ścienny - stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt z obudową metalową, poziome, składane, z jonizatorem, materiał: polipropylen i stal nierdzewna satynowa 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
337 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - zestaw do zabudowy wnękowej stacji do przewijania niemowląt, wykończenie stal nierdzewna satynowa 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
338 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - poręcz uchylna z ścienna łukowa, powierzchnia gładka, 85 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
339 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - poręcz prosta 60 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
340 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - poręcz uchylna z ścienna łukowa, powierzchnia gładka, 70 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
341 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - poręcz stała z ścienna łukowa, powierzchnia gładka, 70 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
342 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro uchylnie, lewe 60 x 45 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
343 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kosz na odpadki higieniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
344 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na torebki higieniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
345 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - szczotka do WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
346 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - dozownik do mydła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
347 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na ręczniki papierowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
348 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - suszarka do rąk, kieszeniowa, materiał: tworzywo sztuczne ABS, kolor biały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
349 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wieszak na torbę/płaszcz	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
350 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kosz na śmieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
351 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - elektroniczny odświeżacz powietrza LED, z programatorem, tworzywo ABS, kolor biały	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
352 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
353 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - matowa naklejka na szkło (na szybę okna), wymiar ok. 60 x 60 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
354 d.1.8. 10	KNR 7-33 0101-03	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - platforma dla niepełnosprawnych na torze prostoliniowym, długość szyny do 2,7 m, montaż na wspornikach do ściany, wersja przelotowa + najazd boczny, składana/rozkładana automatycznie, kolor RAL 9007	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
355 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - półka na zabudowie geberitów, wymiary 270 x 20 cm, kolor biały, grub. 36 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
356 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - panel ozdobny, szkło, kolor biały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
357 d.1.8. 10	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - ramka do panelu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.11		POMIESZCZENIE 1.01 KOMUNIKACJA			
358 d.1.8. 11	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - ławka 4-osobowa - konstrukcja malowana proszkowo, siedziska ze sklejkı pokrytej laminatem w kolorze antracytowym, siedziska tapicerowane - kolor antracytowy, wymiar: 225 x 57,5 x 87 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
359 d.1.8. 11	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - krzesło - materiał: polipropylen, stalowe nogi, kolor: biały, wymiary: 49 x 50 x 87 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
360 d.1.8. 11	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - stół kwadratowy typu bistro, wymiar: 60 x 60 x 75 cm, materiał: płyta wiórowa, kolor: biały na wysoki połysk	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
361 d.1.8. 11	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - plan tyflograficzny (dla osób niewidomych i słabowidzących)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
362 d.1.8. 11	KNR AL-01 0501-03 z. sz. 3.4	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - "elektroniczna tablica ogłoszeń (ETO), przekatna panelu 55"", materiał: hartowana szyba, obudowa metalowa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo, rozdzielczość 3840 x 2160 (UHD)"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
363 d.1.8. 11	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - herb gminy Wyrzysk, wykonany w technologii frezowania MDF, materiał: płyty MDF lakierowane, kolor szary kwarcowy RAL 7039	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
364 d.1.8. 11	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - donica biała okrągła, średnica 40 cm, wysokość 75 cm, kolor biały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
365 d.1.8. 11	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wkład do doniczki okrągły, 40 cm, kolor czarny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
366 d.1.8. 11	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - donica biała okrągła, średnica 32 cm, wysokość 58 cm, kolor biały	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
367 d.1.8. 11	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wkład do doniczki okrągły, 30 cm, kolor czarny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
368 d.1.8. 11	KNR 2-21 0416-02	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kwiat doniczkowy sansewieria gwinejska (Sansevieria trifasciata 'Laurentii'), wysokość 70 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
369 d.1.8. 11	KNR 2-21 0416-02	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kwiat doniczkowy Zamiokulkas okrągłolistny (Zamioculcas zamiifolia 'Midori'), wysokość 60 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
370 d.1.8. 11	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka przydrzwiowa z wymiennymi wsuwkami i alfabetem Braille'a, wymiar 14,8 x 21 cm, laminat grawerski: kolor złoty, montaż na taśmę piankową	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
371 d.1.8. 11	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiał: złoty laminat grawerski 1,6 mm, grawer: czarny, znak: toaleta damsko-męska	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
372 d.1.8. 11	KNR-W 2-02 1520-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - fototapeta - zdjęcie przykładowe (do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji), czarno-biały kadr, pomiary z natury (pomiędzy ościeżnicą drzwi a otworem drzwiowym na klatkę schodową), materiał: fototapeta winylowa na bazie fizeliny Deco Shell 255g/m2, ok. 561 x 290 cm	m ²		
		5,61*2,9	m ²	16,269	
				RAZEM	16,269
373 d.1.8. 11	KNR-W 2-02 1520-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - fototapeta - zdjęcie przykładowe (do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji), czarno-biały kadr, pomiary z natury (pomiędzy ościeżnicami drzwi), materiał: fototapeta winylowa na bazie fizeliny Deco Shell 255g/m2, ok. 558 x 290 cm	m ²		
		5,58*2,9	m ²	16,182	
				RAZEM	16,182
374 d.1.8. 11	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - gmina Wyrzysk - napis, metalowy, grub. 5 mm, materiał: mosiądz, lakierowany lakierem chemoutwardzalnym półmatowym, kolor złoty, czcionka: Technic (wysokość: duże litery 35 cm, małe litery 29 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
375 d.1.8. 11	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak gaśnica (w ramce), wymiar 15 x 15 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
376 d.1.8. 11	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak wyjście ewakuacyjne w lewo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
377 d.1.8. 11	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak wyjście ewakuacyjne w prawo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
378 d.1.8. 11	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - cyfry wycinane z mosiądzu - wysokość: 75 mm, materiał: mosiądz 0,6 mm szczotkowany i lakierowany, montaż na taśmę piankową	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
379 d.1.8. 11	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka "12 SALA LUSTRZANA" - szyld z rogami prostokątnymi, wymiar 29 x 8 cm, grub. 1,6 mm materiał: laminat grawerski do zastosowań wewnętrznych, kolor: złoty, lekko szczotkowany, kolor graweru: czarny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
380 d.1.8. 11	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka "13 SALA ŚLUBÓW" - szyld z rogami prostokątnymi, wymiar 29 x 8 cm, grub. 1,6 mm materiał: laminat grawerski do zastosowań wewnętrznych, kolor: złoty, lekko szczotkowany, kolor graweru: czarny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
381 d.1.8. 11	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka "14 SALA ŚLUBÓW" - szyld z rogami prostokątnymi, wymiar 29 x 8 cm, grub. 1,6 mm materiał: laminat grawerski do zastosowań wewnętrznych, kolor: złoty, lekko szczotkowany, kolor graweru: czarny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
382 d.1.8. 11	TZKNBK XXII 0914-02	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - żyrandol - istniejący, do renowacji, dopuszcza się wymianę opraw w kształcie świeczek na takie same nowe, lub zbliżone	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.8.12		POMIESZCZENIE 1.04 KSERO			
383 d.1.8. 12	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - regał magazynowy - materiał: stal galwanizowana, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, kolor czarny, wymiary: 65 x 40 x 190 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
384 d.1.8. 12	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - półka - materiał: stal galwanizowana, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, kolor czarny, wymiary: 64 x 39 x 5 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.8.13		POMIESZCZENIE 1.05 PRZEDSIONEK			
385 d.1.8. 13	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiał: złoty laminat grawerski 1,6 mm, grawer: czarny, znak: toaleta męska	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
386 d.1.8. 13	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiał: złoty laminat grawerski 1,6 mm, graver: czarny, znak: toaleta damska 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
387 d.1.8. 13	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka "ZAPLECZE SOCJALNE" - szyld z rogami prostokątnymi, wymiar 29 x 8 cm, grub. 1,6 mm materiał: laminat grawerski do zastosowań wewnętrznych, kolor: złoty, lekko szcztokowany, kolor graveru: czarny 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.14		POMIESZCZENIE 1.06 TOALETA MĘSKA			
388 d.1.8. 14	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro - na wymiar 50 x 60 cm, grub. 5 mm, bez fazowania krawędzi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
389 d.1.8. 14	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kosz na śmieci 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
390 d.1.8. 14	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - szczotka do WC 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
391 d.1.8. 14	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - dozownik do mydła 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
392 d.1.8. 14	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na ręczniki papierowe 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
393 d.1.8. 14	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na papier toaletowy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
394 d.1.8. 14	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wieszak na torbę/plaszcz 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
395 d.1.8. 14	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - panel ozdobny, szkło, kolor biały 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
396 d.1.8. 14	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - ramka do panelu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.15		POMIESZCZENIE 1.07 TOALETA DAMSKA			
397 d.1.8. 15	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro - na wymiar 50 x 60 cm, grub. 5 mm, bez fazowania krawędzi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
398 d.1.8. 15	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kosz na śmieci 1	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
399 d.1.8. 15	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - szczotka do WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
400 d.1.8. 15	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - do- zownik do mydła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
401 d.1.8. 15	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - po- jemnik na ręczniki papierowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
402 d.1.8. 15	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - po- jemnik na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
403 d.1.8. 15	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wie- szak na torbę/płaszcz	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
404 d.1.8. 15	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kosz na odpadki higieniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
405 d.1.8. 15	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - po- jemnik na torebki higieniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
406 d.1.8. 15	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - panel ozdobny, szkło, kolor biały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
407 d.1.8. 15	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - ramka do panelu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.16		POMIESZCZENIE 1.08 ZAPLECZE SOCJALNE			
408 d.1.8. 16	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - "zabu- dowa aneksu kuchennego, w tym: - szafki dolne - szafki górne/wiszące - armatura (zlewozmywak jednokomorowy, umywalka, ba- terie) - blat roboczy - sprzęt AGD (zmywarka, lodówka, pralka) - akcesoria do zabudowy tj. kosze na odpady do szuflad"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
409 d.1.8. 16	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - półka ścienna trójdzielna, wymiar: 298 x 40 x 35 cm, materiał: płyty laminowane, kolor biały, w technologii klejenia płyt	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
410 d.1.8. 16	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - ku- chenka mikrofalowa, kolor biały	szt.		
		1	szt.	1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
411 d.1.8. 16	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lada barowa 120 x 50 cm, grub. blatu 3,8 cm, mocowana do ściany na wspornikach 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
412 d.1.8. 16	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wspornik blatu lady barowej, materiał: stal, kolor: biały mat 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
413 d.1.8. 16	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - hoker/stołek barowy, wymiary: 38 x 36 x 84 cm, wys. siedziska regulowana w zakresie 56-76 cm, materiały: stal malowana proszkowo, stal nierdzewna, tworzywo polipropylenowe, tworzywo poliamidowe, aluminium, kolor: biały/chrom 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
414 d.1.8. 16	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafa ubraniowa zamykana na zamek punktowy, z wieszakiem wysuwającym typu puzon, wymiary: 56 x 35,5 x 179 cm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
415 d.1.8. 16	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - dystrybutor wody pitnej nablatowy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
416 d.1.8. 16	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro - na wymiar 50 x 225 cm, grub. 4 mm, bez fazowania krawędzi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
417 d.1.8. 16	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro - na wymiar 50 x 145 cm, grub. 4 mm, bez fazowania krawędzi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
418 d.1.8. 16	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - dozownik do mydła 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
419 d.1.8. 16	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na ręczniki papierowe 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
420 d.1.8. 16	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak gaśnica (w ramce), wymiar 15 x 15 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
421 d.1.8. 16	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - gaśnica - osłona na gaśnicę 4/6 kg, kolor szary 7035, wymiary 29 x 20 x 56 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
422 d.1.8. 16	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - gaśnica proszkowa GP-6x ABC/E do 245 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
423 d.1.8. 16	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - rolety plisowane zaciemniające, kolor rolety - szary, kolor mechanizmu - biały 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.8.17		POMIESZCZENIE 2.01 KOMUNIKACJA			
424 d.1.8. 17	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - ławka 2-osobowa - konstrukcja malowana proszkowo, siedziska ze sklejki pokrytej laminatem w kolorze antracytowym, siedziska tapicerowane - kolor antracytowy , wymiar: 113 x 57,5 x 87 cm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
425 d.1.8. 17	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - plan tyflograficzny (dla osób niewidomych i słabowidzących) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
426 d.1.8. 17	KNR AL-01 0501-03 z. sz. 3.4	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - "elektroniczna tablica ogłoszeń (ETO), przekatna panelu 55"', materiał: hartowana szyba, obudowa metalowa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo, rozdzielczość 3840 x 2160 (UHD)" 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
427 d.1.8. 17	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - donica biała okrągła, średnica 32 cm, wysokość 58 cm, kolor biały 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
428 d.1.8. 17	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wkład do doniczki okrągły, 30 cm, kolor czarny 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
429 d.1.8. 17	KNR 2-21 0416-02	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kwiat doniczkowy sansewieria gwinejska (Sansevieria trifasciata 'Laurentii'), wysokość 70 cm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
430 d.1.8. 17	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka przydrzwiowa z wymiennymi wsuwkami i alfabetem Braille'a, wymiar 14,8 x 21 cm, laminat grawerski: kolor złoty, montaż na taśmę piankową 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
431 d.1.8. 17	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiał: złoty laminat grawerski 1,6 mm, graver: czarny, znak: toaleta damsko-męska 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
432 d.1.8. 17	KNR-W 2-02 1520-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - fototapeta - zdjęcie przykładowe (do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji), czarno-biały kadr, pomiary z natury (pomiędzy ościeżnicą drzwi a otworem na klatkę schodową), materiał: fototapeta winylowa na bazie fizeliny Deco Shell 255g/m2, ok. 316 x 215 cm 3,16*2,15	m ² m ²	 6,794	
				RAZEM	6,794
433 d.1.8. 17	KNR-W 2-02 1520-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - fototapeta - zdjęcie przykładowe (do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji), czarno-biały kadr, pomiary z natury (pomiędzy ościeżnicą drzwi a otworem na klatkę schodową), materiał: fototapeta winylowa na bazie fizeliny Deco Shell 255g/m2, ok. 356 x 215 cm 3,56*2,15	m ² m ²	 7,654	
				RAZEM	7,654
434 d.1.8. 17	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - gaśnica - obudowa, szafka na gaśnicę 4/6 kg, kolor biały, wymiary 25 x 20 x 60 cm z oznakowaniem "Gaśnica" 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
435 d.1.8. 17	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - gaśnica proszkowa GP-6x ABC/E do 245	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
436 d.1.8. 17	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak gaśnica (w ramce), wymiar 15 x 15 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
437 d.1.8. 17	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak wyjście ewakuacyjne w lewo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
438 d.1.8. 17	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - znak wyjście ewakuacyjne w prawo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
439 d.1.8. 17	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - cyfry wycinane z mosiądzu - wysokość: 75 mm, materiał: mosiądz 0,6 mm szczotkowany i lakierowany, montaż na taśmę piankową	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
1.8.18		POMIESZCZENIE 2.04 KSERO			
440 d.1.8. 18	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - regał magazynowy - materiał: stal galwanizowana, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, kolor czarny, wymiary: 85 x 40 x 190 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.19		POMIESZCZENIE 2.05 PRZEDSIONEK			
441 d.1.8. 19	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiał: złoty laminat grawerski 1,6 mm, graver: czarny, znak: toaleta męska	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
442 d.1.8. 19	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiał: złoty laminat grawerski 1,6 mm, graver: czarny, znak: toaleta damska	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
443 d.1.8. 19	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - tabliczka "ZAPLECZE SOCJALNE" - szyld z rogami prostokątnymi, wymiar 29 x 8 cm, grub. 1,6 mm materiał: laminat grawerski do zastosowań wewnętrznych, kolor: złoty, lekko szczotkowany, kolor graweru: czarny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.20		POMIESZCZENIE 2.06 TOALETA MĘSKA			
444 d.1.8. 20	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro - na wymiar 65 x 60 cm, grub. 5 mm, bez fazowania krawędzi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
445 d.1.8. 20	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kosz na śmieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
446 d.1.8. 20	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - szczotka do WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
447 d.1.8. 20	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - dozownik do mydła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
448 d.1.8. 20	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na ręczniki papierowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
449 d.1.8. 20	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
450 d.1.8. 20	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wieszak na torbę/płaszcz	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
451 d.1.8. 20	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - panel ozdobny, szkło, kolor biały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
452 d.1.8. 20	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - ramka do panelu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.21		POMIESZCZENIE 2.07 TOALETA DAMSKA			
453 d.1.8. 21	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro - na wymiar 65 x 60 cm, grub. 5 mm, bez fazowania krawędzi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
454 d.1.8. 21	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kosz na śmieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
455 d.1.8. 21	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - szczotka do WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
456 d.1.8. 21	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - dozownik do mydła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
457 d.1.8. 21	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na ręczniki papierowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
458 d.1.8. 21	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
459 d.1.8. 21	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wieszak na torbę/płaszcz	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
460 d.1.8. 21	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kosz na odpadki higieniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
461 d.1.8. 21	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na torebki higieniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
462 d.1.8. 21	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - panel ozdobny, szkło, kolor biały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
463 d.1.8. 21	KNR 4-01 0322-04	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - ramka do panelu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.22		POMIESZCZENIE 2.08 ZAPLECZE SOCJALNE			
464 d.1.8. 22	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - "zabudowa aneksu kuchennego, w tym: - szafki dolne - szafki górne/wiszące - armatura (zlewozmywak jednokomorowy, umywalka, baterie) - blat roboczy - sprzęt AGD (zmywarka, lodówka) - akcesoria do zabudowy tj. kosze na odpady do szuflad"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
465 d.1.8. 22	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - półka ścienna trójdzielna, wymiar: 298 x 40 x 35 cm, materiał: płyty laminowane, kolor biały, w technologii klejenia płyt	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
466 d.1.8. 22	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kuchenka mikrofalowa, kolor biały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
467 d.1.8. 22	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lada barowa 120 x 50 cm, grub. blatu 3,8 cm, mocowana do ściany na wspornikach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
468 d.1.8. 22	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - wspornik blatu lady barowej, materiał: stal, kolor: biały mat	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
469 d.1.8. 22	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - hoker/stolek barowy, wymiary: 38 x 36 x 84 cm, wys. siedziska regulowana w zakresie 56-76 cm, materiały: stal malowana proszkowo, stal nierdzewna, tworzywo polipropylenowe, tworzywo poliamidowe, aluminium, kolor: biały/chrom	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
470 d.1.8. 22	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafa ubraniowa zamykana na zamek punktowy, z wieszakiem wysuwającym typu puzon, wymiary: 56 x 35,5 x 179 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
471 d.1.8. 22	KNR-W 7-13 0102-01	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - dystrybutor wody pitnej nablutowy	szt.		
		1	szt.	1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
472	KNR 4-01 d.1.8. 0322-06 22	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro - na wymiar 50 x 200 cm, grub. 4 mm, bez fazowania krawędzi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
473	KNR 4-01 d.1.8. 0322-04 22	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - lustro - na wymiar 50 x 62 cm, grub. 4 mm, bez fazowania krawędzi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
474	KNR 4-01 d.1.8. 0322-04 22	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - dozownik do mydła 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
475	KNR 4-01 d.1.8. 0322-04 22	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - pojemnik na ręczniki papierowe 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
476	KNR 4-01 d.1.8. 0322-04 22	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - rolety plisowane zaciemniające, kolor rolety - szary, kolor mechanizmu - biały 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
477	KNR 4-01 d.1.8. 0322-04 22	rolety plisowane zaciemniające, kolor rolety - szary, kolor mechanizmu - biały 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
478	KNR 4-01 d.1.8. 0322-04 22	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - panel ozdobny, szkło, kolor biały 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
479	KNR 4-01 d.1.8. 0322-04 22	Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia - kratka wentylacyjna - ramka do panelu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000