

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Obejmuje miejscowości:

Dalki, Mnichowo, Skiereszewo, Braciszewo, Piekary, Obora, Obórka, Zdziechowa, Mączniki, Pyszczyn, Pyszczynek, Krzyszczewo, Winiary, Goślinowo, Łabiszynek, Wełnica, Napoleonowo, Modliszewo, Modliszewko, Osiniec, Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka, Kalina, Jankowo Dolne, Lulkowo, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Smykowe, Strzyżewo Paczkowe, Dębówiec, Ganina (załącznik mapowy).

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
44113700 – 2 Materiały do naprawienia nawierzchni drogowych
45233142 – 6 Roboty w zakresie napraw dróg
2. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe nawierzchni dróg gruntowych lub tłuczniowych na wyznaczonych przez Zamawiającego odcinkach położonych na terenie Gminy Gniezno, który swoim zakresem obejmuje:
 - 2.1 Uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniami przy użyciu równiarki oraz mechanicznym zagęszczeniu walcem:
Mechaniczne profilowanie drogi równiarką lub rozłożenie tłuczni równiarką (moc równiarki min. 100 KM, ilość sprzętu do profilowania 2 szt.) – oraz mechaniczne zagęszczenie drogi walcem wibracyjnym - cena brutto za 1m²
Szacowana ilość powierzchni do profilowania nawierzchni równiarką oraz mechanicznego zagęszczenia walcem: 450.000,00 m²

Materiał do utwardzania dróg

1. Kruszywo drogowe frakcja 0 – 31,5 mm (cena brutto za t) typu gabro, melafir, granit.
2. Kruszywo drogowe grube 4-63 mm (cena brutto za t) typu gabro, melafir, granit.
3. Kruszony gruz betonowy
 - a) 0 – 31,5 mm (cena brutto za t)
 - b) 0 – 63 mm (cena brutto za t)
4. Szacunkowa ilość tłuczni: 1200 ton.

2.2 Roboty uzupełniające prace sprzętu na 1h

Praca sprzętu – równiarki,

Praca sprzętu – walec,

Praca sprzętu – koparko – ładowarka,

Praca sprzętu – koparka kołowa (skarpówka),

Praca sprzętu – rozściełacz,

Praca sprzętu – wywrotka czteroosiowa / opcjonalnie - wywrotka z możliwością przechylenia bocznego skrzyni ładunkowej,

Praca sprzętu – ciągnik siodłowy z naczepą typu wanna,

Pracownik fizyczny – ręczne plantowanie poboczy

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu równiarki 100 godzin a walec ok 50 godzin.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu koparki 120 godzin oraz pojazdów ciężkich ok. 130 godzin. Remont ubytków w poboczach z utwardzeniem - materiał zapewnia Wykonawca 2000 m². Czas pracy walca i równiarki jest liczony jako **rzeczywisty**

czas pracy sprzętu na budowie - drogach. Opcjonalnie posiadanie do wykorzystania walca ogumionego na żądanie zamawiającego.

Zamawiający przewiduje, że zakres zamówienia może ulec zwiększeniu do 15% lub zmniejszeniu do 25% i nie może to stanowić podstawy do kierowania wobec Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wykonywanych robót i dostaw. Ilości podane w specyfikacji i ofercie stanowią podstawę do określenia cen jednostkowych i porównania ofert.

Zamawiający wymaga kwitów wagowych - wyszczególnienia na każdej z WZ - odrębnie materiału – tłucznia, który został wbudowany na danym odcinku drogi w danej miejscowości (np. Szczytniki Duchowne os. Lecha – 20 t). WZ musi mieć potwierdzenie przekazania kierowcy materiału z punktu załadunku następnie potwierdzone przez odbiór pracownika Zamawiającego wraz z określeniem ilości materiału w tonach zgodnej z wydrukiem z wagi. Cena materiału będzie zgodna z kosztorysem ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty przetargowej. Szczegółowe parametry:

Materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny np.: melafir, gabro, granit, amfibolit, sjenit lub o podobnych parametrach technicznych, frakcja 0-31,5 mm zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SWZ.

Dostarczony materiał - kruszony gruz betonowy nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów, śmieci, drewna i innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń lub odwozu towaru wraz z uporządkowaniem. Nie zapłaci za towar.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach każdej z dostaw potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu – certyfikatu potwierdzającego klasę tłucznia.

Z uwagi na fakt, iż prace będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonaniu usługi musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników drogi oraz przestrzegać zasad BHP. Powyższe roboty planuje się wykonać na drogach gminnych – gruntowych na terenie gminy Gniezno. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy.

Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przystąpić do realizacji wskazanych przez Wykonawcę robót najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania polecenia wykonania przedmiotu umowy.

Zastrzega się dyspozycyjność sprzętu na każde żądanie Zamawiającego najpóźniej w ciągu 48 godzin w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2024 r., wg potrzeb Zamawiającego.

Rozliczenie robót i usług związanych z naprawą dróg gruntowych odbywać się będzie po wykonaniu danego zakresu robót i sporządzeniu protokołu odbioru napraw dróg według faktycznie wykonanych jednostek.

Warunki płatności: faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik do SWZ.

II. Termin wykonania zamówienia.

Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegała w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2024 r.

III. Uwarunkowania stawiane Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas wykonywania usługi.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i za ich zgodność z dokumentacją. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań zastosowanych materiałów na koszt Wykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących zgodności zastosowanych materiałów w ramach wykonanych dostaw.
5. Wykonawca udziela rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.