

PRZEDMIAR:

Remont drogi powiatowej nr 1907T (Krzętów) - gr.woj. świętokrzyskiego - Mrowina - Dobromierz od km 0+000 do km 1+050

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn.	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D-01 01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym plus inwentaryzacja powykonawcza	km	1,050
2.	D-06 03.02.12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy-gr. Wartwy ścinanej mechanicznie 10 cm, wraz odwiezieniem ścinki na odkład	m ²	2 100,00
II. PODBUDOWY				
4.	D-04 08.01.11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi (75 kg/m ²)	t	300,00
III. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ				
5.	D-05 03.05.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, wzmacniająca – grub. warstwy 5 cm (jezdni + mijanki)	m ²	4 185,00
6.	D-04 03.01.22	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową x 3	m ²	12 370,00
7.	D-05 03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna - grub. warstwy 4 cm (jezdni + mijanki)	m ²	4 185,00
IV. POBOCZA I ZJAZDY				
8.	D-04 04.02.22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna grubości 12 cm - utwardzenie poboczy	m ²	2100,00
9.	D-04 04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna grubości 12 cm - utwardzenie zjazdów	m ²	100,00
V. ROWY				
10.	D-04 04.02.22.01	Oczyszczenie rowów z namułu - gr. namułu 20 cm	m	157,00