

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny w pomieszczeniach.		
1	Element	Wymiana wykładziny Pawilon I pierwsze piętro.		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę.		
		Wyliczenie ilości robót:		
	3,41	8,95	8,950000	
	3,44	15,00	15,000000	
	3,20	(4,9*5,49)	26,901000	
	3,7 dyżurka lekarska	4,96*4,78	23,708800	
		RAZEM:	74,559800	m2
				74,56
1.2	KNR 401/411/3	Wymiana elementów podłóg z desek, ślepe podłogi z desek niestruganych o grubości 25 mm (przyjęto 30% całej powierzchni)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		74,56*0,3	22,368000	
		RAZEM:	22,368000	m2
				22,37
1.3	KNR 401/411/1	Wymiana elementów podłóg z desek, legary na podsypce przyjęto		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	m
				20,00
1.4	KNR 401/820/3 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 12 mm dwie płyty na zakład z frezowaniem. Krotność=2		
				m2
				74,56
1.5	KNR 401/820/3 analogia	Przybicie do podłogi płyty cementowej gr. 2x6mm w części korytarza. Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,0*3,1	15,500000	
		RAZEM:	15,500000	m2
				15,50
1.6	KNR 401/804/5	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - korytarz		
				m
				6,00
1.7	KNR 401/804/1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25 m2 (w 1 miejscu) - korttarz		
				miejsce
				3,00
1.8	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wykonaniem warstwy pod wykładzinę i wywinieciem na ścianę 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		74,56*1,1	82,016000	
		RAZEM:	82,016000	m2
				82,02
1.9	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
				m2
				82,02
1.10	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		74,56*0,01	0,745600	
		74,56*0,012	0,894720	
		RAZEM:	1,640320	m3
				1,64
1.11	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km, krotność 5		
		Krotność=5,00		m3
				1,64
1.12		Analogia.Oplata za składowanie gruzu		
				m3
				1,64
2	Element	Roboty malarskie Pawilon I pierwsze piętro.		
2.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		221,64	221,640000	
		RAZEM:	221,640000	m2
				221,64
2.2	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
	3,20	(4,9*2+5,49*2)*3,0	62,340000	
	3,41	(3,49*2+2,56*2)*3,0	36,300000	
	3,44	(5,79*2+4,97*2)*3,0	64,560000	
	3,7 dyżurka lekarska	(4,96+4,78)*2*3,0	58,440000	
		RAZEM:	221,640000	m2
				221,64
2.3	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome i pionowe		
				m2
				221,64
2.4	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa 30% powierzchni Krotność=0,3		
				m2
				221,64
2.5	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne		
				m2
				221,64

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.6	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - sufity systemowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		221,64-74,54		147,100000
		RAZEM:		147,100000
			m2	147,10
2.7	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - sufit ceglany korytarz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		130,80*1,1		143,880000
		RAZEM:		143,880000
			m2	143,88