

PRZEDMIAR

Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 30+400 do km 33+835

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
ROBOTY DROGOWE				
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm (Zamawiający posiada dowody, iż mieszanka została wyprodukowana po roku 2000) (powierzchnia nawierzchni wyłączona z zakresu od km 31+107 do km 31+328)	m2	27 784,00
2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	27 784,00
3	D.04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozestawową 0,4kg/m2	m2	55 568,00
4	D.05.03.26	Dostawa i montaż geosiatki szklano-węglowej o wytrzymałości na rozciąganie min. 120 x 200 kN z inwentaryzacją miejsc wykonania	m2	4 000,00
5	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubości 6cm po zagęszczeniu wraz z włączeniami do dróg wojewódzkich (powierzchnia nawierzchni wyłączona z zakresu od km 31+107 do km 31+328)	m2	27 784,00
6	D.05.03.13a	Wykonanie w-wy ścieralnej SMA 8 PMB 45/80-55 KR 5-7 o gr. 4cm po zagęszczeniu wraz z włączeniami do dróg wojewódzkich (powierzchnia nawierzchni wyłączona z zakresu od km 31+107 do km 31+328)	m2	27 784,00
7	D.03.02.01	Wymiana z regulacją wpustów ulicznych oraz oczyszczeniem studni w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	45,00
8	D.03.02.01	Wymiana z regulacją włazów kanalizacyjnych wraz z ewentualną wymianą pierścienia odciążającego i pierścieni wyrównujących w ciągu drogi wojewódzkiej zgodnie z katalogiem konstrukcji MZDW	szt.	21,00
9	D.09.00.00	Ściągnięcie nadkładu gleby z zieleńców, skarp, profilowanie rowów	m2	16 240,00
10	D.06.03.01a	Profilowanie poboczy na średniej szer 1,20 m do uzyskania spadku 6% z wywozem uzyskanego materiału	m2	2 961,00
11	D.06.03.01a	Wykonanie poboczy z destruktu po zagęszczeniu grubości 15 cm i szer. 1,2 m	m2	2 961,00
ROBOTY BRUKARSKIE I OWDNIENIOWE				
12	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Wykop, montaż wpustów przykrawężnikowych na studniach betonowych fi 500 wraz z zasypem, z przykanalikami fi 160 o dł 18 mb wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni zgodnie z katalogiem konstrukcji MZDW	szt.	2,00
13	D.01.02.04 D.04.04.02 D.08.02.02 D.08.03.01	Korytowanie wraz z utylizacją oraz wykonanie chodnika z kostki prostokątnej o gr 6 cm na podsypce cem piasek 1:4 gr 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o 0-31,5mm o grubości 10 cm z regulacją ewentualnych włazów kan. studzienek teletechnicznych, gazowych, wodociągowych. Chodnik zamknięty obrzeżem 8x30 cm	m2	4 575,70
14	D.01.02.04 D.04.04.02 D.08.02.02 D.08.03.01	Korytowanie wraz z utylizacją oraz wykonanie jazdów z kostki tetki o gr 8 cm na podsypce cem piasek 1:4 gr 3cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o 0-31,5mm o grubości 10 cm z regulacją ewentualnych włazów kan. studzienek teletechnicznych, gazowych, wodociągowych. Chodnik zamknięty obrzeżem 8x30 cm	m2	1 126,00
15	D.01.02.04 D.04.04.02 D.05.03.05a D.05.03.05b D.08.03.01	Korytowanie wraz z wywozem oraz wykonanie ścieżki rowerowej z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr 4 cm oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W 35/50 z gr 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o 0-31,5mm o grubości 10 cm. Ścieżka zamknięta obrzeżem 8x30 cm	m2	1 984,34
16	D.01.02.04 D.04.04.02 D.08.02.02	Rozebrawie starej nawierzchni azyli (6szt) z kostki betonowej wraz z krawężnikami. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 10 cm, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz wbudowanie kostki gr 8 cm	m2	48,00
17	D.01.02.04 D.08.01.01	Rozbiórka starego krawężnika oraz ułożenie nowego krawężnika 30x15x100 na ławie z betonu C10/12	mb	790,30
18	D.01.02.04 D.08.01.01	Rozbiórka oraz ułożenie nowego opornika 12x25 na ławie z betonu C10/12	mb	58,00
19	D.01.02.04 D.04.04.02 D.08.02.02	Rozbiórka oraz ułożenie kostki brukowej na zatoce autobusowej na podsypce cem piasek 1:4	m2	318,00
20	D.01.02.04 D.08.01.01	Rozbiórka oraz montaż nowych krawężników granitowych na ławie z betonu C10/12	mb	9,50
21	D.07.06.02	Demontaż starej balustrady U12a oraz montaż nowej balustrady U-11a	mb	34,10
22	D.07.06.02	Demontaż starej balustrady U11a oraz montaż nowej balustrady U-11a (materiał Zamawiającego)	mb	73,10
23	D.07.06.02	Demontaż balustrady U12a z odwiezieniem na bazę RD-3	mb	142,80
24	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Wymiana zarwanego kanału kolektora deszczowego kdD400 w rejonie skrzyżowania z ul. Nowowiejską na nowy kolektor PP DN 400 SN8 wraz z uwzględnieniem wykopu, zasypek, zabezpieczenia robót oraz innych sieci zewnętrznych znajdujących się w pobliżu, ręcznym prowadzeniem prac w rejonie drzew (jarzab szwedzki), oraz odworzeniem terenu znajdującego się powyżej w tym konstrukcji nawierzchni zgodnie z katalogiem konstrukcji MZDW	mb	49,10
25	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Oczyszczenie głowicą pneumatyczną z korzeni wraz z kamerowaniem przeprowadzonego przewiertu, zastosowanie rękawa filcowego nasączonego żywicąepoksydową SN4 do KN DN 400-650 wraz z odtworzeniem nawierzchni	mb	63,50
26	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Oczyszczenie kolektora kdD650 głowicą pneumatyczną z kamerowaniem przeprowadzonego przewiertu	mb	251,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE				
27	D.01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	3,435
28	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz wersji elektronicznej	km	3,435
29	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00
30	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	2717,50
31	D.07.02.01	Zamontowanie nowych słupków hektometrowych	szt.	70,00