

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Grabinie - remont pomieszczenia
ADRES INWESTYCJI : Grabina 35, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2023r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/1/63/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107, R.311019289

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont świetlicy wiejskiej w Grabinie - remont pomieszczenia			
1		Wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Demontaż blachy ocynkowanej ze ścian i sufitu	m ²		
d.1		3.20*2.40+3.20*2*2.50+2.40*2*2.50-0.70*2.0	m ²	34.280	
				RAZEM	34.280
3		Poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi chłodniczych (cięcie piłą diamentową ścian z cegły, wstawienie nadproży, rozebranie ściany ok. 20cm na wys. 2.05m)	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Obudowa ścian i sufitu płytą warstwową chłodniczą PIR CH 100mm	m ²		
d.1		3.20*2.40+3.20*2*2.50+2.40*2*2.50-0.90*2.0	m ²	33.880	
				RAZEM	33.880
5		Montaż drzwi chłodniczych rozwieranych z ościeżnicą, zamkiem bezpiecznym (wymiary przejścia 80x200cm)	m ²		
d.1		0.80*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
6		Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi na na wyłącznik	wyp.		
d.1		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi na gniazdo wtykowe hermetyczne	wyp.		
d.1		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Montaż z podłączeniem lampy LED do chłodni IP 65	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000