


ELEWACJE

Zakres robót

Skala 1:100




OCIEPLENIE BUDYNKU
W SYSTEMIE BSD
W SYSTEMIE BSD

RENOWACJA
COKŁU
TYNK AKRYLOWY
TYP MOZAIKA

ZAKRES PRAC:

- WYMIANA POKRYCIA DACHU Z ETERNITU NA BLACHODACHÓWKĘ
- LIKWIDACJA BOAZERII DREWNIANEJ, ZABUDOWA Z PŁYT OSB Z OCIEPLENIEM STYROPIANEM WYKOŃCZONYM TYNKIEM STRUKTURALNYM, ZBROJONYM SIATKĄ
- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW TYNKU
- OCIEPLENIE BUDYNKU W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU GR. 15 cm DO WYS. 2.0 m DODATKOWE ZBROJENIE Z SIATKI
- TYNK STRUKTURALNY SILIKONOWY, DROBNY BARANEK, BARWIONY W MASIE LUB MAŁOWANY FARBAMI SILIKONOWYMI
- WYMIANA DRZWI
- RENOWACJA COKŁU, TYNK AKRYLOWY TYP MOZAIKA
- KONSERWACJA I MAŁOWANIE KONSTRUKCJI WSPORCZYCH MOCOWANYCH DO ŚCIAN
- RYNNY I RURY SPUSTOWE Z ODZYSKU



HERB NAKŁA NAD NOTECIĄ
LOGO OSP

LIKWIDACJA
BOAZERII DREWNIANEJ

WYMIANA POKRYCIA DACHU
OCIEPLENIE STROPU
Z WEZNY MINERALNEJ

LIKWIDACJA
BOAZERII DREWNIANEJ

±0.00

OCIEPLENIE BUDYNKU
W SYSTEMIE BSD

NOWY PODEST
Z KOSTKI BETONOWEJ
OBRAMOWANEJ PALISADĄ

OCIEPLENIE BUDYNKU
W SYSTEMIE BSD

sprawdzający:

mgr inż. Andrzej Krupiński
GP-KZ-7342/35/93

inwestor

Gmina Nakło nad Notecią,
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

OBIEKT

Modernizacja obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sucharach, na działce nr 131

projektant

mgr inż. Mateusz Charczun

podpis

tytuł rysunku

PROJEKT BUDOWLANY

ELEWACJE

Zakres robót

skala

1:100

nr rys.

4 - Z

data

OCHOTNICZA STRAŻ

POŻARNA W SUCHARACH