
PRZEDMIAR ROBÓT

Etap 1

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45000000-7	Roboty budowlane
CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45200000-9	Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: "Utwardzenie terenu dojazdu do punktu czerpania wody na cele PPOŻ wraz ze zjazdem z drogi powiatowej relacji Trzebieszowice-Romanowo w miejscowości Trzebieszowice"

ADRES INWESTYCJI: Działka nr 762, obręb Trzebieszowice, Gmina Łądek-Zdrój

NAZWA INWESTORA: Gmina Łądek-Zdrój

ADRES INWESTORA: Rynek 31, 57 - 540 Łądek - Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Maciej Kędziński

DATA OPRACOWANIA: 09.09.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 PODBUDOWY	3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-07.02.01	Organizacja ruchu na czas robót (wyniesienie oznakowania w terenie zgodnie z zatwierdzonym proj. organizacji ruchu, usunięcie po zakończonych robotach)	szt		
		1 {komplet}	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym - pełna obsługa geodezyjna budowy	km		
		0,017	km	0,017	
				RAZEM	0,017
2		PODBUDOWY			
3 d.2	D-04.04.02	Wywóz gruntu z korytowania na odległość do 5km	m3		
		$(116,5 + (46,5 * 0,3)) * 0,5$	m3	65,225	
				RAZEM	65,225
4 d.2	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 - 5,0MPa gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm (materiał dowożony z wytwórni)	m2		
		116,5	m2	116,500	
				RAZEM	116,500
5 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (niesort 0-63)	m2		
		116,5	m2	116,500	
				RAZEM	116,500
6 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (niesort 0-63) (warstwa tymczasowa zamiast kostki betonowej)	m2		
		116,5	m2	116,500	
				RAZEM	116,500