

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA SULĘCZYNO
UL. KASZUBSKA 26,
83-320 SULĘCZYNO
Znak postępowania: ZP.271.1.1.2023

Sulęczyńno, 2023-01-27

WYJAŚNIENIE NR 4

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji (art. 271 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYŃNIE – ETAP I”**

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710z późn. zm.) –dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Sulęczyńno, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 25.01.2023r. i 26.01.2023r.

1. W opisie podano że zostały udostępnione karty doborowe urządzeń wentylacji. Proszę o udostępnienie ich.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu do niniejszego wyjaśnienia załącza się opis szczegółowych minimalnych parametrów urządzeń wentylacji.

2. Proszę o informację czy w przedmiarze należy wycenić warstwy wykończeniowe według opisu P1
- warstwa piasku zagęszczonego gr. 20cm
- wylewkę betonową gr. 15cm

Uwzględniamy tylko te warstwy czy pozostałe również z opisu P1?

ODPOWIEDŹ:

Tak, należy wycenić warstwy piasku zagęszczonego gr. 20cm i wylewkę betonową gr. 15cm.

3. Proszę o informację czy prefabrykowane podokienniki wchodzą w Etap I zamówienia?

ODPOWIEDŹ:

Tak, prefabrykowane podokienniki wewnętrzne wchodzą w I etap zamówienia.

4. Proszę o informację czy ściany fundamentowe części piwnicznej są w całości żelbetowe oraz pozostałe ściany fundamentowe mają zostać wykonane z bloczków betonowych? W dokumentacji w jednym miejscu są wskazane że dzielimy na ściany żelbetowe oraz z bloczków betonowych, natomiast w opisach na rysunkach znajdują się informacja że wszystkie ściany części podziemnej wykonujemy z bloczków betonowych. Jakie rozwiązanie przyjąć??

ODPOWIEDŹ:

Ściany fundamentowe w części podpiwniczonej żelbetowe, w części niepodpiwniczonej murowane z elementów drobnowymiarowych betonowych zgodnie z dokumentacją projektową - projektem technicznym.

- II. **Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.**

- III. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

Bernard Grucza
Wójt Gminy Sulęczyńno
(kierownik Zamawiającego)

Załączniki:

1. Opisz minimalnych parametrów urządzeń wentylacji.