

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR	Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ				
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ul. Kolejowa, ul. Towarowa Wschowa Kategoria obiektu budowlanego: XXVI				
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: 081203_4 Wschowa Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0001 Wschowa Numery działek ewidencyjnych: 1950, 1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0011 Przyczyna Dolna Numery działek ewidencyjnych: 182				
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Sadowski	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18	branża sanitarna	3.08.2022	

SPIS TREŚCI

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 3-7)


1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta	3-4
2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego	5
3. Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej	6

II. Część opisowa (str. 8)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.	7
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.	7
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.	7
4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.	7
5. Inne informacje i dane	7
5.1 Informacja na temat wpisu do rejestru zabytków	7
5.2 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę	7
5.3 Oddziaływanie inwestycji na środowisko	8
6. Podstawa opracowania	8
7. Opis techniczny	8
8. Organizacja i technologia robót ziemnych	9
9. Wytyczne montażu rurociągów	11
10. Wytyczne montażu węzłów wodociagowych	10
11. Próba szczelności i dezynfekcja rurociągów	10
12. Uwagi końcowe	11

III. Część rysunkowa (str. 8)

1. Projekt zagospodarowania terenu- rys. 1.1.	12
---	----



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018

Poznań, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Marcin Sadowski

magister inżynier

kierunek: Inżynieria Środowiska

urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

**do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołaniu decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Sadowski jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 - wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń.**

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upoważniają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski:.....

Członek Komisji – mgr inż. Anna Gieczewska:.....

Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:.....

Otrzymują:

1. Pan Marcin Sadowski
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RYC-AZC-4GF *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0261/18
adres zamieszkania ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6, 64-100 Leszno
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niżej podpisany, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) art. 34 ust. 3d pkt. , oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we Wschowie ul. Kolejowa/ul.Towarowa dz. 1950, 1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2, został sporządzony przeze mnie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

**mgr inż. Marcin Sadowski
nr uprawnień WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/IS/0261/18**

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej wraz z hydrantami oraz niezbędną armaturą i sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kolejowej i ul. Towarowej we Wschowie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projektowaną sieć wodociągowa w dz. nr 182 i dalej od granicy dz. 1950 i dz. 1922 i dalej przez dz. 1949, 1942/17, 1942/21, 1942/9, 1940, kończąc w dz. 1921.

Fragment sieci wodociągowej w dz. nr 1922 łączącej projektowaną wg. niniejszego opracowania, sieć wodociągową w ww. działkach, objęta jest odrębnym opracowaniem procedowanym przez Wojewodę Lubuskiego.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wpięcie do istniejącej na sieci kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków w dz. 1919/2 oznaczonej na rys. nr 1 jako SI. Następnie sieć jest projektowana w ul. Towarowej w zakresie dz. 1921.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Na działce o nr. 182 znajduje się sieci wodociągowa, którą trzeba rozbudować na potrzeby istniejących oraz nowo wytyczanych działek budowlanych w ciągu ul. Kolejowej i Towarowej. Na działkach objętych opracowaniem (z wyłączeniem dz. 1922) prócz projektowanej sieci wodociągowej znajdują się też sieci elektryczna, gazowa i kanalizacji deszczowej.

Na działce nr 1919/2 znajduje się przepompownia ścieków sanitarnych, która obecnie kończy sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej. W dz. 1921 w której jest projektowana sieć kanalizacji sanitarnej istnieje również sieć wodociągowa, sieć elektryczna, gazowa i telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu. Po wykonaniu sieci wodociągowej, teren należy przywrócić do pierwotnego zagospodarowania.

4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. projektowana sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej to element infrastruktury podziemnej. Obszar oddziaływania sieci wodociągowej ustalono na podstawie normy PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach 1950, 1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2, 182 i nie będzie oddziaływała na żadne inne nieruchomości.

5. Inne informacje i dane.

5.1 Informacja na temat wpisu do rejestru zabytków.

Działki nr 1950, 1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2, 182 są położone w strefie ochrony konserwatorskiej na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – otoczenie zabytku – zespołu architektoniczno-urbanistycznego miasta Wschowa.

5.2 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

Działki nr 1950, 1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2, 182 znajdują się poza obszarem wpływów eksploatacji górniczej.

5.3 Oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niż określone w tych punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie przedsięwzięcia odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie została wymieniona w tym rozporządzeniu i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia. Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000. Należy więc uznać, że przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

6. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora i uzgodnienia z Inwestorem,
- szkic sytuacyjny w terenie,
- obowiązujące normy i przepisy
- warunki techniczne przyłączenia do sieci
- mapa do celów projektowych

7. Opis techniczny

a) Układ sieci wodociągowej

Zaprojektowano układ sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi nr DWK/24/2021/W. Od istniejącej sieci Ø 200 znajdującej się w dz. nr 182 w ciągu dz. nr 1922 (nie objętej opracowaniem) prowadzi się nowoprojektowaną sieć wodociągową Ø160x14,6mm PE HD. Cała projektowana sieć z wyjątkiem komór starowych/końcowych, miejsc montażu hydrantów i węzłów wodociagowych będzie wykonywana metodą bezwykopową – przewiertu sterowanego. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują załamania o kącie 90°. Nowoprojektowana sieć wodociągowa jest w całości posadowiona na głębokości poniżej poziomu przemarzania – min 1,4m do górnej krawędzi wodociągu. Należy przyjąć, iż w trakcie prowadzonych prac założone głębokości mogą nieznacznie różnić się od przyjętych w rozwiązaniach projektowych.

b) Przewody wodociągowe

Zaprojektowano przewody sieci wodociągowej z rur PE HD 100 SDR 11 Dz 160x14,6mm PN 16. Zakłada się stosowanie rur o długości 12m łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Łączenie rur metodą zgrzewania doczołowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu końców łączonych elementów poprzez styk ich powierzchni czołowych z płytą grzewczą a następnie wzajemnym dociśnięciu łączonych elementów do siebie z odpowiednią siłą, po uprzednim usunięciu płyty grzewczej. Uznaje się, że wytrzymałość montażową złącze uzyskuje po upływie czasu chłodzenia a pełna obciążalność zgrzewu uzyskuje się po ochłodzeniu wszystkich elementów do temperatury 20°C. Alternatywnie dopuszcza się łączenie rur metodą zgrzewania elektrooporowego.

c) Układ sieci kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano układ sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi nr DWiK/45/2022/KS. Należy rozbudować sieć od przepompowni ścieków oznaczonej na PZT jak SI o rzędnych 91,7/87,65 przez działki

1919/2 i 1921. Prowadzić sieć kanalizacji sanitarnej wg. rysunku PZT. W studniach na sieci wykonać kinety tak, by umożliwić przyszłościowe wpięcie przyłączy kanalizacyjnych od strony istniejących działek zabudowanych. Na sieci projektuje się 7 studni kanalizacyjnych, betonowych Ø1000. Należy przyjąć, iż w trakcie prowadzonych prac założone głębokości mogą nieznacznie różnić się od przyjętych w rozwiązaniach projektowych.

d) Przewody kanalizacji sanitarnej

Projektowaną sieć kanalizacyjną wykonać z rur PVC-U lite SN 8 Ø200, łączonych na uszczelkę gumową. W trakcie transportu, składowania i montażu należy postępować ściśle z wytycznymi producenta rur.

e) Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W8 zgodnie z normą DIN 4034 część 1, łączonych na uszczelkę elastomerową z włazem typu B25. Kinety studni wykonane jako monolit z wyprofilowanym dnem, przejściem szczelnie zwibrowanym w procesie produkcji lub łączonym za pomocą uszczelki gumowej typu Steinhoff lub Forscheda.

8. Organizacja i technologia robót ziemnych

W miejscach komór startowych i końcowych oraz w miejscach montażu hydrantów przeciwpożarowych projektuje się wykonanie sieci wodociągowej a w całości sieć kanalizacji sanitarnej w wykopach:

- wąskoprzestrzennych, o szerokości przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W miejscach zbliżeń do innej infrastruktury dopuszcza się zmniejszenie normatywnej szerokości wykopów. Należy jednak zapewnić możliwość prawidłowego zagęszczenia zasypki,
- wykonywanych mechanicznie oraz ręcznie w rejonach zbliżeń do kolizyjnego uzbrojenia,
- umocnionych stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi.

Szerokość przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodów określa się na 1,0 m. Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu posadowienia przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej. Grunty występujące w strefie posadowienia rurociągów to grunty o parametrach wystarczających do posadowienia przewodów. Przewody posadzić na warstwie z gruntu rodzimego, o grubości 25cm dla projektowanego wodociągu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Kierownik budowy może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. W przypadku, gdy grunty rodzime nie gwarantują uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia zasyпки wykopów przewiduje się zasypanie wykopów wyłącznie piaskiem o wskaźniku piaszkowym $WP > 45$, wskaźniku różnoziarnistości $U \geq 6$ i wskaźniku wodoprzepuszczalności $K \geq 8$ m/dobę. Zawartość cząstek według PN-88/B-04481 powinna wynosić:

- dla frakcji $\leq 0,075$ mm < 15%,
- dla frakcji $\leq 0,020$ mm < 3%.

Wilgotność zagęszczanego gruntu stosowanego do zasypiania wykopów nie może odbiegać od wilgotności optymalnej o więcej niż $\pm 2\%$.

Zasypkę wykopów należy zagęścić zgodnie z normą PN-S-02205. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić:

- $Is=1,00$ dla warstw o głębokości do 0,20 m poniżej powierzchni robót ziemnych;
- $Is=0,97$ dla warstw o głębokości od 0,20 m do 1,2 m poniżej powierzchni robót ziemnych z wyjątkiem przekopów poprzecznych przez jezdnie;
- $Is=0,95$ dla warstw o głębokości poniżej 1,2 m poniżej powierzchni robót ziemnych z wyjątkiem przekopów poprzecznych przez jezdnie;
- $Is=1,00$ dla warstw do głębokości 1,2 m poniżej powierzchni robót ziemnych dla zasyпки wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie,
- $Is=0,97$ dla warstw poniżej 1,2 m dla zasyпки wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zagęszczalnych

Zasyпки zaleca się wykonywać z piasku dowożonego mechanicznie z zagęszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,2-0,3m, do uzyskania zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). W strefie posadowienia grunt powinien być pozbawiony kamieni, a szczególnie elementów o ostrych krawędziach mogących wywierać punktowy nacisk na rurę, co może doprowadzić do jej uszkodzenia.

Wg. opracowanej opinii geotechnicznej dotyczącej warunków gruntowo – wodnych dla rejonu inwestycji wynika, iż w rejonie posadowienia projektowanych kanałów i rurociągów będzie występowała woda gruntowa o napiętym zwierciadle. Stwierdzono, iż projektowany obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej.

9. Wytyczne montażu rurociągów.

Połączenia poszczególnych odcinków prostych wodociągu wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe. Dopuszcza się, pod warunkiem akceptacji Inwestora zastosowanie technologii zgrzewania elektrooporowego. Prawidłowe wykonanie połączenia pozwala zachować właściwą dla rur z PE HD giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. Po wykonaniu połączenia sprawdzić prawidłowość połączenia. Wykonywanie zgrzewania doczołowego wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz dokumentacją techniczną producenta rurociągów i kształtek. Zwrócić należy szczególną uwagę, by prace odbywały się w dopuszczonych przez producentach temperaturach otoczenia oraz stopni wilgotności powietrza. W trakcie wykonywania połączeń nie może występować zbyt duże zapylenie powietrza. W miejscach kolizji, należy zastosować rurę osłonową stalową o średnicy min. 1 średnicę większą niż rury medialnej na odcinku co najmniej 0,5m przed i za kolizją.

10. Wytyczne montażu węzłów wodociagowych.

Wszystkie węzły na projektowanym wodociągu wykonać za pomocą armatury i kształtek żeliwnych (żeliwo sferoidalne). Zasuwy powinny być wyposażone w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Korpusy skrzynek ulicznych wykonać z PEHD a pokrywy z żeliwa o średnicy minimum: 157mm (dla zasuw na sieci). Skrzynki uliczne należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą pierścienia betonowego, chroniącego urządzenie przed ewentualnym najazdem kołami pojazdów. Zasuwy oraz trójniki posadowić na blokach podporowych betonowych, a łuki żeliwne zabezpieczyć blokami oporowymi.

Bloki wykonać z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryły o gabarytach zbliżonych do długości poszczególnych elementów pomiędzy kołnierzami. Bloki oporowe powinny mieć szerokość równą odległości pomiędzy ścianką rury, a ścianą wykopu, którą stanowi nienaruszony grunt rodzimy. Pomiedzy blokami a rurociągami (lub ich uzbrojeniem) umieścić folię z PE o grubości 0,3mm jako osłonę i warstwę izolacyjną. Schemat wykonania bloków oporowych przedstawiono w części rysunkowej. Do połączeń śrubowych używać wyłącznie śrub nierdzewnych, a do montażu - kluczy dynamometrycznych.

11. Próba szczelności i dezynfekcja rurociągów

Podstawowe zasady realizacji próby szczelności:

- rurociąg napełniać powoli tak, aby umożliwić odpowietrzenie odcinka
- ciśnienie podnosić równomiernie, aż do uzyskania ciśnienia próbnego – 1MPa,
- czas trwania próby określa się na 0,5 h,
- spadek ciśnienia po 0,5 h nie powinien przekroczyć 20 Kpa

Po pozytywnym wyniku próby szczelności na poszczególnych odcinkach, należy poddać oględzinom punkty węzłowe. Zasypanie wykopów przeprowadzić można dopiero po wykonaniu ww. czynności i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych.

Płukanie i dezynfekcję wykonać między projektowanym węzłem W2 zamontowanym na końcu sieci wodociągowej a miejscem włączenia W1. Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą wodociagową przy zachowaniu prędkości przepływu $V_{min} = 1 \text{ m/s}$ w ilości co najmniej 5–cio krotnej objętości płukanego odcinka. Dezynfekcję na sieci wodociagowej wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. Dezynfekcję poszczególnych odcinków wykonać przy użyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawką od 20 do 30gCl/m³. Wodę chlorową pozostawić w przewodach

na okres 24h. Dopuszcza się zastosowanie innych środków chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normą oraz za zgodą SK Wschowa. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to możliwe do istniejących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej po ówczesnym rozcieńczeniu wodą w celu ograniczenia stężenia chloru do 4gCl/m³ (względnie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wodę po chlorowaniu można także odprowadzać taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przepłukać. Powyższe czynności wykonywać w punktach węzłowych za pomocą trójnika przeznaczonego dla potrzeb płukania i dezynfekcji zamontowanego w węźle W oraz hydrantów nadziemnych.

Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewodów wodociagowych” z zastosowaniem wody lub powietrza. Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypianiem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci oraz oznakowanie taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową.

Uwaga: ze względu na konieczność ingerencji w istniejącą sieć wodociagową powyższe wytyczne dotyczące próby szczelności i dezynfekcji dotyczą również rurociągów istniejących. Wszystkie prace dezynfekcyjne należy przeprowadzić dla całego odcinka sieci wodociagowej w ww. ulicach.


12. Uwagi końcowe

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót budowlano - montażowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Zamontowaną armaturę (zasuwy i hydrant) oznakować tabliczkami informacyjnymi koloru białego (zasuwa) opisanymi mazakiem z tuszem odpornym na warunki atmosferyczne (np. Snowman Panit Marker) cyframi o wys. 20 mm (szablon kreślarski KOH-I-NOOR 901/20) lub stemplami stalowymi do wytłaczania cyfr o wys. od 10 do 20 mm. Tabliczki umieścić na elewacjach lub ogrodzeniach budynków na wys. 1,8 m od poziomu terenu układając tabliczki w szeregu chronologicznie w stosunku do umieszczonej armatury. W przypadku braku możliwości zamontowania tabliczek na elewacji budynku (brak pozwolenia właściciela/administradora budynku na montaż tabliczek lub brak odpowiedniego miejsca na elewacji lub ogrodzeniu), zamontować je na słupku stalowym wykonanym z rury stalowej 1 1/4" z maksymalnie czterema tabliczkami, zakończonym od góry kapsłem stalowym zabezpieczającym przed wypełnieniem słupka wodą. Słupki zabezpieczyć antykorozyjnie farbą olejną koloru niebieskiego lub ocynkować ogniowo. Słupki osadzić w gruncie, zakotwić i ustabilizować betonem uniemożliwiając swobodne przestawienie słupka. Słupki należy posadzić 1,5 m ponad poziom terenu i zagłębić min. na 0,5 m. Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypianiem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci i przyłącza oraz oznakowanie taśmą aluminiową. Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypianiem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci i przyłącza oraz oznakowanie taśmą aluminiową. Wszystkie prace w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z decyzją nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa nr kanc. BI.7012.1.24.2022 z dnia 8.07.2022r, uzgodnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa nr BI.6853.36.2022 z dnia 8.07.2022r. decyzją nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa nr kanc. BI.7012.1.5.2022 z dn. 4.03.2022r., uzgodnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa nr BI.6853.8.2022 z dn. 4.03.2022r. oraz zgodami prywatnych właścicieli działek przez które jest projektowana sieć wodociagowa, które są częścią niniejszej dokumentacji projektowej.

Uwagi zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach, które są częścią dokumentacji projektowej należy bezwzględnie przestrzegać a ewentualne odstępstwa uzgadniać z zainteresowanymi jednostkami, których owe odstępstwa dotyczą.

mgr inż. Marcin Sadowski
nr uprawnień WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/IS/0261/18



LEGENDA:


- Projekcja siatki wodociągowej do 100kV 14 PE HD wykonana metodą przeciwnieprądową - obciążenie zgłoszone przez Stację Podstawową Wodociągów.
- Projekcja siatki wodociągowej do 100kV 14 PE HD wykonana metodą przeciwnieprądową - obciążenie zgłoszone przez Węzłowe Łukotki.
- Projekcja siatki kanalizacji sanitarnej
- PNF-10 z 200 S 800
- PNF-10 - granica działu planowego nr 1022, stacja opławy komory wykonanej walcowniczo do 100kV 14
- Etap 1 - granica działu opławy nr 1021, 1060, 10427, 10428, 10429, 10430, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10438, 10439, 10440, 10441, 10442, 10443, 10444, 10445, 10446, 10447, 10448, 10449, 10450, 10451, 10452, 10453, 10454, 10455, 10456, 10457, 10458, 10459, 10460, 10461, 10462, 10463, 10464, 10465, 10466, 10467, 10468, 10469, 10470, 10471, 10472, 10473, 10474, 10475, 10476, 10477, 10478, 10479, 10480, 10481, 10482, 10483, 10484, 10485, 10486, 10487, 10488, 10489, 10490, 10491, 10492, 10493, 10494, 10495, 10496, 10497, 10498, 10499, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506, 10507, 10508, 10509, 10510, 10511, 10512, 10513, 10514, 10515, 10516, 10517, 10518, 10519, 10520, 10521, 10522, 10523, 10524, 10525, 10526, 10527, 10528, 10529, 10530, 10531, 10532, 10533, 10534, 10535, 10536, 10537, 10538, 10539, 10540, 10541, 10542, 10543, 10544, 10545, 10546, 10547, 10548, 10549, 10550, 10551, 10552, 10553, 10554, 10555, 10556, 10557, 10558, 10559, 10560, 10561, 10562, 10563, 10564, 10565, 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594, 10595, 10596, 10597, 10598, 10599, 10600, 10601, 10602, 10603, 10604, 10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10617, 10618, 10619, 10620, 10621, 10622, 10623, 10624, 10625, 10626, 10627, 10628, 10629, 10630, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10637, 10638, 10639, 10640, 10641, 10642, 10643, 10644, 10645, 10646, 10647, 10648, 10649, 10650, 10651, 10652, 10653, 10654, 10655, 10656, 10657, 10658, 10659, 10660, 10661, 10662, 10663, 10664, 10665, 10666, 10667, 10668, 10669, 10670, 10671, 10672, 10673, 10674, 10675, 10676, 10677, 10678, 10679, 10680, 10681, 10682, 10683, 10684, 10685, 10686, 10687, 10688, 10689, 10690, 10691, 10692, 10693, 10694, 10695, 10696, 10697, 10698, 10699, 10700, 10701, 10702, 10703, 10704, 10705, 10706, 10707, 10708, 10709, 10710, 10711, 10712, 10713, 10714, 10715, 10716, 10717, 10718, 10719, 10720, 10721, 10722, 10723, 10724, 10725, 10726, 10727, 10728, 10729, 10730, 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10740, 10741, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748, 10749, 10750, 10751, 10752, 10753, 10754, 10755, 10756, 10757, 10758, 10759, 10760, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765, 10766, 10767, 10768, 10769, 10770, 10771, 10772, 10773, 10774, 10775, 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10789, 10790, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10796, 10797, 10798, 10799, 10800, 10801, 10802, 10803, 10804, 10805, 10806, 10807, 10808, 10809, 10810, 10811, 10812, 10813, 10814, 10815, 10816, 10817, 10818, 10819, 10820, 10821, 10822, 10823, 10824, 10825, 10826, 10827, 10828, 10829, 10830, 10831, 10832, 10833, 10834, 10835, 10836, 10837, 10838, 10839, 10840, 10841, 10842, 10843, 10844, 10845, 10846, 10847, 10848, 10849, 10850, 10851, 10852, 10853, 10854, 10855, 10856, 10857, 10858, 10859, 10860, 10861, 10862, 10863, 10864, 10865, 10866, 10867, 10868, 10869, 10870, 10871, 10872, 10873, 10874, 10875, 10876, 10877, 10878, 10879, 10880, 10881, 10882, 10883, 10884, 10885, 10886, 10887, 10888, 10889, 10890, 10891, 10892, 10893, 10894, 10895, 10896, 10897, 10898, 10899, 10900, 10901, 10902, 10903, 10904, 10905, 10906, 10907, 10908, 10909, 10910, 10911, 10912, 10913, 10914, 10915, 10916, 10917, 10918, 10919, 10920, 10921, 10922, 10923, 10924, 10925, 10926, 10927, 10928, 10929, 10930, 10931, 10932, 10933, 10934, 10935, 10936, 10937, 10938, 10939, 10940, 10941, 10942, 10943, 10944, 10945, 10946, 10947, 10948, 10949, 10950, 10951, 10952, 10953, 10954, 10955, 10956, 10957, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 10973, 10974, 10975, 10976, 10977, 10978, 10979,

[illegible]

Operat techniczny został przyjęty
do zasobu pod nr: P.0812.2021.582
w dniu: 14.06.2021

Marek Chodorowski
CRICETA UPRZĄDZENIE nr 11015
PL. Grunwaldzka 7/1
67-400 Włocławek, tel. 691 057 915

Arkusz 1/2

 INSTALACJE <small>SADOWSKIE</small>	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INSTALACJI SĄDOWSKICH LESZNO UL. BOYA ZELEŃSKIEGO 6 TEL.782 506 886		
projektant opracowanie instalacji sprawdzący opieka nad realizacją asystent	mgr inż. M. Sadowski ul. WPK 0323/POOS/21 mgr inż. J. Jagodziński ul. WPK 0323/POOS/21 Mariusz Sadowski		INWESTOR: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul.Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa
skala 1:1000	Objekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu		data : 3.08.2022 nr rys.
	<small>Adres pod. 091024, 4 kwietnia 2022 r. ew. 0001, 0101, 14001, 14002, 14023, 14025, 14026, 14027, 14028, 14029, 14030, 14031, 14032, 14033, 14034, 14035, 14036, 14037, 14038, 14039, 14040, 14041, 14042, 14043, 14044, 14045, 14046, 14047, 14048, 14049, 14050, 14051, 14052, 14053, 14054, 14055, 14056, 14057, 14058, 14059, 14060, 14061, 14062, 14063, 14064, 14065, 14066, 14067, 14068, 14069, 14070, 14071, 14072, 14073, 14074, 14075, 14076, 14077, 14078, 14079, 14080, 14081, 14082, 14083, 14084, 14085, 14086, 14087, 14088, 14089, 14090, 14091, 14092, 14093, 14094, 14095, 14096, 14097, 14098, 14099, 14100, 14101, 14102, 14103, 14104, 14105, 14106, 14107, 14108, 14109, 14110, 14111, 14112, 14113, 14114, 14115, 14116, 14117, 14118, 14119, 14120, 14121, 14122, 14123, 14124, 14125, 14126, 14127, 14128, 14129, 14130, 14131, 14132, 14133, 14134, 14135, 14136, 14137, 14138, 14139, 14140, 14141, 14142, 14143, 14144, 14145, 14146, 14147, 14148, 14149, 14150, 14151, 14152, 14153, 14154, 14155, 14156, 14157, 14158, 14159, 14160, 14161, 14162, 14163, 14164, 14165, 14166, 14167, 14168, 14169, 14170, 14171, 14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, 14187, 14188, 14189, 14190, 14191, 14192, 14193, 14194, 14195, 14196, 14197, 14198, 14199, 14200, 14201, 14202, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 14216, 14217, 14218, 14219, 14220, 14221, 14222, 14223, 14224, 14225, 14226, 14227, 14228, 14229, 14230, 14231, 14232, 14233, 14234, 14235, 14236, 14237, 14238, 14239, 14240, 14241, 14242, 14243, 14244, 14245, 14246, 14247, 14248, 14249, 14250, 14251, 14252, 14253, 14254, 14255, 14256, 14257, 14258, 14259, 14260, 14261, 14262, 14263, 14264, 14265, 14266, 14267, 14268, 14269, 14270, 14271, 14272, 14273, 14274, 14275, 14276, 14277, 14278, 14279, 14280, 14281, 14282, 14283, 14284, 14285, 14286, 14287, 14288, 14289, 14290, 14291, 14292, 14293, 14294, 14295, 14296, 14297, 14298, 14299, 14300, 14301, 14302, 14303, 14304, 14305, 14306, 14307, 14308, 14309, 14310, 14311, 14312, 14313, 14314, 14315, 14316, 14317, 14318, 14319, 14320, 14321, 14322, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, 14343, 14344, 14345, 14346, 14347, 14348, 14349, 14350, 14351, 14352, 14353, 14354, 14355, 14356, 14357, 14358, 14359, 14360, 14361, 14362, 14363, 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369, 14370, 14371, 14372, 14373, 14374, 14375, 14376, 14377, 14378, 14379, 14380, 14381, 14382, 14383, 14384, 14385, 14386, 14387, 14388, 14389, 14390, 14391, 14392, 14393, 14394, 14395, 14396, 14397, 14398, 14399, 14400, 14401, 14402, 14403, 14404, 14405, 14406, 14407, 14408, 14409, 14410, 14411, 14412, 14413, 14414, 14415, 14416, 14417, 14418, 14419, 14420, 14421, 14422, 14423, 14424, 14425, 14426, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432, 14433, 14434, 14435, 14436, 14437, 14438, 14439, 14440, 14441, 14442, 14443, 14444, 14445, 14446, 14447, 14448, 14449, 14450, 14451, 14452, 14453, 14454, 14455, 14456, 14457, 14458, 14459, 14460, 14461, 14462, 14463, 14464, 14465, 14466, 14467, 14468, 14469, 14470, 14471, 14472, 14473, 14474, 14475, 14476, 14477, 14478, 14479, 14480, 14481, 14482, 14483, 14484, 14485, 14486, 14487, 14488, 14489, 14490, 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14496</small>		

ZAŁĄCZNIKI

INWESTOR		Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ			
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		ul. Kolejowa, ul. Towarowa Wschowa Kategoria obiektu budowlanego: XXVI			
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa jednostki ewidencyjnej: 081203_4 Wschowa Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0001 Wschowa Numery działek ewidencyjnych: 1950, 1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0011 Przyczyna Dolna Numery działek ewidencyjnych: 182			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Sadowski	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0176/PWOS/18	branża sanitarna	3.08.2022	

SPIS TREŚCI

I. Dokumenty dołączone do projektu

1. Informacja BIOZ	3-5
2. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej nr DWK/24/2021/W	6
3. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr DWiK/45/2022/KS	7
4. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.101.2022	8-10
5. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa nr 4/2022 z dn. 4.03.2022 oraz uzgodnienie nr BI.6853.8.2022 z dnia 4.03.2022r.	11-14
6. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa nr 22/2022 z dn. 8.07.2022 oraz uzgodnienie nr BI.6853.38.2022 z dnia 8.07.2022r	15-18
7. Uzgodnienie właściciela dz. 1942/21, 1942/23, 1942/17	19-20
8. Uzgodnienie właściciela dz. 1940, 1942/3	21-23
9. Uzgodnienie użytkownika wieczystego dz. 1919/2	24-25
10. Uzgodnienie właściciela dz. 1943	26-27
11. Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 3.08.2022r.	28-29
12. Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.155.2022[mWsc-3]	30-32

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

OBIEKT:	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
LOKALIZACJA:	ul. Kolejowa, Wschowa jed. ewid. 081203_4 Wschowa Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0001 Wschowa Numery działek ewidencyjnych: 1950, 1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0011 Przyczyna Dolna Numery działek ewidencyjnych: 182
INWESTOR:	Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Sadowski ul. Boya Żeleńskiego 6 64 – 100 Leszno

OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów:

Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej:

Kolejność realizacji obiektów:

- Wytyczenie geodezyjne trasy projektowanych sieci
- Zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego.
- Rozbiórka nawierzchni
- Wykonanie próbných przekopów w celu lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych
- Wykonanie wykopu wraz z ubezpieczeniem ścian pod sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej
- Odwodnienie wykopu
- Zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych przed uszkodzeniem poprzez ich oznakowanie, podwieszenie, obudowanie
- Ułożenie rur sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
- Roboty montażowe na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
- Zasypanie wstępne rurociągów wraz z zagęszczeniem gruntu gruntem piaszczystym dowiezionym
- Próby szczelności wykonanych sieci
- Montaż skrzynek ulicznych zasuw wraz z ich ubezpieczeniem obrzeżami betonowymi
- Zasypanie całkowite wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu do rzędnej terenu
- Dezynfekcja sieci i płukanie przewodu
- Odtworzenie nawierzchni utwardzonych
- Uporządkowanie terenu wraz oznakowaniem sieci

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej będzie przecinać projektowane sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową i energetyczną.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanych robót zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić w następujących przypadkach:

- Ruch drogowy w pasie drogi
- Prowadzenie głębokich wykopów
- Zsuwy skarp gruntu uwodnionego
- Zsuwy skarp w wyniku obciążenia naziomu
- Przemieszczanie i transport gruntu

4. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót budowlanych.

- Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokościach większych niż 1,5 m.
- Roboty ziemne związane z przemieszczeniem i zagęszczeniem gruntu.
- Zsuwy skarp i oberwiska gruntu podczas obfitych opadów atmosferycznych.
- Roboty montażowe w dnie głębokich wykopów.
- Zsuwy skarp i oberwiska gruntu w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu.

Przed przystąpieniem pracowników do realizacji robót stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia należy przeprowadzić instruktaż metodyczny – pokazowy, zwracając uwagę na występujące zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, a w szczególności:

- Praca w pasie dróg jezdnych
- Praca w pobliżu sprzętu mechanicznego
- Wykonywanie robót ziemnych i montażowych w dnie wykopów
- Wykonywanie robót w przy skarpie głębokich wykopów
- Wykonanie robót z zastosowaniem odzieży roboczej i ochronnej
- Obciążenie naziomu wykopu gruntem z odkładu
- Praca sprzętu mechanicznego w rejonie wykopów.
- Wykonywanie robót ziemnych w rejonie istniejących urządzeń podziemnych

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia oraz zapewniające komunikację i ewakuację w razie wypadku, awarii, lub pożaru.

- W miejscu prowadzonych prac zabezpieczyć organizację ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego poprzez ustawienie znaków drogowych
- Miejsce prowadzonych robót ziemnych od strony wykopów zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą i zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakach zamontowanych na wysokości 0,9 – 1,2 m licząc od poziomu jezdni do górnej krawędzi zapory.
- W miejscach prowadzonych robót ziemnych wykonać pomosty i kładki dla zapewnienia przejść przez wykopy.
- W miejscu dobrze widocznym należy umieścić tabliczki „TEREN BUDOWY OBCYM WSTĘP WZBRONIONY” oraz tablicę informacyjną zawierającą dane o obiekcie oraz podstawowe telefony alarmowe.
- W pobliżu przejść i przejazdu umieścić tabliczki informacyjne „UWAGA ! GŁĘBOKIE WYKOPY”
- Podczas realizacji robót należy zapewnić szybki dostęp do telefonu.
- Należy utrzymywać porządek i ład w rejonie prowadzonych robót.
- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane zapewniające spełnienie wymagań podstawowych, posiadające atest, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać warunków technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz warunków BHP

mgr inż. Marcin Sadowski
nr uprawnień WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/IS/0261/18

Spółka Komunalna Wschowa

Spółka z o.o.

ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa

tel. 065/540-26-05; 540-26-06; fax 540-26-07

NIP 925-19-34-779; REGON 141050124

Skr. poczt. nr 12

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ**

17.05.2021r.

znak DWK/24/2021/W

Spółka Komunalna Wschowa

Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 10

67 – 400 Wschowa

Na podstawie Rozdział V (Warunki przyłączenia do sieci) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w odpowiedzi na wniosek z dnia 13.05.2021r., Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. Dział Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie zapewnia dostawę wody oraz podaje warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej:

1. Miejsce włączenia: sieć wodociągowa Ø 200 w drodze (dz. 182) wykonana z rury PE, zagłębiona ok. 1,60 m w stosunku do powierzchni drogi.
2. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 0,2 MPa.
3. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rur PE HD oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
4. Na podłączenie należy opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
5. Projekt podlega uzgodnieniu z Działem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
6. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić Spółkę na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
7. Po wykonaniu sieci należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
8. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Spółki.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Maciej Pawlak



L.dz./...../.....

Wschowa, 24.06.2022r.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

DWiK/45/2022/KS

**Spółka Komunalna Wschowa
Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67 – 400 Wschowa**

Na podstawie Rozdział V (Warunki przyłączenia do sieci) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2022r. , Spółka Komunalna Wschowa Sp. o.o. Dział Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie zapewnia odbiór ścieków z nieruchomości położonych przy ul. Towarowej we Wschowie oraz podaje warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

1. Miejscem włączenie: przepompownia ścieków przy ul.Towarowej, zagłębionej ok. 3,00 m w stosunku do powierzchni drogi.
2. Do budowy sieci kanalizacyjnej zaleca się stosowanie rur PVC-U lite.
3. Na terenie działek należy przewidzieć studzienki rewizyjne z tworzywa lub betonowe.
4. Na podłączenie należy opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
5. Projekt podlega uzgodnieniu z Działem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.
6. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić Spółkę na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
7. Po wykonaniu sieci należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
8. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Spółki.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Maciej Pawlak

Sekretariat

ul. Daszyńskiego 10
tel. 65 540 26 05
tel. 65 540 26 07

Dział

**Wodociągów
i Kanalizacji**

ul. K. Wielkiego 24a
tel. 65 540 16 24
tel. 65 540 33 60
Pogotowie wod-kan
603 183 693
65 540 22 28

Dział

**Gospodarki
Odpadami**

ul. K. Wielkiego 24a
tel. 65 540 25 74

Dział

Usług

ul. Polna 3
tel. 65 540 84 54
Usługi Pogrzebowe
ul. Niepodległości 39
tel. 65 540 12 26
Dyżur całodobowy
607 982 902

Dział

**Zarządzania
Nieruchomościami**

ul. Polna 3
tel. 65 540 84 64
tel. 65 540 84 67
tel. 65 540 84 68

Dział

**Księgowości
Czynszowej**

ul. Daszyńskiego 10
tel. 65 540 84 63

Starosta Wschowski

Znak sprawy: GK.6630.101.2022

z dnia 2022-08-01

ODPIS PROTOKÓŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJzakończzonej w dniu **2022-08-01**

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Lokalizacja:	Wschowa ul. Kolejowa dz. 1922, 1950, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1943, 2103/2, 1942/17, 1919/2 Przyczyna Dolna dz. 182
Temat:	sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej
Wnioskodawca:	Biuro Projektów i Realizacji INSTALACJE SADOWSKI Marcin <u>64-100 Leszno</u> Boya- ele skiego 6
Przewodniczący:	Katarzyna Andrys Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe we Wschowie
Sposób przeprowadzenia narady:	Za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data wpływu:	2022-07-05

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

1 Brak uwag

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data
1	KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek	Przedstawiciel nie uczestniczył w Naradzie koordynacyjnej.	Jasek Krzysztof
2	ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Leszno	Przedstawiciel nie uczestniczył w Naradzie koordynacyjnej.	Kowalczyk Szymon
3	Starostwo Powiatowe we Wschowie Wydział	Przedstawiciel nie uczestniczył w Naradzie	

Sprawę prowadzi: Katarzyna Andrys Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

k.andrys@powiat.wschowa.com.pl

Komunikacji i dróg koordynacyjnej.			
4	Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.	brak uwag	Artur Jagiełło 2022-07-28 13:21:47
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp, Gazownia w Zielonej Górze	brak uwag	Mariusz Klimowicz 2022-07-29 08:34:12
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Zgodnie z decyzją ZDW-ZG-WZD-535-389/2021 z dnia 05.01.2022r.	
7	Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa	Przedstawiciel nie uczestniczył w Naradzie koordynacyjnej.	
8	Spółka Komunalna Wschowa sp. z o.o.	uzgadniam W-1 - bez uwag	Maciej Pawlak 2022-07-22 08:51:23
9	Orange Polska SA Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi	Przedstawiciel nie uczestniczył w Naradzie koordynacyjnej.	
10	Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.	brak uwag	Janusz Wesołowski 2022-07-22 07:18:05
11	Burmistrz Sławy	Nie dotyczy.	Łukasz Dudziak 2022-07-26 12:55:15
12	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze	brak uwag	Marek Bartkowiak 2022-07-28 11:13:53


UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.
Treść protokołu została uzgodniona z osobami uczestniczącym w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z up. STAROSTY

Katarzyna Andrys
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
/podpisano elektronicznie/

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).
W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania czy ci projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawiera projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).



LEGENDA:

- Projekcja sieci wodociągowej o DN 148,6 PE HD wykonana metodą przewidywania
- Projekcja sieci kanalizacji sanitarnych PVC-U o DN 200 SN 8 SDR 34
- ETP1 - granica działki drogowskiej w 1922 - obszar objęty planem których wyznaczeń ogłoszono do Wydziału Urbanizmu
- ETP1 - granica działki drogowskiej w 1922, 1905, 1942/7, 1942/23, 1942/21, 1942/9, 1923, 1940, 1942, obszar objęty planem których wyznaczeń ogłoszono do Starosty Powiatu, Województwa
- Oznaczenie nadajników hydrantów DN 80 do celów przeciwpowodziowych
- Oznaczenie nadajników hydrantów DN 80 do celów przeciwpowodziowych
- Oznaczenie nadajników hydrantów DN 80 do celów przeciwpowodziowych
- Oznaczenie salinacji projektowanej sieci wodociągowej
- Oznaczenie linii startowych lub końcowych dla przewodu składowanego w którym zostały wykonane wpiły wodociągowe
- Oznaczenie nadajników hydrantów p.poz. - średnica 150mm

	<p align="center">BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INSTALACJE SĄDOWSKIE LESZNO UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO 6 TEL.782 506 886</p>			
<p>projektant specjalista instalacji</p>	<p>mgr inż. M Sadowski mgr inż. WAP/12/SPWCS/18</p>		<p>INWESTOR: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul.Dażyńskiego 10, 67-400 Wschowa</p>	
<p>skala: 1:500</p>	<p>Objekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Rysunek: Plan zagospodarowania terenu</p>			<p>data: 5.07.2022 nr rys.: 1.1</p>
<p><small>Adres: plac Wolności 4/Wschowa tel. kom. 081 412 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961</small></p>				

Wschowa, 04 marca 2022 r.

BI.7012.1.5.2022

Sprawę prowadzi:

Sylwia Nowaczyk

Inspektor ds. Inwestycji

DECYZJA NR 4/2022

zezwalająca na lokalizację i przebieg projektowanych urządzeń
infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, 4, 5, oraz art. 2a ust. 2, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1376) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Biuro Projektów i Realizacji Instalacje Marcin Sadowski, ul. Boya – Żeleńskiego 6, 64-100 Leszno, z dnia 03.08.2022r. (data wpływu 23.02.2022r.) działającego z pełnomocnictwa Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, dotyczącego uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej, w zakresie drogi gminnej publicznej nr 104049F, dz. nr 1921 – położonej przy ul. Towarowej, obręb Wschowa – obszar miejski,

zezwalam

na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w zakresie drogi gminnej publicznej nr 104049F, działka nr 1921 – obręb Wschowa – obszar miejski,



na warunkach:

1. Przebieg sieci powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby nie ograniczał możliwości przebudowy lub remontu drogi.
2. Przebieg sieci nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.
3. Przy wykopach w poboczu stosować wymianę gruntu na piasek lub pospółkę.
4. Wykopy zasypywać po wyrażeniu zgody przez przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy po odpowiednio wcześniejszym zawiadomieniu go o zamiarze dokonania zasypywania wykopów.
5. Wykopy zagęszczać warstwami przy pełnej wymianie gruntu.
6. Projekt uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym we Wschowie.
7. Wszelkie odkształcenia pasa drogowego w miejscu robót w ciągu 24 miesięcy od zakończenia prac, będą usuwane na koszt inwestora lub wykonawcy robót.
8. Szczegółowe warunki prac i odtworzenia nawierzchni drogi, pobocza, chodnika, ustalone zostaną w decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. W celu uzyskania zezwolenia na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć następujące materiały:

1. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zaopiniowany w tut. Urzędzie i zatwierdzony przez Starostę Powiatowego we Wschowie,
2. Wniosek w którym należy określić:
 - a) szczegółową lokalizację robót,
 - b) ilość dni kalendarzowych i przewidywany termin robót,
 - c) powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 - d) średnicę i długość wbudowanych urządzeń,
 - e) dane personalne odpowiedzialnego kierownika robót,

- f) powierzchnię urządzeń obcych wyłącznie w granicach pasa drogowego,
 - g) oświadczenie właściciela urządzeń obcych ułożonych w pasie drogowym.
3. Pełnomocnictwo od inwestora na występowanie w jego imieniu z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.
 4. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej, pobrana będzie opłata w czasie zajmowania go na czas budowy oraz za umieszczenie w nim urządzeń.
 5. Decyzja obowiązuje przez okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.

Niniejsza decyzja jest równoznaczna ze zgodą na inwestowanie w pasie drogowym drogi gminnej publicznej nr 104049F, w myśl Ustawy „Prawo Budowlane”.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do ubiegania się o decyzję o pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego, odstępuje się od uzasadnienia, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem
zrzeczenia się odwołania jest niemożliwość zaskarżenia decyzji do organu
odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.



Załącznik:

Plan sytuacyjny

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a SN

Z up. BURMISTRZA

Przemysław Nitschka
DYREKTOR

Biura Inwestycji i Infrastruktury

Wschowa, dn. 04.03.2022 r.

BI.6853.8.2022

Sprawę prowadzi:

Sylwia Nowaczyk

Inspektor ds. Inwestycji

Biuro Projektów i Realizacji

Instalacje Sadowski

ul. Boya – Żeleńskiego 6

64-100 Leszno

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji budowy sieci wodociągowej w zakresie drogi gminnej wewnętrznej w rejonie ul. Towarowej i Kolejowej, dz. nr 1950, 1942/7, 1942/9 i 1942/3 obręb Wschowa - obszar miejski, oraz dz. nr 182 obręb -Przyczyna Dolna.

Na podstawie art. 25, pkt 1, 2 w związku z art. 23 ust. 1, pkt. 5, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1561), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Biuro Projektów i Realizacji Instalacje Marcin Sadowski, ul. Boya – Żeleńskiego 6, 64-100 Leszno, z dnia 03.08.2022r. (data wpływu 23.02.2022r.) działającego z pełnomocnictwa Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego10, 67-400 Wschowa, dotyczącego uzgodnienia lokalizacji budowy sieci wodociągowej w zakresie drogi gminnej wewnętrznej w rejonie ul. Towarowej i Belgijskiej dz. nr 1950, 1942/7, 1942/9 i 1942/3 obręb Wschowa -obszar miejski, oraz dz. nr 182 obręb – Przyczyna Dolna, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wyraża zgodę na przedmiotową inwestycję w zakresie objętym wnioskiem w myśl przepisów Prawa budowlanego na warunkach:



1. Przebieg sieci powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby nie ograniczał możliwości przebudowy lub remontu drogi.
2. Przebieg sieci nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń.
3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Inwestor zobowiązany jest dostarczyć projekt zabezpieczenia robót.
4. Wszelkie odkształcenia nawierzchni drogi w miejscu robót w ciągu 24 miesięcy od zakończenia prac, będą usuwane na koszt Inwestora lub Wykonawcy robót.
5. Projekt uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym we Wschowie.
6. Wykonawca robót lub Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych na działkach nr 1950, 1942/7, 1942/9 i 1942/3, obręb Wschowa -obszar miejski oraz działce nr 182 obręb – Przyczyna Dolna, zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na wejście z robotami na przedmiotową działkę w formie zawarcia umowy cywilnoprawnej.
7. Za umieszczenie urządzeń w ww. działkach, Gmina Wschowa będzie pobierać opłatę, co zostanie szczegółowo uregulowane w odrębnej umowie.
8. Wszelkie odstępstwa od niniejszego uzgodnienia należy zgłaszać i konsultować z Urzędem Miasta i Gminy Wschowa.

Załącznik: Plan sytuacyjny dołączony do wniosku z dnia 03.08.2021r.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. a/a

Z up. BURMISTRZA

Przemysław Nitschka
DYREKTOR
Biura Inwestycji i Infrastruktury

Wschowa, dnia 08 lipca 2022 r.

BI.7012.1.24.2022

DECYZJA NR 22 /2022

zezwalająca na lokalizację i przebieg projektowanych urządzeń
infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, 4, 5, oraz art. 2a ust. 2, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Biuro Projektów i Realizacji Instalacje Sadowski reprezentowanego przez Marcina Sadowskiego, ul. Boya-Żeleńskiego 6, 64-100 Leszno (działającego z upoważnienia Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa), z dnia 03.07.2022 r. (data wpływu 07.07.2022 r.), dotyczącego uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi gminnej nr 104049F ul. Towarowa (działka nr 1921 , obręb Wschowa, gm. Wschowa)

zezwalam

na lokalizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi gminnej nr 104049F ul.Towarowa (działka nr 1921 , obręb Wschowa, gm. Wschowa)

na warunkach:

- 1.Przebieg sieci powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby nie ograniczał możliwości przebudowy lub remontu drogi.
- 2.Przebieg sieci nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża nawierzchni dróg, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń dróg.
- 3.Przy wykopach w poboczu stosować wymianę gruntu na piasek lub pospółkę.
- 4.Wykopy zasypywać po wyrażeniu zgody przez przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy po odpowiednio wcześniejszym zawiadomieniu go o zamiarze dokonania zasypywania wykopów.
- 5.Wykopy zagęszczać warstwami przy pełnej wymianie gruntu.
- 6.Projekt uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym we Wschowie.
- 7.Wszelkie odkształcenia pasa drogowego w miejscu robót w ciągu 24 miesięcy od zakończenia prac, będą usuwane na koszt inwestora lub wykonawcy robót.
- 8.Szczegółowe warunki prac i odtworzenia nawierzchni drogi, pobocza, chodnika, ustalone zostaną w **decyzji na zajęcie pasa drogowego**.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. W celu uzyskania zezwolenia na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć następujące materiały:

1. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zaopiniowany w tut. Urzędzie i zatwierdzony przez Starostę Powiatowego we Wschowie,
2. Wniosek w którym należy określić:
 - a) szczegółową lokalizację robót,
 - b) ilość dni kalendarzowych i przewidywany termin robót,
 - c) powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 - d) średnicę i długość wbudowanych urządzeń,
 - e) dane personalne odpowiedzialnego kierownika robót,
 - f) powierzchnię urządzeń obcych wyłącznie w granicach pasa drogowego,

g) oświadczenie właściciela urządzeń obcych ułożonych w pasie drogowym.

3. Pełnomocnictwo od inwestora na występowanie w jego imieniu z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.

4. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej, pobrana będzie opłata w czasie zajmowania go na czas budowy oraz za umieszczenie w nim urządzeń.

5. Decyzja obowiązuje przez okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.

Niniejsza decyzja jest równoznaczna ze zgodą na inwestowanie w pasie drogowym drogi gminnej publicznej nr 104049F ul.Towarowa (działka nr 1921, obręb Wschowa, gm. Wschowa) w myśl Ustawy „Prawo Budowlane”.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do ubiegania się o decyzję o pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od momentu jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem

zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.



Załącznik:


Plan sytuacyjny

Otrzymują:

1. Biuro Projektów i Realizacji Instalacje Sadowski, Marcin Sadowski

ul. Boya-Żeleńskiego 6, 64-100 Leszno

2.a/a


Z up. BURMISTRZA
Przemysław Nitschka
DYREKTOR
Biura Inwestycji i Infrastruktury

Wschowa, dn. 08.07.2022 r.

BI.6853.36.2022

Sporządził: Grzegorz Panfilo

Biuro Projektów i Realizacji

Instalacje Sadowski

Marcin Sadowski

**ul. Boya Żeleńskiego 6
64-100 Leszno**

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi gminnej wewnętrznej o numerze ewidencyjnym działki 1950 ul.Kolejowa we Wschowie, gmina Wschowa.

Na podstawie art. 25, pkt 1, 2 w związku z art. 23 pkt 1, ust. 5, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Biuro Projektów i Realizacji Instalacje Sadowski reprezentowanego przez Marcina Sadowskiego, ul. Boya-Żeleńskiego 6, 64-100 Leszno (działającego z upoważnienia Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa), z dnia 03.07.2022 r. (data wpływu 07.07.2022 r.), dotyczącego uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi gminnej wewnętrznej ul. Kolejowa (działka nr 1950, obręb Wschowa, gm. Wschowa), Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wyraża zgodę na przedmiotową inwestycję w zakresie objętym wnioskiem w myśl przepisów Prawa budowlanego na warunkach:

1. Usytuowanie sieci powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby nie ograniczało możliwości przebudowy lub remontu dróg.
2. Usytuowanie sieci nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża nawierzchni dróg a także naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń zlokalizowanych na działkach.
3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Inwestor zobowiązany jest dostarczyć projekt zabezpieczenia robót.
4. Wszelkie odkształcenia nawierzchni drogi i działki w miejscu robót w ciągu 24 miesięcy od zakończenia prac, będą usuwane na koszt Inwestora lub Wykonawcy robót.
5. Projekt uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym we Wschowie.

6. Wykonawca robót lub Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych na w/w działce zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na wejście z robotami na przedmiotową działkę w formie zawarcia umowy cywilno-prawnej.
7. Za umieszczenie urządzeń w w/w działce, Gmina Wschowa będzie pobierać opłatę, co zostanie szczegółowo uregulowane w odrębnej umowie.
8. Wszelkie odstępstwa od niniejszego uzgodnienia należy zgłaszać i konsultować z Urzędem Miasta i Gminy Wschowa.

Z up. BURMISTRZA

Przemysław Nitschka
DYREKTOR
Biura Inwestycji i Infrastruktury

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. a/a GP.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Opis	Instalacja kanalizacji sanitarnej
Skala	1:500
Projektant	Biuro Projektów i Realizacji
Wykonawca	Instalacje Sanitarne
Wzrost	1,80 m
Waga	70 kg
Temperatura	20°C
Wzrost	1,80 m
Waga	70 kg
Temperatura	20°C
Wzrost	1,80 m
Waga	70 kg
Temperatura	20°C

Legenda:
Linie ciągłe - linie projektowe
Linie przerywane - linie istniejące
Linie kropki - linie graniczne
Linie kropki i kropki - linie graniczne

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C


Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

Opis:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

UWAGA!
Wzrost: 1,80 m
Waga: 70 kg
Temperatura: 20°C

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Opis	Instalacja kanalizacji sanitarnej
Skala	1:500
Projektant	Biuro Projektów i Realizacji
Wykonawca	Instalacje Sanitarne
Wzrost	1,80 m
Waga	70 kg
Temperatura	20°C
Wzrost	1,80 m
Waga	70 kg
Temperatura	20°C
Wzrost	1,80 m
Waga	70 kg
Temperatura	20°C



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Opis	Instalacja kanalizacji sanitarnej
Skala	1:500
Projektant	Biuro Projektów i Realizacji
Wykonawca	Instalacje Sanitarne
Wzrost	1,80 m
Waga	70 kg
Temperatura	20°C
Wzrost	1,80 m
Waga	70 kg
Temperatura	20°C
Wzrost	1,80 m
Waga	70 kg
Temperatura	20°C

Wschowa dn. 20.06.2022

**Spółka Komunalna
Wschowa Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa
Inwestor**


**Bednarz Mieczysław
ul. Towarowa 11
67-400 Wschowa**

Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej na działce 1942/21, 1942/23, 1942/17 obręb Wschowa gm. Wschowa

UZGODNIENIE

Wyrażam zgodę na ułożenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w działce prywatnej nr ewid. **1942/21, 1942/23, 1942/17** obręb **Wschowa** zgodnie z załączonym planem zagospodarowania na koszt Inwestora pod następującymi warunkami:

- o rozpoczęciu prac poinformować z 7-dniowym wyprzedzeniem
- wykopy w obrębie działek zagęścić i doprowadzić do stanu pierwotnego, a teren wokół uporządkować
- wykonawca robót udziela min. 2 letniej gwarancji na wykonane przez siebie prace związane z odtworzeniem nawierzchni (o ile taka jest wykonana)
- oznakować drogę o utrudnieniu w ruchu i zorganizować objazdy
- w przypadku uszkodzenia drogi (jezdni lub pobocza) wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia jej do stanu pierwotnego
- w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego dokonać zgłoszenia i natychmiastowej naprawy na własny koszt zgodnie z obowiązującymi technologiami
- w miejscach kolizji ze znanym istniejącym uzbrojeniem roboty należy wykonać pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi użytkownika
- zakończenie robót zgłosić
- uzgodnienie upoważnia do dysponowania gruntem na cele budowlane
- uzgodnienie upoważnia do bieżących napraw i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez wyznaczony przez Inwestora służby komunalne pod warunkiem każdorazowego odtworzenia powierzchni do stanu pierwotnego


czytelny podpis

telefon

Wschowa dn. 20.06.2022



Wschora dn. 22.02.2022

Spółka Komunalna
Wschora Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschora
Inwestor

Lachowicz Tadeusz
ul. Zielony Rynek 1
64-700 Wschora

Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej na działce 1940, 1942/3 obręb Wschora gm. Wschora

UZGODNIENIE


Wyrażam zgodę na ułożenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w działce prywatnej nr ewid. 1940, 1942/3 obręb Wschora zgodnie z załączonym planem zagospodarowania na koszt Inwestora pod następującymi warunkami:

- o rozpoczęciu prac poinformować z 7-dniowym wyprzedzeniem
- wykopy w obrębie działek zagęścić i doprowadzić do stanu pierwotnego, a teren wokół uporządkować
- wykonawca robót udziela min. 2 letniej gwarancji na wykonane przez siebie prace związane z odtworzeniem nawierzchni (o ile taka jest wykonana)
- oznakować drogę o utrudnieniu w ruchu i zorganizować objazdy
- w przypadku uszkodzenia drogi (jezdni lub pobocza) wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia jej do stanu pierwotnego
- w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego dokonać zgłoszenia i natychmiastowej naprawy na własny koszt zgodnie z obowiązującymi technologiami
- w miejscach kolizji ze znanym istniejącym uzbrojeniem roboty należy wykonać pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi użytkownika
- zakończenie robót zgłosić
- uzgodnienie upoważnia do dysponowania gruntem na cele budowlane
- uzgodnienie upoważnia do bieżących napraw i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez wyznaczony przez Inwestora służby komunalne pod warunkiem każdorazowego odtworzenia powierzchni do stanu pierwotnego

Tadeusz Lachowicz

czytelny podpis

telefon





Wyrażam zgodę na budowę sieci wodociągowej wg. niniejszej mapy.

PODPIS

Andrzej Tadek



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI
INSTALACJE SADOWSKI
LESZNO UL. BOJA ŻELEŃSKIEGO 6 TEL. 782 506 886

projektant specjalność instalacyjna	mgr inż. M. Sadowski nr upr. WKP/0176/PWOS/18	INWESTOR: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa
skala 1:1000	Objekt: Budowa sieci wodociągowej wraz hydrantami przeciwpożarowymi. Rysunek: Plan zagospodarowania terenu Adres: jed. ewid. 081203_4 Wschowa, obr. ewid. 0001, dz. nr. 182, 1922, 1950, 1942/7, 1942/6, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921	data : 12.2021 nr rys. 1.1

Wschowa dn. 6.07.2022

**Spółka Komunalna
Wschowa Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa
Inwestor**

marmorin

Marmorin Sp. z o.o. NIP 618 18 63 646
Starkowo 20 REGON 250904417
pł. 64-234 Przemęt KRS 0000123822

.....
(nazwa właściciela/pieczętka)

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacyjnej na działce 1919/2 obręb Wschowa gm. Wschowa

UZGODNIENIE

Wyrażam zgodę na ułożenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w działce prywatnej nr ewid. **1919/2** obręb **Wschowa** zgodnie z załączonym planem zagospodarowania na koszt Inwestora pod następującymi warunkami:

- o rozpoczęciu prac poinformować z 7-dniowym wyprzedzeniem
- wykopy w obrębie działek zagęścić i doprowadzić do stanu pierwotnego, a teren wokół uporządkować
- wykonawca robót udziela min. 2 letniej gwarancji na wykonane przez siebie prace związane z odtworzeniem nawierzchni (o ile taka jest wykonana)
- oznakować drogę o utrudnieniu w ruchu i zorganizować objazdy
- w przypadku uszkodzenia drogi (jezdni lub pobocza) wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia jej do stanu pierwotnego
- w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego dokonać zgłoszenia i natychmiastowej naprawy na własny koszt zgodnie z obowiązującymi technologiami
- w miejscach kolizji ze znanym istniejącym uzbrojeniem roboty należy wykonać pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi użytkownika
- zakończenie robót zgłosić
- uzgodnienie upoważnia do dysponowania gruntem na cele budowlane
- uzgodnienie upoważnia do bieżących napraw i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez wyznaczony przez Inwestora służby komunalne pod warunkiem każdorazowego odtworzenia powierzchni do stanu pierwotnego
- konieczność zapewnienia przez firmę wykonującą prace ziemne na czas ich wykonywania możliwości wjazdu i wyjazdu z firmy
- określenie ram czasowych wykonywanych prac

Członek Zarządu

Jakub Hrab


Członek Zarządu

Tomasz Cholewa

.....
czytelny podpis

693 676 661

.....
telefon



~~Członek Zarządu~~
Tomasz Cholewa

Członek Zarządu

Jakub Hrab

Spółka Komunalna
Wschowa Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa
Inwestor

Piotr Dardas
Przyczyna Dolna 45
67-400 Wschowa

Barbara Dardas
Przyczyna Dolna 45
67-400 Wschowa

Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej na działce 1943 obręb Wschowa gm. Wschowa

UZGODNIENIE

Wyrażam zgodę na ułożenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w działce prywatnej nr ewid. 1943 obręb Wschowa zgodnie z załączonym planem zagospodarowania na koszt Inwestora pod następującymi warunkami:

- o rozpoczęciu prac poinformować z 7-dniowym wyprzedzeniem
- wykopy w obrębie działek zagęścić i doprowadzić do stanu pierwotnego, a teren wokół uporządkować
- wykonawca robót udziela min. 2 letniej gwarancji na wykonane przez siebie prace związane z odtworzeniem nawierzchni (o ile taka jest wykonana)
- oznakować drogę o utrudnieniu w ruchu i zorganizować objazdy
- w przypadku uszkodzenia drogi (jezdni lub pobocza) wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia jej do stanu pierwotnego
- w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego dokonać zgłoszenia i natychmiastowej naprawy na własny koszt zgodnie z obowiązującymi technologiami
- w miejscach kolizji ze znanym istniejącym uzbrojeniem roboty należy wykonać pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi użytkownika
- zakończenie robót zgłosić
- uzgodnienie upoważnia do dysponowania gruntem na cele budowlane
- uzgodnienie upoważnia do bieżących napraw i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez wyznaczony przez Inwestora służby komunalne pod warunkiem każdorazowego odtworzenia powierzchni do stanu pierwotnego

Piotr Dardas

czytelny podpis (p. Piotr Dardas)


BARBARA DARDAS

czytelny podpis (p. Barbara Dardas)

781-781-733

telefon





ZN.5142.155.2022[mWsc-3]

Spółka Komunalna Wschowa sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81), a także z art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.07.2022 r. (data wpływu: 12.07.2022 r., data uzupełnienia: 29.07.2022 r.) Spółki Komunalnej Wschowa sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Sadowskiego

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

udziela pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru – zespole urbanistycznym miasta Wschowa (nr rejestru zabytków 134 i 2181) obejmujących rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 182, 1922, 1950, 1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2 przy ul. Kolejowej i ul. Towarowej we Wschowie zgodnie z przedłożonym programem prac opracowanym przez mgr inż. Marcina Sadowskiego.

Termin ważności pozwolenia – **31 grudnia 2030 roku.**

Pozwolenia udziela się pod warunkiem spełnienia obowiązków polegających na:

- niezwłocznym zawiadomieniu o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.
- zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: *kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).* 2. *Burmistrz jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.*

uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w dniu 12.07.2022 r. wpłynął wniosek Spółki Komunalnej Wschowa sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Sadowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 182, 1922, 1950, 1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2 przy ul. Kolejowej i ul. Towarowej we Wschowie zgodnie z przedłożonym programem prac.

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrywania sprawy wynikają z faktu, że ww. działki zlokalizowane są na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr 134 decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 28.08.1958 r. oraz pod nr 2181 decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 28.01.1975 r. Wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny stanowi obiekt zabytkowy chroniony w myśl art. 6 pkt. 1 lit. b oraz art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 cyt. ustawy prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W toku postępowania administracyjnego ustalono, że planowany zakres prac obejmujący rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 182, 1922, 1950, 1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2 przy ul. Kolejowej i ul. Towarowej nie wpłynie negatywnie na zachowanie zabytkowych wartości zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa i nie ma przeciwwskazań konserwatorskich do wykonania prac zgodnie z programem prac. Z uwagi na konieczność właściwego prowadzenia i nadzorowania inwestycji w sentencji określono dodatkowe warunki ważności decyzji.

Wobec powyższego, na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, orzeczono, jak w sentencji.

Informuje się, że:

- uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie prac nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),
- postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. (art. 127a. § 1. art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 107d ustawy o ochronie zabytków: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

dr Barbara Bieliniś-Kopeć

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna Wschowa sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Marcina Sadowskiego – w zał. 1 egz. programu prac
2. Gmina Wschowa
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich
4. Piotr i Barbara Dardas
5. Mieczysław Bednarz
6. „Dars” Adamczak, Stanek sp. j.
7. Tadeusz Lachowicz
8. „Marmorin” sp. z o.o.

a/a(7285)

opracował: E.Górowska 2.08.2022 r.

DOKONANO ZAPŁATY OPLATY SKARBOWEJ w wysokości 82zł
w dniu 11.07.2022 r. na konto urzędu miasta w Zielonej Górze

