

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia : „Wykonanie remontu pomieszczeń Katedry Ogrodnictwa Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynku przy ul. Prawocheńskiego 21 UWM w Olsztynie”.

Remont pomieszczeń Katedry Ogrodnictwa Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynku przy ul. Prawocheńskiego 21 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

1. Rozbiórka istniejących posadzek z wykładzin
2. Zabezpieczenie istniejących wykładzin
3. Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych
4. Malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności
5. Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych glazurowanych 30/60cm w I klasie
6. Montaż wykładzin pcv sala 14 (panele podłogowe LVT) o parametrach: Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego, klejone do podłoża, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 33/42 grubość panela min 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0,55mm, waga min 3150g/m², antypoślizgowość R10, odporność na krzesła z kółkami, Reakcja na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T). Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym
7. Wymiana kratki wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach
8. Montaż listew przypodłogowych z mdf wys. min. 8 cm – sala 14
9. Wymiana instalacji i osprzętu sanitarnego zgodnie z przedmiarami
10. Wymiana zlewozmywaków na kwasoodporne żywiczne lub po uzgodnieniu stalowe
11. Wymiana instalacji elektrycznej
12. Montaż lamp UV zgodnie z przedmiarami
13. Wykonanie gniazda trójfazowego w sali 17
14. Montaż odprowadzenia skroplin z pary sala 17
15. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Materiały rozbiórkowe należy gromadzić w specjalistycznych kontenerach (należących do wykonawcy). Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych. Remont pomieszczeń należy prowadzić sukcesywnie (po zakończeniu remontu jednego pomieszczenia należy rozpocząć remont kolejnego)