


Przekrój normlany 1  
DROGA GMINNA NR 107767B (ul. Kard. S. Wyszyńskiego)  
Przekrój z obustronnym chodnikiem



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| A | JEZDNIA DROGI |   |
|   | 4cm           | WARSTWA ŚCIERALNA AC 11S  |
|   | 8cm           | WARSTWA WIĄŻĄCA AC 16 W   |
|   | 22cm          | PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C <sub>50/30</sub> (0/31.5) |
|   | 30cm          | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1.5/2.0                         |

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| B1 | ZATKOWA POSTOJOWA - TYP 1 |   |
|    | 4cm                       | WARSTWA ŚCIERALNA AC 11S  |
|    | 5cm                       | WARSTWA WIĄŻĄCA AC 16 W   |
|    | 20cm                      | PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C <sub>50/30</sub> (0/31.5) |
|    | 25cm                      | ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1.5/2.0                             |


|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| B2 | ZATKOWA POSTOJOWA - TYP 2 |   |
|    | 4cm                       | WARSTWA ŚCIERALNA AC 11S  |
|    |                           | GEOSIATKA DO NAW. BITUMICZNYCH                                    |
|    | ≥ 4cm                     | WARSTWA WYRÓWNAWCZA AC 16 W<br>ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI |



|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| C | CHODNIK/PAS BEZPIECZEŃSTWA |   |
|   | 8cm                        | KOSTKA BETONOWA   |
|   | 4cm                        | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4   |
|   | 15cm                       | PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C <sub>50/30</sub> (0/31.5) |
|   | 10cm                       | ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1.5/2.0                             |

ELEMENTY ULICZNE I WYKOŃCZENIOWE

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30cm |
|   | ŁAWA Z BETONU C12/15       |
| 2 | OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm    |
|   | ŁAWA Z BETONU C12/15       |

Przekrój normlany 2  
DROGA GMINNA NR 107767B (ul. Kard. S. Wyszyńskiego)  
Przekrój z obustronnymi zatokami postojowymi



|  |                    |  |            |
|--|--------------------|--|------------|
| INWESTOR   |                    |  |            |
|  <b>BURMISTRZ<br/>SZEPIETOWA</b><br>ul. Główna 6<br>18-210 Szepietowo   |                    |  |            |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA   |                    |  |            |
|  <b>KPK-PROJEKT</b><br>Krzysztof Polakowski<br>ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113<br>18-300 Zambrów<br>tel. 502 502 729 |                    |  |            |
| Nazwa zamierzenia budowlanego:   |                    |  |            |
| PRZEBUDOWA ULICY KARDYNAŁA S. WYSZYŃSKIEGO W SZEPIETOWIE   |                    |  |            |
| Nazwa obiektu budowlanego:   |                    |  |            |
| droga gminna nr 107767B  |                    |  |            |
| Adres obiektu:   |                    |  |            |
| woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo,<br>m. Szepietowo - ul. Kardynała S. Wyszyńskiego   |                    |  |            |
| Nazwa opracowania:   |                    | Branża:  |            |
| PROJEKT WYKONAWCZY   |                    | DROGOWA  |            |
| Data:  | Tytuł rysunku:     | Nr rys.:   | Nr str.:   |
| 29.12.2023r.   | Przekroje normalne | 2  |            |
| Skala:   |                    | Nr ark.:   | Łość ark.: |
| 1:50   |                    | 1/1  |            |
| Zespół autorski  |                    |  |            |
| Imię i nazwisko  |                    |  |            |
| Nr uprawnień/Specialność   |                    |  |            |
| Podpis   |                    |  |            |
| BRANŻA DROGOWA   |                    |  |            |
| Projektant   |                    | mgr inż. Krzysztof Polakowski  |            |
|  |                    | MAZ/0042/POOD/13<br>uprawnienie budowlane do projektowania bez<br>ograniczeń w specjalności drogowej |            |