




STAN ISTNIEJĄCY WEJŚCIE 4

- drzwi stare, wymieniane,
- projektowane schody,
- usunięcie murków
- usunięcie zadaszenia



PROJEKTOWANE WEJŚCIE NR. 4



- Skucie daszku betonowego nad wejściem,
zastosowanie daszku systemowego o wymiarach 197x150cm
-WSPORNIKI- STAL NIERDZEWNA, -RYNIENKA I PROFIL PRZYŚCIENNY- ALUMINIUM ANODOWANE,
-WYPEŁNIENIE - PŁYTA AKRYLOWA PMMA PRZEZROCZYSTA.
- KOSTKA BRUKOWA 6cm SZARA
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:6 O FRAKCJI DO 2mm LUB GRYSU GR. 5cm
- BETON CHUDY Rm=9.0 MPa
- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
PIASEK O FRAKCJI ZIAREN DO 2mm GR.=15cm
- GRUNT RODZIMY

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|---------|----------------------|---|
| Projektował | mgr inż.arch Edyta Opalińska | | | MPOIA /003/2013 arch. | 03.2024 | Pracownia | Inwestor : Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa 33 -100 Kraków, ul. Mickiewicza 2 |
| Opracował | | | | | | TW2 | Adres inwestycji: 33-100 Tarnów, ul. Sportowa 4 na dz. ewid. 13/1 obr. 274 |
| Sprawdził | | | | | | PW | Nazwa : Projekt wykonawczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian piwnicznych, elewacyjnych, dachu i stropodachu, remont pokrycia dachowego, schodów zewnętrznych oraz naprawy i malowania elewacji wraz z wykonaniem opaski chodnikowej wokół budynku dla przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie. |
| Kier. Prac. | Stanisław Rusek | | | | 03.2024 | Skala 1:50 | Branża : ARCHITEKTURA Nazwa rysunku : WEJŚCIE NR. 4 |
| | | | | | | | Nr rys. B. 1813 – 019 |



BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.