

Przedmiar Robót
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś na odcinku Bogoria - Moszyny polegające na wykonaniu pobocza z betonu asfaltowego na doc. 720m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pobocze utwardzone Moszyny			
1.1		Nawierzchnia			
1 d.1.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 15 cm mechanicznie (frezowanie) wraz z korytowaniem 720x1,70=1224 1224	m ² m ²	 1224.000	
				RAZEM	1224.000
2 d.1.1	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1224	m ² m ²	 1224.000	
				RAZEM	1224.000
3 d.1.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną 720x1,70x1224x0,075=91,80 91.80	t t	 91.800	
				RAZEM	91.800
4 d.1.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 720x1,50=1080 1080	m ² m ²	 1080.000	
				RAZEM	1080.000
5 d.1.1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowej - linie krawędziowe malowane mechanicznie 90	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
6 d.1.1	KNNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie z ponownym ułożeniem na ławie betoniowej z wymianą na nowe ok 20%. 206	m m	 206.000	
				RAZEM	206.000