
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 0%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Konserwacja wnętrza zabytkowego Pałacu Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejskach - Etap II sala
Biurowa

| | |
|--------------|---|
| Obiekt | Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach |
| Rodzaj robót | Konserwacja wnętrza zabytkowego Pałacu Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejskach |
| Branża | Konserwacja |
| Lokalizacja | Dom Pomocy Społecznej w Bejskach, 28-512 Bejsce nr 230 |
| Inwestor | Powiat Kazimierski |

Poziom cen

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|
| 2 SALA BIUROWA | | | | |
| 2.1 Sztukateria | | | | |
| 1 | TZKNBK IX 54-34/01 | Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek fryz dekoracyjnych od 35 do 40cm o rysunku złożonym | m | 27,6 |
| 2 | TZKNBK IX 54-34/03 | Zdjęcie farby emulsyjnej z fryz dekoracyjnych od 35 do 40cm o rysunku złożonym | m | 27,6 |
| 3 | TZKNBK IX 54-15/01 | Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek listew dekoracyjnych sufitowych od 8 do 12cm o rysunku średnio złożonym | m | 25,5 |
| 4 | TZKNBK IX 54-15/03 | Zdjęcie farby emulsyjnej z listew dekoracyjnych sufitowych od 8 do 12cm o rysunku średnio złożonym | m | 25,5 |
| 5 | TZKNBK IX 54-15/01 | Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek listew dekoracyjnych ściennych od 8 do 12cm o rysunku średnio złożonym | m | 27,8 |
| 6 | TZKNBK IX 54-15/03 | Zdjęcie farby emulsyjnej z listew dekoracyjnych ściennych od 8 do 12cm o rysunku średnio złożonym | m | 27,8 |
| 7 | TZKNBK IX 54-77/01 | Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80cm R=0.9 | szt | 1 |
| 8 | TZKNBK IX 54-77/03 | Zdjęcie farby emulsyjnej z rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80cm R=0.9 | szt | 1 |
| 9 | TZKNBK IX 6-6/05 | Analogia - Wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych o wysokości do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku złożonym - Renowacja istniejącego fryzu R=2 | m | 27,6 |
| 10 | TZKNBK IX 6-1/05 | Wykonanie modelu o wysokości do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku złożonym | model | 1 |
| 11 | TZKNBK IX 6-2/05 | Wykonanie formy wieloklinowej o wysokości do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku złożonym | m | 2 |
| 12 | TZKNBK IX 6-6/05 | Wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych o wysokości do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku złożonym R=2 | m | 2 |
| 13 | TZKNBK IX 6-9/05 | Montaż odlewów z materiałów szlachetnych o wysokości do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku złożonym R=3 | m | 2 |
| 14 | TZKNBK VIIIcz2 6-145/01 | Profile ciągnione wewnętrzne sufitowe o szerokości w rozwinięciu do 15cm - naprawa i renowacja R=2 | m | 25,5 |
| 15 | TZKNBK VIIIcz2 6-145/01 | Profile ciągnione wewnętrzne ściennie o szerokości w rozwinięciu do 15cm - naprawa i renowacja R=2 | m | 27,8 |
| 16 | TZKNBK VIIIcz2 6-150/01 | Renowacja rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80 cm R=2.5 M=2 | szt | 1 |
| 17 | TZKNBK XV I-8/01 | Malowanie farbą "szwedzką" wystrojów sztukatorskich o charakterze złożonym R=3 | m2 | 24,75 |
| 2.2 Polichromia | | | | |
| 18 | TZKNC N-K-I 1/01 | Badania laboratoryjne na identyfikację spoin i pigmentów | kpl | 1 |
| 19 | TZKNC N-K-I 1/04 | usunięcie ręczne przemałowań temperowych na tynku o średnim stopniu trudności - przyjęto 30% R=0.6 ściany (8,60+5,30*2)*3,90*25% okna (-1,40*3,20*4)*25% drzwi (-1,50*3,20*2)*25% sufit 25,5*1,1*5% | m2 m2 m2 m2 razem | 18,72 -4,48 -2,4 1,403 13,243 |
| 20 | TZKNC N-K-I 6/01 | Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych bez względu na rodzaj podłoża o stopniu trudności prostym - 5% ściany (8,60+5,30*2)*3,90*5% okna (-1,40*3,20*4)*5% drzwi (-1,50*3,20*2)*5% sufit 25,5*1,1*5% | m2 m2 m2 m2 razem | 3,744 -0,896 -0,48 1,403 3,771 |
| 21 | TZKNC N-K-I 19/02 | Dezynfekcja przez spryskiwanie jednorazowe obiektów polichromowanych, stopień trudności średni ściany (8,60+5,30*2)*3,90*70% okna (-1,40*3,20*4)*70% | m2 m2 | 52,416 -12,544 |

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------------------------|--------------------------|---|------------------------------|---|
| | | drzwi (-1,50*3,20*2)*70% sufit 25,5*1,1*85% | m2 m2 | -6,72 23,843 |
| | | razem | m2 | 56,995 |
| 22 | TZKNC N-K-I 8/01 | Utrwalanie syjącej się zaprawy przez spryskiwanie Paraloidem B-72 w acetonie - stopień trudności średni - 20% R=0.6 ściany (8,60+5,30*2)*3,90*20% okna (-1,40*3,20*4)*20% drzwi (-1,50*3,20*2)*20% sufit 25,5*1,1*20% | m2 m2 m2 m2 | 14,976 -3,584 -1,92 5,61 |
| | | razem | m2 | 15,082 |
| 23 | TZKNC N-K-I 14/01 | Wykonanie uzupełniającej warstwy w tynku wapienno-piaskowym na malowidle z przygotowaniem obejmującym podłoże oraz próby kolorów, o stopniu trudności prostym R=0.2 ściany (86+53*2)*39*25% okna (-14*32*4)*25% drzwi (-15*32*2)*25% | dm2 dm2 dm2 | 1.872 -448 -240 |
| | | razem | dm2 | 1.184 |
| 24 | TZKNC N-K-I 11/01 | Zabezpieczenie podklejenie warstwy polichromii bibulką (1 warstwa) malowidła Alfresco, o stopniu trudności średnim ściany 8,60+5,30*2*3,90 okna -1,40*3,20*4 drzwi -1,50*3,20*2 sufit 25,5*1,1 | m2 m2 m2 m2 | 49,94 -17,92 -9,6 28,05 |
| | | razem | m2 | 50,47 |
| 25 | TZKNC N-K-I 9/01 | Utrwalanie łuszczącej się farby (odpryski) z nasączeniem i prasowaniem w polichromii Alfresco, o stopniu trudności średnim - przyjęto 50% ściany (8,60+5,30*2)*3,90*50% okna (-1,40*3,20*4)*50% drzwi (-1,50*3,20*2)*50% sufit 25,5*1,1*50% | m2 m2 m2 m2 | 37,44 -8,96 -4,8 14,025 |
| | | razem | m2 | 37,705 |
| 26 | TZKNC N-K-I 14/02 | Wykonanie polichromii motywów ornamentalnych na tynku wapienno-piaskowym na malowidle Alfresco, z przygotowaniem obejmującym podłoże oraz próby kolorów, o stopniu trudności średnim R=0.6 sufit 25,5*11 | dm2 | 280,5 |
| | | razem | dm2 | 280,5 |
| 2.3 Monochromia | | | | |
| 27 | TZKNC N-K-I 4/05 | Usuwanie ręczne przemalowań klejowych na tynku o prostym stopniu trudności R=0.5 sufit 3,30*6,50 | m2 | 21,45 |
| | | razem | m2 | 21,45 |
| 28 | TZKNC N-K-I 6/01 | Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych bez względu na rodzaj podłoża o stopniu trudności prostym - przyjęto 20% sufit 3,30*6,50*20% | m2 | 4,29 |
| | | razem | m2 | 4,29 |
| 29 | TZKNC N-K-I 19/04 | Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi obiektów niepolichromowanych, stopień trudności łatwy sufit 3,30*6,50 | m2 | 21,45 |
| | | razem | m2 | 21,45 |
| 30 | TZKNC N-K-I 8/01 | Utrwalanie syjącej się zaprawy przez spryskiwanie Paraloidem B-72 w acetonie stopień trudności prosty - przyjęto 30% sufit 3,30*6,50*30% | m2 | 6,435 |
| | | razem | m2 | 6,435 |
| 31 | TZKNC N-K-I 13A/02 | Rekonstrukcja częściowo uzupełniająca o średnim stopniu trudności sufit 3,30*6,50*15% | m2 | 3,218 |
| | | razem | m2 | 3,218 |

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|------------------------------|--|-----|-------|
| 32 | TZKNC N-K-I 14/01 | Uzupełnienie warstw malarskich na tynku wapienno-piaskowym na malowidle z przygotowaniem obejmującym próby kolorów, o stopniu trudności prostym | | |
| | | sufit 3,30*6,50 | m2 | 21,45 |
| | | razem | m2 | 21,45 |
| 2.4 Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej, okiennic i obokni oraz boazerii | | | | |
| 2.4.1. Wątki ceglane i tynki | | | | |
| 33 | TZKNBK VIIIcz2 1-17/01 | Ostrożne zdjęcie (odbicie) osłabionych i zniszczonych tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej pozostawionej | | |
| | | Szpalety drzwiowe 2,90 | m2 | 2,9 |
| | | Szpalety okienne 4,25*4 | m2 | 17 |
| | | ściany pod boazerią 1,55*4 | m2 | 6,2 |
| | | razem | m2 | 26,1 |
| 34 | TZKNC N-K-VI 1/01 | Oczyszczenie wstępne powierzchni cegły szczotkami stalowymi z pozostałości zapraw | | |
| | | Szpalety drzwiowe 2,90 | m2 | 2,9 |
| | | Szpalety okienne 4,25*4 | m2 | 17 |
| | | ściany pod boazerią 1,55*4 | m2 | 6,2 |
| | | razem | m2 | 26,1 |
| 35 | TZKNC N-K-VI 1/13 | Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegły metodą chemiczną (dezynfekcją) | | |
| | | Szpalety drzwiowe 29 | dm2 | 29 |
| | | Szpalety okienne 42,5*4 | dm2 | 170 |
| | | ściany pod boazerią 15,5*4 | dm2 | 62 |
| | | razem | dm2 | 261 |
| 36 | TZKNBK IV 5-115/01 | Wykucie z powierzchni muru na głębokość 1 cegły, uszkodzonych 2-3 cegieł zabytkowych i wstawienie nowych o strukturze i barwie jak w istniejącym murze | m2 | 17 |
| 37 | TZKNC N-K-VI 1/14 | Odsalanie wątków ceglanych poprzez pokryciem wątku preparatem stopującym sole (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - przytęto 50% | | |
| | | Szpalety drzwiowe 29*50% | dm2 | 14,5 |
| | | Szpalety okienne 42,5*4*50% | dm2 | 85 |
| | | ściany pod boazerią 15,5*4*50% | dm2 | 31 |
| | | razem | dm2 | 130,5 |
| 38 | TZKNBK IV 5-96/01 | Analogia - Naprawa pęknięć o głębokości 2 i 1/2 cegły w murach grubych z cegły gotyckiej, technologia zgodnie z programem konserwatorskim R=0.2 | m | 23 |
| 39 | KNR 0-40 0209/02 | Ręczne wykonanie obrutki tynku z zaprawy nakładanej brodawkowato | | |
| | | Szpalety drzwiowe 2,90 | m2 | 2,9 |
| | | Szpalety okienne 4,25*4 | m2 | 17 |
| | | ściany pod boazerią 1,55*4 | m2 | 6,2 |
| | | razem | m2 | 26,1 |
| 40 | KNR 0-40 0210/01 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia - warstwa wyrównawcza grubości do 1,5 cm | | |
| | | Szpalety drzwiowe 2,90 | m2 | 2,9 |
| | | Szpalety okienne 4,25*4 | m2 | 17 |
| | | ściany pod boazerią 1,55*4 | m2 | 6,2 |
| | | razem | m2 | 26,1 |
| 41 | KNR 0-40 0210/01 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia - warstwa hydrofobowa nawierzchniowa | | |
| | | Szpalety drzwiowe 2,90 | m2 | 2,9 |
| | | Szpalety okienne 4,25*4 | m2 | 17 |
| | | ściany pod boazerią 1,55*4 | m2 | 6,2 |
| | | razem | m2 | 26,1 |
| 42 | KNR 9-13 0201/02 | Wykonanie ręczne wyprawy cienkowarstwowej wyrównawczej w celu ujednolicenia faktury tynków wapiennych i renowacyjnych z zaprawą szpachlową - zgodnie z programem konserwatorskim | | |
| | | Szpalety drzwiowe 2,90 | m2 | 2,9 |
| | | Szpalety okienne 4,25*4 | m2 | 17 |
| | | ściany pod boazerią 1,55*4 | m2 | 6,2 |

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|--------------------------|---|----------------|------------------|
| | | razem | m2 | 26,1 |
| 43 | TZKNC N-K-I 19/01 | Impregnacja w postaci dodatkowego zabezpieczenia tynków przed rozwojem mikroorganizmów, grzybów, pleśni - zgodnie z programem konserwatorskim R=0.3 Szpalety drzwiowe 2,90 Szpalety okienne 4,25*4 ściany pod boazerią 1,55*4 | m2 m2 m2 | 2,9 17 6,2 |
| | | razem | m2 | 26,1 |
| 44 | TZKNBK XV II-11/02 | Dwukrotne zabezpieczenie ścian gładkich z zagruntowaniem - zgodnie z programem konserwatorskim Szpalety drzwiowe 2,90 Szpalety okienne 4,25*4 ściany pod boazerią 1,55*4 | m2 m2 m2 | 2,9 17 6,2 |
| | | razem | m2 | 26,1 |
| 2.4.2 Szpalety okienne i okiennice | | | | |
| 45 | TZKNC N-K-III 1/01 | Inwentaryzacja fotograficzna i wstępny opis obiektu o prostym stopniu trudności | obiekt | 1 |
| 46 | TZKNC N-K-I 1/01 | Wykonanie odkrywek próbnych schodkowych pasami o szerokości do 10cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20dm2 w obiekcie o wielkości do 10m2 i o stopniu trudności prostym | obiekt | 20 |
| 47 | kalkulacja własna | Demontaż drewnianych okiennic i ościeży okiennych oraz ich transport do pracowni i konserwacja jwj | kpl | 4 |
| 48 | TZKNBK XII 112/01 | Analogia - Demontaż okuć (zawiasów, zasówek itp) 3*2*4 | szt razem | 24 24 |
| 49 | TZKNC N-K-III 2/01 | Oczyszczenie wstępne z kurzu powierzchni gładkich o małym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna Szpalety okienne wraz z okiennicami 42,5*2*4 | dm2 razem | 340 340 |
| 50 | TZKNBK XII 109/01 | Demontaż starych nieestetycznych i nie spełniających funkcji technicznych gwoździ i śrób | szt | 19 |
| 51 | TZKNC N-K-III 8/01 | Usuwanie wadliwych przemalowań i fleków w celu odsłonięcia czystego drewna - przemalowanie cienkie powierzchni gładkich o grubości do 0,5mm i małym stopniu zniszczenia drewna Szpalety okienne wraz z okiennicami 42,5*2*4 | dm2 razem | 340 340 |
| 52 | TZKNBK XX 29-1/02 | Szlifowanie (cyklinowanie) i wygładzenie (płaszczyzn i elementów stolarskich gładkich o powierzchni w rozwinięciu ponad 1m2 pod pod lakierowanie lub politurowanie Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*4 | m2 razem | 34 34 |
| 53 | TZKNC N-K-III 4/06 | Impregnacja - utwardzenie powierzchni gładkich drewna spróchniałego o średnim stopniu zniszczenia - zgodnie z programem konserwatorskim Szpalety okienne wraz z okiennicami 42,5*2*4 | dm2 razem | 340 340 |
| 54 | TZKNBK XII 60/01 | Naprawa krawędzi i złączy elementów stolarki o długości ponad 1,00m, polegająca na wycięciu miejsc uszkodzonych i wklejeniu listew prostych lub zaokrąglonych - zgodnie z programem konserwatorskim | miejsce | 23 |
| 55 | TZKNBK XII 65/01 | Flekowanie elementów stolarki miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie | szt | 9 |
| 56 | TZKNBK XII 59/01 | Analogia - Naprawa złączy stolarskich | szt | 21 |
| 57 | kalkulacja własna | Sklejanie spęknięć i rozstępów elementów stolarskich 11 | szt razem | 11 11 |
| 58 | kalkulacja własna | Rekonstrukcja brakujących elementów i wymiana fragmentów które nie kwalifikują się do konserwacji - według zaleceń programu konserwatorskiego 7 | kpl razem | 7 7 |

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|--------------------------|---|----------------|----------------|
| 59 | TZKNBK XX 30-1/01 | Analogia - Impregnacja i zgruntowanie elementów stolarskich Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*4 razem | m2 m2 | 34 34 |
| 60 | KNR 19-01 1023/12 | Analogia - Oczyszczenie i naprawa i konserwacja okuć - zgodnie z programem konserwatorskim | szt | 14 |
| 61 | TZKNC N-K-III 9/01 | Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego dla wszystkich powierzchni - zgodnie z programem konserwatorskim Szpalety okienne wraz z okiennicami 42,5*2*4 razem | dm2 dm2 | 340 340 |
| 62 | TZKNBK XV IV-33/01 | Przygotowanie końcowe powierzchni stolarki pod malowanie warstwy ochronne Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*4 razem | m2 m2 | 34 34 |
| 63 | TZKNBK XV IV-37/01 | Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*4 razem | m2 m2 | 34 34 |
| 64 | TZKNBK XV IV-37/02 | Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*4 razem | m2 m2 | 34 34 |
| 65 | TZKNBK XV IV-37/03 | Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym farbą trzeci raz Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*4 razem | m2 m2 | 34 34 |
| 66 | TZKNBK XX 32-5/01 | Montaż zawias i okuć Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*4 razem | szt szt | 34 34 |
| 67 | kalkulacja własna | Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej 1 razem | szt szt | 1 1 |
| 68 | KNR 4-01 0318/06 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | m2 | 9,72 |
| 69 | TZKNBK XII 43/01 | Analogia - Dopasowanie skrzydeł okiennic i regulacja okuć | szt | 6 |
| 2.4.3 Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami | | | | |
| 70 | TZKNC N-K-III 1/01 | Inwentaryzacja fotograficzna i wstępny opis obiektu o prostym stopniu trudności | obiekt | 1 |
| 71 | TZKNC N-K-I 1/01 | Wykonanie odkrywek próbnych schodkowych pasami o szerokości do 10cm z doczyszczaniem 1 warstwy do 20dm2 w obiekcie o wielkości do 10m2 i o stopniu trudności prostym | obiekt | 8 |
| 72 | kalkulacja własna | Demontaż skrzydeł, futryn, opasek drzwiowych oraz ich transport do pracowni konserwatorskiej 2 razem | kpl kpl | 2 2 |
| 73 | TZKNBK XII 112/01 | Analogia - Demontaż okuć (zawiasów, zasówek itp) | szt | 18 |
| 74 | kalkulacja własna | Wykonanie i montaż drzwi zastępczych 2 razem | kpl kpl | 2 2 |

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| 75 | TZKNC N-K-III 2/01 | Oczyszczenie wstępne z kurzu powierzchni gładkich o małym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna szpalety drzwiowe 29 opaski drzwiowe 33,9 skrzydła drzwiowe 21,4*4 opaski szafy 11,4 razem | dm2 dm2 dm2 dm2 dm2 | 29 33,9 85,6 11,4 159,9 |
| 76 | TZKNBK XII 109/01 | Demontaż starych nieestetycznych i nie spełniających funkcji technicznych gwoździ i śrób | szt | 12 |
| 77 | TZKNBK XIV II-30/01 | Analogia - oczyszczenie mechaniczne łuszczących warstw malarskich wtórnych szpalety drzwiowe 2,9 opaski drzwiowe 3,39 skrzydła drzwiowe 2,14*4 opaski szafy 1,14 razem | m2 m2 m2 m2 m2 | 2,9 3,39 8,56 1,14 15,99 |
| 78 | KNR 19-01 1310/11 | Analogia - Usunięcie nawarstwień malarskich metodą chemiczną szpalety drzwiowe 2,9 opaski drzwiowe 3,39 skrzydła drzwiowe 2,14*4 opaski szafy 1,14 razem | m2 m2 m2 m2 m2 | 2,9 3,39 8,56 1,14 15,99 |
| 79 | kalkulacja własna | Analogia - Usunięcie niepoprawnych uzupełnień stolarskich wykonanych w czasie wcześniejszych napraw 8 razem | szt szt szt | 8 8 8 |
| 80 | TZKNC N-K-III 8/01 | Usuwanie wadliwych przemalowań i fleków w celu odsłonięcia czystego drewna - przemalowanie cienkie powierzchni gładkich o grubości do 0,5mm i małym stopniu zniszczenia drewna szpalety drzwiowe 29 opaski drzwiowe 33,9 skrzydła drzwiowe 21,4*4 opaski szafy 11,4 razem | dm2 dm2 dm2 dm2 dm2 | 29 33,9 85,6 11,4 159,9 |
| 81 | TZKNBK XX 29-1/02 | Szlifowanie (cyklinowanie) i wygładzenie (płaszczyzn i elementów stolarskich gładkich o powierzchni w rozwinięciu ponad 1m2 pod pod lakierowanie lub politurowanie szpalety drzwiowe 2,9 opaski drzwiowe 3,39 skrzydła drzwiowe 2,14*4 opaski szafy 1,14 razem | m2 m2 m2 m2 m2 | 2,9 3,39 8,56 1,14 15,99 |
| 82 | TZKNC N-K-III 4/06 | Impregnacja - utwardzenie powierzchni gładkich drewna spróchniałego o średnim stopniu zniszczenia - zgodnie z programem konserwatorskim szpalety drzwiowe 29 opaski drzwiowe 33,9 skrzydła drzwiowe 21,4*4 opaski szafy 11,4 razem | dm2 dm2 dm2 dm2 dm2 | 29 33,9 85,6 11,4 159,9 |
| 83 | TZKNBK XII 60/01 | Naprawa krawędzi i złączy elementów stolarki o długości ponad 1,00m, polegająca na wycięciu miejsc uszkodzonych i wklejeniu listew prostych lub zaokrąglonych - zgodnie z programem konserwatorskim | miejsce | 17 |
| 84 | TZKNBK XII 65/01 | Analogia - Flekowanie elementów stolarki miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie | szt | 17 |
| 85 | TZKNBK XII 59/01 | Analogia - Naprawa złączy stolarskich | szt | 12 |
| 86 | TZKNBK XII 146/01 | Naprawa miejsca po zdemontowanych okuciach | szt | 8 |
| 87 | kalkulacja własna | Sklejanie spękań i rozstępów elementów stolarskich 7 razem | szt szt szt | 7 7 7 |

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------------------|---|-----|-------|
| 88 | kalkulacja własna | Rekonstrukcja brakujących elementów i wymiana fragmentów które nie kwalifikują się do konserwacji - według zaleceń programu konserwatorskiego | | |
| | | 6 | kpl | 6 |
| | | razem | kpl | 6 |
| 89 | TZKNBK XX 30-1/01 | Impregnacja i zagruntowanie elementów stolarskich | | |
| | | szpalety drzwiowe 2,9 | m2 | 2,9 |
| | | opaski drzwiowe 3,39 | m2 | 3,39 |
| | | skrzydła drzwiowe 2,14*4 | m2 | 8,56 |
| | | opaski szafy 1,14 | m2 | 1,14 |
| | | razem | m2 | 15,99 |
| 90 | KNR 19-01 1023/12 | Analogia - Oczyszczenie i naprawa i konserwacja okuć - zgodnie z programem konserwatorskim | | |
| | | | szt | 14 |
| 91 | TZKNC N-K-III 9/01 | Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego dla wszystkich powierzchni - zgodnie z programem konserwatorskim | | |
| | | szpalety drzwiowe 29 | dm2 | 29 |
| | | opaski drzwiowe 33,9 | dm2 | 33,9 |
| | | skrzydła drzwiowe 21,4*4 | dm2 | 85,6 |
| | | opaski szafy 11,4 | dm2 | 11,4 |
| | | razem | dm2 | 159,9 |
| 92 | TZKNBK XV IV-33/01 | Przygotowanie końcowe powierzchni stolarskich pod malowanie warstwy ochronnej | | |
| | | szpalety drzwiowe 2,9 | m2 | 2,9 |
| | | opaski drzwiowe 3,39 | m2 | 3,39 |
| | | skrzydła drzwiowe 2,14*4 | m2 | 8,56 |
| | | opaski szafy 1,14 | m2 | 1,14 |
| | | razem | m2 | 15,99 |
| 93 | TZKNBK XV IV-37/01 | Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz | | |
| | | szpalety drzwiowe 2,9 | m2 | 2,9 |
| | | opaski drzwiowe 3,39 | m2 | 3,39 |
| | | skrzydła drzwiowe 2,14*4 | m2 | 8,56 |
| | | opaski szafy 1,14 | m2 | 1,14 |
| | | razem | m2 | 15,99 |
| 94 | TZKNBK XV IV-37/02 | Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz | | |
| | | szpalety drzwiowe 2,9 | m2 | 2,9 |
| | | opaski drzwiowe 3,39 | m2 | 3,39 |
| | | skrzydła drzwiowe 2,14*4 | m2 | 8,56 |
| | | opaski szafy 1,14 | m2 | 1,14 |
| | | razem | m2 | 15,99 |
| 95 | TZKNBK XV IV-37/03 | Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym farbą trzeci raz | | |
| | | szpalety drzwiowe 2,9 | m2 | 2,9 |
| | | opaski drzwiowe 3,39 | m2 | 3,39 |
| | | skrzydła drzwiowe 2,14*4 | m2 | 8,56 |
| | | opaski szafy 1,14 | m2 | 1,14 |
| | | razem | m2 | 15,99 |
| 96 | TZKNBK XII 197/01 | Analogia - Montaż nowych okuć drzwiowych (klamki szyldy, zasuwki) | | |
| | | | kpl | 6 |
| 97 | kalkulacja własna | Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej | | |
| | | 1 | szt | 1 |
| | | razem | szt | 1 |
| 98 | KNR 4-01 0318/06 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach z cegieł | | |
| | | szpalety drzwiowe 2,9 | m2 | 2,9 |
| | | opaski drzwiowe 3,39 | m2 | 3,39 |
| | | skrzydła drzwiowe 2,14*4 | m2 | 8,56 |
| | | opaski szafy 1,14 | m2 | 1,14 |

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----------------------------------|--------------------------|---|---------|-------|
| | | razem | m2 | 15,99 |
| 99 | TZKNBK XII 43/01 | Dopasowanie skrzydła drzwiowych, opasek i rególacja okuć | szt | 8 |
| 100 | kalkulacja własna | Rekonstrukcja małych drzwi wraz z ościeżnicą i wymianą, wykonane na podstawie oryginalnych znajdujących się na terenie pałacu, powierzchnia 1.65 m2 | kpl | 1 |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 2.4.4 Konserwacja boazerii | | | | |
| 101 | TZKNC N-K-III 1/01 | Inwentaryzacja fotograficzna i wstępny opis obiektu o prostym stopniu trudności | obiekt | 1 |
| 102 | TZKNC N-K-I 1/01 | Wykonanie odkrywek próbnych schodkowych pasami o szerokości do 10cm z doczyszczaniem 1 warstwy do 20dm2 w obiekcie o wielkości do 10m2 i o stopniu trudności prostym | obiekt | 15 |
| 103 | TZKNBK XII 104/01 | Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek o powierzchni do 5,0m2 z przeznaczeniem jej do ponownego wbudowania | m2 | 6,2 |
| | | boazeria 1,55*4 | m2 | 1,72 |
| | | parapet 0,43*4 | m2 | 7,92 |
| | | razem | m2 | 7,92 |
| 104 | TZKNC N-K-III 2/01 | Oczyszczenie wstępne z kurzu powierzchni gładkich o małym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna | dm2 | 62 |
| | | boazeria 15,5*4 | dm2 | 17,2 |
| | | parapet 4,3*4 | dm2 | 79,2 |
| | | razem | dm2 | 79,2 |
| 105 | TZKNBK XII 109/01 | Demontaż starych nieestetycznych i nie spełniających funkcji technicznych gwoździ i śrób | szt | 6 |
| 106 | TZKNBK XV IV-30/01 | Analogia - Oczyszczenie mechaniczne łuszcących warstw malarskich wtórnych | m2 | 6,2 |
| | | boazeria 1,55*4 | m2 | 1,72 |
| | | parapet 0,43*4 | m2 | 7,92 |
| | | razem | m2 | 7,92 |
| 107 | KNR 19-01 1310/11 | Analogia - Usunięcie nawarstwień malarskich metodą chemiczną | m2 | 6,2 |
| | | boazeria 1,55*4 | m2 | 1,72 |
| | | parapet 0,43*4 | m2 | 7,92 |
| | | razem | m2 | 7,92 |
| 108 | kalkulacja własna | Usunięcie gwoździ oraz niepoprawnych uzupełnień stolarskich wykonanych w czasie wcześniejszych napraw | szt | 8 |
| | | 8 | szt | 8 |
| | | razem | szt | 8 |
| 109 | TZKNC N-K-III 8/01 | Usuwanie wadliwych przemalowań i fleków w celu odsłonięcia czystego drewna - przemalowanie cienkie powierzchni gładkich o grubości do 0,5mm i małym stopniu zniszczenia drewna | dm2 | 62 |
| | | boazeria 15,5*4 | dm2 | 17,2 |
| | | parapet 4,3*4 | dm2 | 79,2 |
| | | razem | dm2 | 79,2 |
| 110 | TZKNBK XX 29-1/02 | Szlifowanie (cyklinowanie) i wygładzenie (płaszczyzn i elementów stolarskich gładkich o powierzchni w rozwinięciu ponad 1m2 pod pod lakierowanie lub politurowanie | m2 | 6,2 |
| | | boazeria 1,55*4 | m2 | 1,72 |
| | | parapet 0,43*4 | m2 | 7,92 |
| | | razem | m2 | 7,92 |
| 111 | TZKNC N-K-III 4/02 | Impregnacja - utwardzenie powierzchni lekko rzeźbionych drewna zniszczonych przez szkodniki drewna o stopniu zniszczenia | m2 | 6,2 |
| | | boazeria 1,55*4 | m2 | 1,72 |
| | | parapet 0,43*4 | m2 | 7,92 |
| | | razem | m2 | 7,92 |
| 112 | TZKNBK XII 60/01 | Naprawa krawędzi i złączy elementów stolarki o długości ponad 1,00m, polegająca na wycięciu miejsc uszkodzonych i wklejeniu listew prostych lub zaokrąglonych - zgodnie z programem konserwatorskim | miejsce | 9 |

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|--------------------------|--|-----|-------|
| 113 | TZKNBK XII 65/01 | Flekowanie elementów stolarskich miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie | szt | 13 |
| 114 | TZKNBK XII 59/01 | Analogia - Naprawa złączy stolarskich | szt | 7 |
| 115 | kalkulacja własna | Sklejanie spęknięć i rozstępów elementów stolarskich | | |
| | | 5 | szt | 5 |
| | | razem | szt | 5 |
| 116 | TZKNC N-K-III 9/01 | Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego dla wszystkich powierzchni - zgodnie z programem konserwatorskim | | |
| | | boazeria 15,5*4 | dm2 | 62 |
| | | parapet 4,3*4 | dm2 | 17,2 |
| | | razem | dm2 | 79,2 |
| 117 | TZKNBK XV IV-33/01 | Przygotowanie końcowe powierzchni stolarskich pod malowaie warstwy ochronne | | |
| | | boazeria 1,55*4 | m2 | 6,2 |
| | | parapet 0,43*4 | m2 | 1,72 |
| | | razem | m2 | 7,92 |
| 118 | TZKNBK XV IV-37/01 | Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz | | |
| | | boazeria 1,55*4 | m2 | 6,2 |
| | | parapet 0,43*4 | m2 | 1,72 |
| | | razem | m2 | 7,92 |
| 119 | TZKNBK XV IV-37/02 | Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz | | |
| | | boazeria 1,55*4 | m2 | 6,2 |
| | | parapet 0,43*4 | m2 | 1,72 |
| | | razem | m2 | 7,92 |
| 120 | TZKNBK XV IV-37/03 | Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym farbą trzeci raz | | |
| | | boazeria 1,55*4 | m2 | 6,2 |
| | | parapet 0,43*4 | m2 | 1,72 |
| | | razem | m2 | 7,92 |
| 121 | kalkulacja własna | Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej | | |
| | | 1 | szt | 1 |
| | | razem | szt | 1 |
| 122 | TZKNBK XII 100/01 | Montaż zdemontowanej wcześniej boazerii drewnianych płytowych po przeprowadzonej konserwacji | | |
| | | boazeria 1,55*4 | m2 | 6,2 |
| | | parapet 0,43*4 | m2 | 1,72 |
| | | razem | m2 | 7,92 |
| 123 | kalkulacja własna | Rekonstrukcja dostawa i montaż brakujących listew cokołowych drewnianych profilowanych | | |
| | | 12 | m | 12 |
| | | razem | m | 12 |
| 2.5 Konserwacja marmurowego kominka | | | | |
| 124 | TZKNC N-K-VI 1/01 | Oczyszczenie wstępne powierzchni marmuru i podobnych | m2 | 2,88 |
| 125 | TZKNC N-K-VI 1/02 | Mycie powierzchni marmuru i podobnych roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń | dm2 | 288 |
| 126 | TZKNC N-K-VI 1/15 | Usuwanie z marmuru i podobnych plam i wykwitów powstałych od tlenków metali metodami chemicznymi R=0.3 | dm2 | 288 |
| 127 | TZKNC N-K-VI 4/02 | Uzupełnienie ubytków kamieni nieporowatych za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej - kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyłaniem i przezroczystością otoczenia R=0.5 | | |
| | | 288*10% | dm2 | 28,8 |

Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---------------------------|--|-----|-------|
| | | razem | dm2 | 28,8 |
| 128 | TZKNC N-K-VI 4/07 | Przywrócenie pierwotnego polimeru wraz z czynnościami przygotowawczymi R=0.2 | dm2 | 288 |
| 129 | TZKNC N-K-VI 4/08 | Zakładanie powłok zabezpieczających R=0.5 | dm2 | 288 |
| 130 | kalkulacja własna | Rekonstrukcja dostawa i montaż lustra fazonowanego o powierzchni 1.75 m2 | | |
| | | 1 | szt | 1 |
| | | razem | szt | 1 |
| 131 | kalkulacja własna | Konserwacja ramy lustra wraz z niszą | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |
| 2.6 Prace dodatkowe konieczne do wykonania | | | | |
| 132 | TZKNBK XVIII 2B/2 | Demontaż przewodów z rur żeliwnych o średnicy 80mm ułożonych na ścianie uszczelnionych sznurem i cementem | m | 4 |
| 133 | KNP 18-08 0802.1/04 | Analogia - Ostrożny demontaż instalacji w korytkach plastikowych o średnicy do 36-48mm układanych na ścianach i sufitach | m | 28 |
| 134 | KNP 18-08 0850.1/02 | Analogia - Ostrożny demontaż z drabiny lub rusztowania na wysokości do 4m niezależnie od podłoża opraw hermetycznych kanałowych z zaślepieniem otworu w ścianach | szt | 7 |
| 135 | KNP 18-01 0101.1/07 | Analogia - Wykuwanie bruzd dla przewodów wtykowych przy użyciu narzędzi ręcznych na styku elementów betonowych - wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych prowadzonej w podłodze | m | 32 |
| 136 | KNP 18-01 0132.1/01 | Analogia - Mocowanie puszek bakielitowej do rur piaszczowych i PCW o średnicy 60mm na gips, cement - osadzenie i montaż puszek w zabitych elementach drewnianych listew cokołowych | szt | 6 |
| 137 | kalkulacja własna | Przeróbki instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej - schowanie wszystkich koniecznych do pozostawienia przewodów wraz z odtworzeniem powierzchni po ich wkuciu w istniejące ściany i sufit | | |
| | | 1 | kpl | 1 |
| | | razem | kpl | 1 |