

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>rozbiórki - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne</b>					
1.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
		13,5*24,7+6,75*4,5	m <sup>2</sup>	363.825	
				RAZEM	363.825
1.2	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		24,7*2	m	49.400	
				RAZEM	49.400
1.3	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4*4	m	16.000	
				RAZEM	16.000
1.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		(24,7*3+13,5*2+4,7+8*2)*0,3	m <sup>2</sup>	36.540	
				RAZEM	36.540
1.5	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deski okapowe,gzym-sowe,wiatrowe	m		
		24,7*2	m	49.400	
				RAZEM	49.400
1.6	KNR 4-04 0305-01	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 10 cm - czapek żelbetowych	m <sup>3</sup>		
		(1,7*0,45+0,45*0,45)*0,1	m <sup>3</sup>	0.097	
				RAZEM	0.097
1.7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2+7,277	m <sup>3</sup>	9.28	
				RAZEM	9.28
1.8		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.00	
				RAZEM	2.00
1.9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy na-stępny 1 km, krotność=15	m <sup>3</sup>		
		2+7,277	m <sup>3</sup>	9.28	
				RAZEM	9.28
1.10	KNR 4-04 1101-03	Opłata za utylizację płyt azbestowo-cementowych	m <sup>3</sup>		
		363,825*0,02	m <sup>3</sup>	7.277	
				RAZEM	7.277
<b>obróbki blacharskie i pokrycie - CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryw dachowych</b>					
2.1	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		(24,7*3+13,5*2+4,7+8*2)*0,3	m <sup>2</sup>	36.540	
		1,7*0,45+0,45*0,45	m <sup>2</sup>	0.968	
				RAZEM	37.508
2.2	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm	m		
		24,7*2	m	49.400	
				RAZEM	49.400
2.3	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm	m		
		4*4	m	16.000	
				RAZEM	16.000
2.4	KNR-W 2-02 0512-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - wiatrownice boczne	m		
		24,7*2	m	49.400	
				RAZEM	49.400
2.5	KNR-W 2-02 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - płyty dachowe	m <sup>2</sup>		
		13,8*24,7+6,75*4,5	m <sup>2</sup>	371.235	
				RAZEM	371.235
2.6	KNR 2-02 0410-04	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na-syc.	m <sup>2</sup>		
		13,8*24,7+6,75*4,5	m <sup>2</sup>	371.235	
				RAZEM	371.235
2.7	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>		
		0,16*0,07*2*24*1	m <sup>3</sup>	0.538	
				RAZEM	0.538
2.8	KNR-W 2-02 0506-03 + analogia	podbitka z paneli PCV szer. 30 cm.	m		
		24,7*2+13,5	m	62.900	
				RAZEM	62.900
2.9	KNR-W 2-02 0406-04	Ramy górne i płatwie dł. do 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tar-cicy naszyonej	m <sup>3</sup> drew.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,04*0,05*0,8*(24*2*3+13*2*3)	m <sup>3</sup> drew.	0.355	
				RAZEM	0.355
2.10	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3+ cegła klinkierowa 0,25*(1,5+0,25)*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.438	
				RAZEM	0.438
2.11	KNR-W 2-02 0236-01	Płyta stropowa o grub. 10 cm i pow. między belkami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - wariant I - Wykonanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 1,7*0,45+0,45*0,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.968	
				RAZEM	0.968
2.12	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 1,7*0,45+0,45*0,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.968	
				RAZEM	0.968