

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż			
1	KNR 4-01 d.1 1305-03	Przecinanie poprzeczne palnikami ceowników . (Demontaż słupków ogrodzeniowych) 16	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2	KNKRB 6 d.1 0808-04	Rozebranie ogrodzenia stalowego wys.2mb. 54,5+12,5	m m	67,000	
				RAZEM	67,000
3	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. 14,6	m ² m ²	14,600	
				RAZEM	14,600
4	KNR 4-01 d.1 0354-01 analogia	Rozbiórka fundamentu betonowego istniejącego ogrodzenia. 17,63+4,11	m ³ m ³	21,740	
				RAZEM	21,740
2		Montaż			
5	KNR 2-01 d.2 0312-03	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,25m ² i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii IV - pod systemowy fundament betonowy do słupków 3,00	dół dół	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm podmurówka. 52,3*1,2	m ² m ²	62,760	
				RAZEM	62,760
7	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm słupki .ogrodzeniowe. 11*2,88	m ² m ²	31,680	
				RAZEM	31,680
8	KNR 4-01 d.2 0203-03 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego obsadzenie słupka ogrodzeniowego betonowego 3,00	m ³ m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 4-01 d.2 1213-01	Malowanie proszkowe przeseł stalowych istniejącego ogrodzenia wraz z oczyszczeniem z istniejącej powłoki lakierniczej. 165,00	m ² m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
10	KNR 2-25 d.2 0308-01	montaż istniejących przeseł stalowych materiał inwestora. 44,00	m ² m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
3		Wywóz materiałów z rozbiórki- utylizacja			
11	d.3 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-31 d.3 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 7,3*2*0,35	m ³ m ³	5,110	
				RAZEM	5,110
13	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 7,3*2	m ² m ²	14,600	
				RAZEM	14,600
14	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z piasku - o grubości po zagęszczeniu 20 cm 14,6	m ² m ²	14,600	
				RAZEM	14,600
15	KNR 2-31 d.3 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 14,6	m ² m ²	14,600	
				RAZEM	14,600
16	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
17	KNR 4-01 d.3 0108-01-	Wywóz ziemi kat. I-II samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 5 km 5,11	m ³ m ³	5,110	
				RAZEM	5,110

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 11	Ręczne wykonanie siewem trawników dywanowych w terenie płaskim w	m ²		
d.3	0711-01	gruncie kategorii I-II	m ²	681,250	
		681,25		RAZEM	681,250

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Radomiu
Jan. [signature] Ck
[signature]