

Przebudowa drogi gminnej nr 160713C

ZIELENIEC – ZIELENIEC KM 0+000,00 – 0+510,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
I. Roboty przygotowawcze.				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+500,00)	km	0,510
2	D-01.01.01	Regulacja wysokościowa punktów osnowy geodezyjnej	szt.	1,00
3	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku (510x0,5x2)	m ²	510,00
II. Podbudowa.				
5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	1 959,59
6	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	1 959,59
7	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.	m ²	1 959,59
III. Nawierzchnia				
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m ²	1 857,19
9	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m ² .	m ²	1 857,19
10	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m ² (3cm)	t	139,29
11	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S	m ²	1 802,99
IV. Zjazdy				
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych. (10x5,0)	m ²	50,00
13	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych (10x5,0)	m ²	50,00
V. Roboty uzupełniające.				
14	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłuczni kamiennego grubości 14 cm. ((510– 10x6,0)x0,5x2)	m ²	450,00
15	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	4,00
16	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa małe. Folia odblaskowa typ 1	szt	5,00
17	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m ²	0,40
18	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00