

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO  
ADRES INWESTYCJI : OTŁOWIEC DZ. NR 282/1, GMINA GARDEJA  
INWESTOR : Gmina Gardeja  
ADRES INWESTORA : UL.KWIDZYŃSKA 27 82-520 GARDEJA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06  
DATA OPRACOWANIA : 12-02-2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

### ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:

- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,

2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:

- nie dotyczy,

3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:

- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,

- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.

4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:

- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,

- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.

- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,

5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych

6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD I kwartał 2024 - średnie w województwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12-02-2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	spycharek			
	0126-02				
		78+300+78	m <sup>2</sup>	456,000	
				RAZEM	456,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04 z.o.	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę			
	2.13. 9902-01				
		78+300+78	m <sup>2</sup>	456,000	
				RAZEM	456,000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-02				
	0108-04				
		456*0,25	m <sup>3</sup>	114,000	
				RAZEM	114,000
<b>2</b>		<b>UTWARDZENIE/NAWIERZCHNIA</b>			
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-01	gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - należy dodać			
	0104-02	40% cementu - podbudowa pod kostkę - wiata			
		78	m <sup>2</sup>	78,000	
				RAZEM	78,000
5	KNR 2-31	Piasek na placu zabaw, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-01	po zagęszczeniu 25 cm			
	0104-02				
		378	m <sup>2</sup>	378,000	
				RAZEM	378,000
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - pod wiatą	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04 z.o.				
	2.13. 9902-01				
		0,2*0,1*(38)	m <sup>3</sup>	0,760	
				RAZEM	0,760
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - pod wiatą			
		9+10+6+3+4+6	m	38,000	
				RAZEM	38,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm typ Starobruk na	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-02	podsypce cementowo-piaskowej - pod wiatą			
		78	m <sup>2</sup>	78,000	
				RAZEM	78,000
<b>3</b>		<b>ELEMENTY PLACU ZABAW</b>			
9	KNR-W 2-02	Wiatka drewniana o powierzchni zabudowy 78m2 odeskowana, pokryta blacho-	szt		
d.3	0401-01	dachówką panelową, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej -			
	analogia	rynna fi120 L=38mb, rura spustowa H.2.5m - szt 5			
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - zestaw zabawowy	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - huśtawka wahadłowa powdójna	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - stożek linowy	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - karuzela z kierownicą	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - huśtawka wagowa ważka	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak Lisek	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia				
	1		szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak konik	szt.	RAZEM	1,000
d.3	0310-03				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak skuter	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu fitness - orbitrek + biegacz	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu fitness - wioślarz + prasa nożna	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu fitness - rower + jeździec	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu fitness - krzesło + wyciąg	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - regulamin placu	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - kosz na śmieci	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - ławka stalowa z oparciem	szt.		
d.3	0310-03				
	analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000