

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

## Inwestycja

Leśniczówka Tokarnia  
Naprawa szkód po powodzi - remont

Adres:

Tokarnia

Kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor:

Nadleśnictwo Myślenice  
Szpitalna 13  
32-400 Myślenice

Wykonawca:

Sporządził:

Piotr Płoskonka

Sprawdził:

Data opracowania:

23.10.2020

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Zalana łazienka na poddaszu. Sufit o wym 3,3*1,9. Przekiek w okolicach otworu okiennego oraz krokwi, uszkodzona gładź i płyty G-K, przebarwienia i zacieki na suficie. Obmiar sufitu 6,27m2			
1.1	KNR 4-04 0406-0300	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych. Analogia. Rozebranie podsufitki z płyt gipsowych 3,3*1,9	m2 m2	6,270	6,270
1.2	KNR 13-23 0106-0900	Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej 3,3*1,9*0,15	m3 m3	0,940	0,940
1.3	KNR 2-02 0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa. Analogia. Izolacja z wełny sufitu podwieszanego 3,3*1,9	m2 m2	6,270	6,270
1.4	KNR 2-02 2006-0401	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie. 3,3*1,9	m2 m2	6,270	6,270
1.5	KNR 2-02 1503-0300	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych, z dwukrotnym szpachlowaniem. Analogia farba emulsyjna 3,3*1,9	m2 m2	6,270	6,270
1.6	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3,3*1,9*0,15	m3 m3	0,940	0,940
<del>1.7</del>	<del>Kalk. indywidualna</del>	<del>Uszczelnienie obróbek blacharskich na dachu - wykonano przed przybyciem likwidatora</del>	<del>kpl.</del> kpl.	<del>1,000</del>	<del>1,000</del>