



Przekrój A-A
skala 1:50




DETAL A

Połączenie nawierzchni zjazdu
skala 1:25




- ① Warstwy istniejącej drogi publicznej
- ② Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
- ③ Podsyпка cementowo-piaskowa gr.4cm
- ④ Ława z betonu C12/15
- ⑤ Kostka betonowa gr.8cm
- ⑥ Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz.mech. 0/31,5 gr.20cm
- ⑦ Mieszanka związana cementem CBGM C1,5/2 – gr.15cm
- ⑧ Geotkanina separacyjna PP 30/30
- ⑨ Zagęszczone podłoże gruntowe.

Konstrukcja zjazdu
skala 1:25



- ① Kostka betonowa gr.8cm
- ② Podsyпка piaskowo-cementowa 1:4 gr.4cm
- ③ Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz.mech. 0/31,5 gr.20cm
- ④ Mieszanka związana cementem CBGM C1,5/2 – gr.15cm
- ⑤ Geotkanina separacyjna PP 30/30
- ⑥ Zagęszczone podłoże gruntowe.

TEMAT	Budowa budynku żłobka wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną, wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacją opadową ze szczelnym zbiornikiem, elektryczną, teletechniczną, wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego i parkingów, wraz z budową windy śmietnikowej, wraz z budową placu zabaw na działkach nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michałowice		
INWESTOR	Gmina Michałowice Reguły, ul. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice		
ADRES INWESTYCJI	działki nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michałowice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div>INSTAL-TECH Marcin Marzec ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków</div> <div> marzec budownictwo</div>		
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	DROGOWA		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Faron upr. bud. nr MAP/0008/POOD/10		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Jezierny upr. bud. nr MAP/0017/PBD/15		
TYTUŁ RYSUNKU	KONSTRUKCJA ZJAZDU		
SKALA: 1:50/25		NR RYSUNKU: D6	DATA: 01.2025 r