
69
54/1
RV
459
dr
j.gz.
134.6
134.5
134.16
j.tl.
40/1
RV
34MN/U
134.2
40/2
RV
40/3
RV
134.0
474/2
dr
482
dr
122KDW
133.90
133.95
134.0
S56
819/1
134.1
38MN/U
819/3
Bp
819/2
Bp
71KDW
134.7
134.6
j.gr.
134.2
134.3
134.0
133.4
133.6
S55
133.95
5.159.28.1.11020
134.1
134.03
134.32
132.56
kl
S54
134.15
134.3
134.2
g1
138.9
76/1
Br
RV
134.6
g1
137.9
20.8
X=5715800
Y=5563900

STAROSTA POLKOWICKI
Dokumentacja projektowa nr
DG.GiK.6630.1.245.2022
była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
zakończonej w dniu: 05-10-2022

Z up. Starosty
Agnieszka Klepacka
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ



S141
S140
S139
S146
S147
S148
S149
S150
S151
S152
S153
S154
S155
S125
S126
S124
S123
S001
41MN/U
43MN/U
47KD-D
44KD-D
15MN
16MN
Wiklinowa
Poziomkowa
Jagodowa
Malinowa
Lniana
110/2013
proj. e 310/2021
proj. k 259/2020
proj. w 259/2020
proj. e 401/2021
114/2
118/5
118/6
118/10
120
121/1
122/1
122/2
122/3
122/4
123/1
123/3
123/4
123/5
123/6
123/7
124/2
124/3
124/4
124/5
124/6
124/7
124/8
124/9
128
130
131/4
131/7
134/14
134/19
134/21
134/22
mt4
mj1
mj2
m1
g1
RVI
RV
B
Br
Bp
Arkusz 2
Arkusz 3


S79
S134
S133
S132
S131
S130
S129
S128
S127
S126
S125
S118
S135
S136
S137
S138
S92
S91
S90
S89
S88
SOU2
S90
S112
4xS113
2xS114
S94
S95
S96
S107
SP1
SP2
SP3
SP4
12MN/U
44MN/U
45MN/U
46MN/U
8MN/U
3KD
Szkolna
Przemysłowa
Sportowa
Truskawkowa
5.159.29.1.11350
5.159.29.1.11260
116/1
116/2
116/3
117
185/7
185/8
185/10
185/11
185/9
187
188
189/1
202/1
202/3
208/1
208/2
209
210
211/1
212/1
212/3
212/4
212/5
213/1
213/2
214/1
214/2
215/1
124/11
125
126/2
126/1
127/1
127/2
250/1
250/3
250/4
253
254/1
256/2
256/3
259/1
259/2
260
261
264/2
265/9
491/1
491/3
817/2
817/3
817/4
817/5
PsV
PsIV
RVI
RV
ŁIV
Bi
Ti
Bp


13MN/U
1ZL
2ZL
5WS
38KDW
4WS
3ZL
14MN/U
UK
15MN/U
16MN/U
39KD-D
17MN/U
SOU2
18MN/U
3US
42KDW
19MN/U
1KD
S124
S123
S122
S121
S120
S119
S156
S157
S158
S159
S160
S161
S115
S116
S170
S171
S172
S173
X=5715800
Y=5565200
5.159.29.1.11240
5.159.29.1.11230
Przemys?owa
Szkolna


S162
S163
S164
S165
S166
S167
S168
S169
22MN/U
21MN/U
40KDW
Przemysłowa
Głogowska
5.159.29.1
224/2
ŁIV
224/1
226/6
226/1
227/4
227/2
249/1
249/2
249/4
249/9
243/3
243/4
796/6
238/1
238/5
237/6
239/1
239/2
240
244/4
244/5
244/6
244/1
proj. e 168/2021
proj. w 289/2021
i1
mj1
mj2
mj3
md3
g1
b1
u1
Bi
B
Br
RV
dr
ks160
ks200
kd200
wo110
ks160
g32
g90
j.mb.
ch.kp.
ch.mb.
kp.
138.8
139.3
139.4
139.9
140.0
140.1
140.3

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000

ID zg?oszenia: DG.GiK.6640.1.1784.2021
Województwo: dolnośląskie
Powiat: polkowicki
Jednostka ewidencyjna: 021606_2 Radwanice
Obręb: 0013 Radwanice
Obiekt: Radwanice 2
Sekcje mapy: 5.159.28.20.4; 5.159.28.25.2; 5.159.29.16.3; 5.159.29.21.1; 5.159.29.21.3; 5.159.29.21.2; 5.159.29.21.4; 5.159.29.22.1; 5.159.29.22.3

Data sporz?dzenia mapy: 10.03.2022r.

Wykonawca:

P.W. JOTTE s.c.
ul.Balicka 100 lok.41,30–149 Kraków
tel./fax 012 626–59–34
tel. 0602–722–772, 0–601–546–284
REGON 357194269 NIP 678–27–83–952

GEODETA UPRAWNIONY
Nr. upr. zaw. 16627
mgr in¿. Jacek Tê¿ycki

Jacek Tężycki

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich "2000/5".
Układ wysokościowy PL–EVRF2007–NH.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zg?oszenia prac geodezyjnych	DG.GiK.6640.1.1784.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Polkowicki
Wykonawca prac geodezyjnych	P.W. JOTTE s.c.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr DG.GiK.6640.1.1784.2021_17645 z daty 05.07.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Jacek Tężycki Nr uprawnień 16627 Jacek Tężycki


Szkic lokalizacyjny
5.159.28.20.4
5.159.29.16.3
5.159.29.21.2
5.159.29.22.1
5.159.28.25.2
5.159.29.21.1
5.159.29.21.3
5.159.29.21.4
5.159.29.22.3
1
2
3
4

Niniejszą mapę do celów projektowych sporządzono na podstawie mapy zasadniczej, pomiaru uzupełniającego oraz materiałów otrzymanych z PODGiK w Polkowicach
Granice działek wniesiono na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków.
Nie badano dokładności wyznaczenia granic.
Nie badano służebności gruntowych.
W zakresie opracowania wniesiono MPZP.
W zakresie opracowania wniesiono projekty ZUDP.
Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia niż wykazane na mapie.

━━━	Zakres aktualizacji mapy
proj. k	projekty ZUDP
– – – –	linia rozgraniczająca tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania
───	Nieprzekraczalna linia zabudowy
───	Obowi?zuj?ca linia zabudowy
2MN/U	Oznaczenia terenów z MPZP
───	Ogrodzenie nietrwa?e
○	Krzak
Teren budowy	Teren budowy
6/6	dzia?ka ewidencyjna
----RVI----	kontur klasyfikacyjny
......dr......	u¿ytek gruntowy

LEGENDA:

■ ■ ■ ■ ■ ■	- linie rozgraniczające teren inwestycji / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać / granice działek ewidencyjnych
--------------	- projektowana linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV, typu YAKXS 4x35 mm² o dł. 10121 metrów na trasie o dł. 8434 metrów z zachowaniem zapasu montażowego przy projektowanych słupach oświetleniowych zgodnie z opisem i zawartymi uwagami
S...	- projektowane słupy aluminiowe o wysokości H=8 m, wraz z pojedynczymi wysięgnikami H=1 m / W=1 m i oprawami oświetlenia ulicznego LED o mocy 79W w ilości 219 kpl., gdzie: - słup oznaczony wg projektu "2xS70" i "2xS174" stanowi projektowany podwójny wysięgnik H=1 m / W=1 m (kąt między ramionami 180°) z dwiema oprawami LED o mocy 79W - słup oznaczony wg projektu "2xS114" stanowi projektowany podwójny wysięgnik H=1 m / W=1 m (kąt między ramionami 90°) z dwiema oprawami LED o mocy 79W - słup oznaczony wg projektu "3xS172" stanowi projektowany potrójny (kołowy) wysięgnik H=1 m / W=1 m (kąt między ramionami 120°) z trzema oprawami LED o mocy 48W - słup oznaczony wg projektu "4xS113" stanowi projektowany poczwórny (kołowy) wysięgnik H=1 m / W=1 m (kąt między ramionami 90°) z czterema oprawami LED o mocy 48W - słupy oznaczone wg projektu "S56", "S55", "S168" i "S169" o mocy 48W, stanowiące strefę przejściową
SOU1	- istniejąca szafa oświetlenia ulicznego, stanowiąca miejsce przyłączenia do sieci
SOU2	- projektowane złącze kablowo-pomiarowe wraz z szafą oświetlenia ulicznego, stanowiące miejsce przyłączenia do sieci
SP...	- projektowane słupy aluminiowe (parkowe) o wysokości H=5 m, wraz oprawami oświetlenia parkowego LED o mocy 44W w ilości 4 kpl.

UWAGI:

- Projektowane linie kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV, należy układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją.
- Należy wykonać sieć uziemiającą z bednarki FeZn 25x4 mm układaną równolegle do projektowanej linii kablowej oraz poprzez uziemienie miejscowe każdego projektowanego słupa oświetleniowego (R<5Ω).
- Wszystkie słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć przed przewróceniem się i osunięciem się poprzez wykonanie wzmocnienia na podsypce piaskowo - żwirowej. W celu usztywnienia fundamentów słupów oświetleniowych należy zastosować wzmocnienie gruntu piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwróconego stożka (150 kg / m^3).
- Szczególną uwagę oraz ostrożność należy zachować przy wykonywaniu prac ziemnych tj. wykopy, obsadzanie fundamentów betonowych słupów w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu.
- Projektowane słupy oświetleniowe betonowe przeznaczone do oświetlenia terenu/drogi w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanym fundamentem betonowym, wysięgnikiem i oprawą.
- Z uwagi na teren utwardzony oraz istniejące tereny zielone, projektowane linie kablowe należy układać po wcześniejszym wykonaniu przewiertu sterowanego w celu nienaruszenia terenu utwardzonego w relacji "słup - słup", odpowiednią maszyną horyzontalną - rozwiązania uzgodnić na budowie. W przypadku braku możliwości wykonania przewiertów należy ułożyć linie kablowe w wykopie, a po zakończeniu robót należy odtworzyć teren zielony i utwardzony do stanu istniejącego.

OŚWIADCZAM, ŻE TREŚĆ MAPY, NA KTÓREJ WYKONANO NINIEJSZY PROJEKT, JEST ZGODNA Z TREŚCIĄ, POŚWIADCZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH, OPRACOWANEJ W WYNIKU POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH PRAC GEODEZYJNYCH

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Mroczek

MGR INŻ. SEBASTIAN MROCZEK

Jednostka projektowania:	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
ELCONT **ELCONT Sp. J.** **Radosław Cieślak,** **Fabian Rębisz** Trzebownisko 928 C 36-001 Trzebownisko www.elcont.pl	Projektował:	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK/0256/PWOE/18	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET.	Mroczek

Inwestor: **Gmina Radwanice** **ul. Przemysłowa 17** **59-160 Radwanice** **NIP: 692-22-56-490**	**Lokalizacja:** **Zadanie nr 2** obręb ew. nr: 0013 Radwanice, działki ew. nr: 920, 921, 898, 899, 93/30, 93/31, 93/33, 61/3, 475, 94/24, 94/23, 94/5, 94/15, 56/2, 473, 134/9, 481, 479/4, 494/4, 479/1, 121/2, 122/5, 123/8, 124/12, 124/1, 492, 108/3, 259/1, 506/2, 258, 257/10, 254/4, 254/7, 510, 202/3, 202/2, 202/1, 491/1, 214/2, 494/5, 220, 479/3, 474/2, 497, 232/3, 499, 280/10, 271, 498, 796/3, 247/4, 283/8, 283/6, 282/6, 281/6, 280/12, 279/1, 502, 272/1, 272/2, 307/13, 209	**Treść rys.:** **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** **ARKUSZ 3/5**
Nazwa zadania:	**BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RADWANICE"**	

Rys.:	PZT
Stadium:	PBW
Skala:	1:1000
Data:	08.2022