

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Skala 1:1000
ID zgłoszenia: DG.GIK.6640.JT84.2021 Województwo: dolnośląskie Powiat: polkowicki Jednostka ewidencyjna: 021606_2 Radwanice Obręb: 0013 Radwanice Obiekt: Radwanice 2 Sekcje mapy: 5.59.28.20.4; 5.59.28.25.2; 5.59.29.16.3; 5.59.29.21.1; 5.59.29.21.3; 5.59.29.21.2; 5.59.29.21.4; 5.59.29.22.1; 5.59.29.22.3 Data sporządzenia mapy: 10.03.2022r.
Wykonawca: P.W. JOTTE s.c. ul.Balicka 100 lok.4,30-149 Kraków tel./fax 012 626-59-34 tel. 0602-722-772, 0-601-546-284 REGON 357194269 NIP 678-27-83-952 GEODETA UPRAWNIONY Nr. upr. zaw. 16627 mgr inż. Jacek Tężycki

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich '2000/5'.
Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	DG.GIK.6640.JT84.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Polkowicki
Wykonawca prac geodezyjnych	P.W. JOTTE s.c.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr DG.GIK.6640.JT84.2021.JT645 z dnia 05.01.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Jacek Tężycki Nr uprawnień 16627



Niniejszą mapę do celów projektowych sporządzono na podstawie mapy zasadniczej, pomiaru uzupełniającego oraz materiałów otrzymanych z PODGIK w Polkowicach
Granice działek wniesiono na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków.
Nie badano dokładności wyznaczenia granic.
Nie badano służebności gruntownych.
W zakresie opracowania wniesiono MPZP.
W zakresie opracowania wniesiono projekty ZUDP.
Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia niż wykazane na mapie.

- Zakres aktualizacji mapy
- proj. 4 projekty ZUDP
- linia rozgraniczająca tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Obowiązująca linia zabudowy
- 2MN/U Oznaczenia terenów z MPZP
- Ogrodzenie nietrwałe
- Krzak
- Teren budowy
- 5/6 działka ewidencyjna
- RVI kontur klasyfikacyjny
- użytek gruntowy

LEGENDA:

- granice projektowanego terenu inwestycji / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać / granice działek ewidencyjnych
- S... projektowane słupy aluminiowe o wysokości 6m, typ HADO 6.07 lub równoważne, z oprawą LED o mocy 46W w kolorze RAL 7016 z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opisie
- projektowane słupy aluminiowe o wysokości 6m, wraz z jednostronnie wysięgnikiem 1m i WH 1m i oprawami oświetlenia ulicznego LED o mocy 21W typ: gdzie:
  - (kat.mieszkaniowy) 1SP1 z oprawą sprzewod LED o mocy 21W
  - (kat.mieszkaniowy) 1SP2 z oprawą sprzewod LED o mocy 21W
  - (kat.mieszkaniowy) 1SP3 z oprawą sprzewod LED o mocy 21W
  - (kat.mieszkaniowy) 1SP4 z oprawą sprzewod LED o mocy 21W
  - (kat.mieszkaniowy) 1SP5 z oprawą sprzewod LED o mocy 21W
  - (kat.mieszkaniowy) 1SP6 z oprawą sprzewod LED o mocy 21W
- projektowane słupy aluminiowe (parkowe) o wysokości 4m, wraz z oprawami oświetlenia parkowego LED o mocy 46W w kolorze RAL 7016
- SOU1 istniejąca szafa oświetlenia ulicznego, stanowiąca miejsce przyłączenia do sieci w kolo 1 kpl.
- SOU2 projektowane złącze kablowo-pomiarowe wraz z szafą oświetlenia ulicznego, stanowiące miejsce przyłączenia do sieci w kolo 1 kpl.
- SP... projektowane słupy aluminiowe (parkowe) o wysokości 4m, wraz z oprawami oświetlenia parkowego LED o mocy 46W w kolo 4 kpl.

UWAGI:

1. Projektowane linie kablowe należy zasilić kablami YAKY 4x240 mm² oraz YAKY 4x150 mm² w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm w wykopie wspólnym z projektowanymi kablami zasilającymi słupy oświetleniowe.
2. Projektowane linie kablowe należy zasilić kablami YAKY 4x35 mm² oraz YAKY 4x25 mm² w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm w wykopie wspólnym z projektowanymi kablami zasilającymi słupy oświetleniowe.
3. Kablowe linie zasilające oświetlenie należy ułożyć w wykopie wspólnym z projektowanymi kablami zasilającymi słupy oświetleniowe.
4. Projektowane słupy oświetleniowe należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,8x0,8x1,1m.
5. Szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną zawarte w projekcie wykonawczym.
6. Projektowane słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć przed wykonywaniem prac ziemnych, tj. wykopy obsadzone w odległości 1,5m od słupa należy wykonywać ręcznie.
7. Projektowane słupy oświetleniowe należy posadowić po ostatecznej niwelacji terenu.
8. Projektowane słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym.
9. Z uwagi na teren zlokalizowany przy istniejącej linii kolejowej nr 274 należy uwzględnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla linii kolejowych i ich usytuowania (Dz.U. 2015 poz. 460) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać linie kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 27 poz. 268 z późn. zm.).
10. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
11. Wszystkie roboty budowlane w obrębie terenu kolejowego należy wykonać w porozumieniu z zarządcą linii kolejowej.
12. Wszystkie roboty budowlane w obrębie terenu kolejowego należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii kolejowych.
13. Wszystkie roboty budowlane w obrębie terenu kolejowego należy wykonać przy zachowaniu ciągłości ruchu pociągów.
14. Wszystkie roboty budowlane w obrębie terenu kolejowego należy wykonać przy zachowaniu ciągłości ruchu pociągów.

OŚWIADCZAM, ŻE TREŚĆ MAPY, NA KTÓREJ WYKONANO PROJEKT TECHNICZNY, ODPOWIADA STANOWI FAKTYCZNEMU

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ZAWYDAWANIEM

MGR INŻ. SEBASTIAN MROCZEK

Inwestor: Gmina Radwanice ul. Przemysłowa 17 59-160 Radwanice NIP: 691-23-56-480

Temat główny: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADWANICE

Lokalizacja: Radwanice, działki nr 2

Temat opisu: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARKUSZ 5/5

Skala: 1:1000

Data: 02.2022

Zadanie projektowe:	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	PROTOKÓŁ WERYFIKACJI PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ I OPINII ELEKTRYCZNOŚCI
	Projektował	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK/0006/PWOE/18			

ELCONT Sp. z o.o.
Rzeszów, Cieplińskiego 1
Tel. 17 8504 100
Tel. kom. 606 174 000
www.elcont.pl