

Arkusz 1
Arkusz 2
5.159.28.20.4
5.159.28.25.2
5.159.28.1.11030
2MN/U
3MN/U
1MN/U
35MN/U
4MW
82KDW
Przemysłowa
Roszarnicza
S35
S36
S37
S38
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S57
S58
S59
S60
S61
60/2
60/3
60/4
61/3
61/4
61/5
475
476/1
477
474/1
86/1
86/4
87
83
84
85
56/1
56/2
55
54/1
54/2
68/2
68/3
76/1
77/2
ŁV
ŁIV
RV
PsIV
Br
B
mj1
mj2
mt1
g1
i1
t1
x1
kl
Tp
63
67
69
59
59/1
50A
50C
48
j.i.



Przemysłowa
Roszarnicza
Stolarska
4MN/U
5MN/U
7MN/U
36MN/U
37MN/U
42MN/U
69KDW
1U
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S39
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S63
S64
S65
S66
S68
S69
S70
S71
S144
S145
SOU2
proj. e 99/2021
proj. g 185/2013
110/2013
5.159.29.1.11390


X=5716100
Y=5564500
9WS
95/1
Wsr
94/14
Br
PsIV
100/1
Wp
100/3
PsIV
79/1
S84
S85
S86
S83
Sławna
proj.
5.159.29.16.3
5.159.29.21.1
5.159.29.1.11310
5.159.29.1.11361
5.159.29.1.11360
101/1
Br
ŁIV
101/5
PsIV
102/
102/6
102/3
103/1
103/5
104/
105/3
106/5
106/1
107/4
RVI
107/5
107/1
108/1
108/4
108/5
108/6
108/7
185/8
185/7
185/10
95/2
ŁIV
Ps
PsIV
Przemysłowa
S72
S73
S74
S75
S76
S77
S78
S79
S80
S81
S82
S134
S140
S141
S142
S143
S146
6MN/U
1MW
111
RVI
112/2
RVI
113
114/2
114/2
115/1
116/1
116/2
116/3
118/10
PsV
804
494/2
498/2010
417/2014
412.311-535
Szkolna
mj1
mj2
mj3
mt3
g1
i1
kl
ch.kp.
ch.tl.
ch.br.
32
39
37
35
30
28a
28b
26
24
22
22A
31A
29B
43
44
135.5
135.8
136.0
136.1
136.2
135.9
135.7
135.6
135.3
135.4
135.2
134.6
134.3
134.2
134.1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000

ID zg?oszenia: DG.GiK.6640.1.1784.2021
Województwo: dolnośląskie
Powiat: polkowicki
Jednostka ewidencyjna: 021606_2 Radwanice
Obręb: 0013 Radwanice
Obiekt: Radwanice 2
Sekcje mapy: 5.159.28.20.4; 5.159.28.25.2; 5.159.29.16.3; 5.159.29.21.1; 5.159.29.21.3; 5.159.29.21.2; 5.159.29.21.4; 5.159.29.22.1; 5.159.29.22.3
Data sporz?dzenia mapy: 10.03.2022r.

Wykonawca:

P.W. JOTTE s.c.
ul.Balicka 100 lok.41,30–149 Kraków
tel./fax 012 626–59–34
tel. 0602–722–772, 0–601–546–284
REGON 357194269 NIP 678–27–83–952

GEODETA UPRAWNIONY
Nr. upr. zaw. 16627
mgr inż. Jacek Tê¿ycki

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich "2000/5".
Układ wysokościowy PL–EVRF2007–NH.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zg?oszenia prac geodezyjnych	DG.GiK.6640.1.1784.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Polkowicki
Wykonawca prac geodezyjnych	P.W. JOTTE s.c.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr DG.GiK.6640.1.1784.2021_17645 z daty 05.07.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Jacek Tężycki Nr uprawnień 16627

Szkic lokalizacyjny


5.159.28.20.4
5.159.29.16.3
5.159.29.21.2
5.159.29.22.1
5.159.28.25.2
5.159.29.21.1
5.159.29.21.3
5.159.29.21.4
5.159.29.22.3
1
2
3
4

Niniejszą mapę do celów projektowych sporządzono na podstawie mapy zasadniczej, pomiaru uzupełniającego oraz materiałów otrzymanych z PODGiK w Polkowicach

Granice działek wniesiono na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków.

Nie badano dokładności wyznaczenia granic.

Nie badano służebności gruntowych.

W zakresie opracowania wniesiono MPZP.

W zakresie opracowania wniesiono projekty ZUDP.

Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia niż wykazane na mapie.

- Zakres aktualizacji mapy
- proj. k — projekty ZUDP
- linia rozgraniczająca tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Obowi?zuj?ca linia zabudowy
- 2MN/U — Oznaczenia terenów z MPZP
- Ogrodzenie nietrwa?e
- Krzak
- Teren budowy — Teren budowy
- 6/6 — dzia?ka ewidencyjna
- RVI — kontur klasyfikacyjny
- dr — u¿ytek gruntowy


8WS
10MN/U
55KDW
8MN/U
7WS
S130
S129
168
B
167/2
PsIV
551
186/2
ŁIV
186/1
W
ŁIV
794
PsIV
136.7
136.8
186/4
ŁIV
189/2
189/1
Bi
m2
m1
i2
137.0
g1
185/11
ŁIV
185/9
ŁIV
136.6

STAROSTA POLKOWICKI
Dokumentacja projektowa nr DG.GiK.6630.1.245.2022
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zakończonej w dniu: 05-10-2022
Z up. Starosty
Agnieszka Klepacka
PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Agnieszka Klepacka
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Klepacka
Data: 2022.10.11 13:54:27 +02'00'

LEGENDA:

- ▪▪▪▪▪▪ - linie rozgraniczające teren inwestycji / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać / granice działek ewidencyjnych
- ------------ - projektowana linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV, typu YAKXS 4x35 mm² o dł. 10121 metrów na trasie o dł. 8434 metrów z zachowaniem zapasu montażowego przy projektowanych słupach oświetleniowych zgodnie z opisem i zawartymi uwagami
- S... - projektowane słupy aluminiowe o wysokości H=8 m, wraz z pojedynczymi wysięgnikami H=1 m / W=1 m i oprawami oświetlenia ulicznego LED o mocy 79W w ilości 219 kpl., gdzie:
  - słup oznaczony wg projektu "2xS70" i "2xS174" stanowi projektowany podwójny wysięgnik H=1 m / W=1 m (kąt między ramionami 180°) z dwiema oprawami LED o mocy 79W
  - słup oznaczony wg projektu "2xS114" stanowi projektowany podwójny wysięgnik H=1 m / W=1 m (kąt między ramionami 90°) z dwiema oprawami LED o mocy 79W
  - słup oznaczony wg projektu "3xS172" stanowi projektowany potrójny (kołowy) wysięgnik H=1 m / W=1 m (kąt między ramionami 120°) z trzema oprawami LED o mocy 48W
  - słup oznaczony wg projektu "4xS113" stanowi projektowany poczwórny (kołowy) wysięgnik H=1 m / W=1 m (kąt między ramionami 90°) z czterema oprawami LED o mocy 48W
  - słupy oznaczone wg projektu "S56", "S55", "S168" i "S169" o mocy 48W, stanowiące strefę przejściową
- SOU1 - istniejąca szafa oświetlenia ulicznego, stanowiąca miejsce przyłączenia do sieci
- SOU2 - projektowane złącze kablowo-pomiarowe wraz z szafą oświetlenia ulicznego, stanowiące miejsce przyłączenia do sieci
- SP... - projektowane słupy aluminiowe (parkowe) o wysokości H=5 m, wraz oprawami oświetlenia parkowego LED o mocy 44W w ilości 4 kpl.

UWAGI:

- Projektowane linie kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV, należy układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją.
- Należy wykonać sieć uziemiającą z bednarki FeZn 25x4 mm układaną równolegle do projektowanej linii kablowej oraz poprzez uziemienie miejscowe każdego projektowanego słupa oświetleniowego (R<5Ω).
- Wszystkie słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć przed przewróceniem się i osunięciem się poprzez wykonanie wzmocnienia na podsypce piaskowo - żwirowej. W celu usztywnienia fundamentów słupów oświetleniowych należy zastosować wzmocnienie gruntu piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwróconego stożka (150 kg / m^3).
- Szczególną uwagę oraz ostrożność należy zachować przy wykonywaniu prac ziemnych tj. wykopy, obsadzanie fundamentów betonowych słupów w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu.
- Projektowane słupy oświetleniowe betonowe przeznaczone do oświetlenia terenu/drogi w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanym fundamentem betonowym, wysięgnikiem i oprawą.
- Z uwagi na teren utwardzony oraz istniejące tereny zielone, projektowane linie kablowe należy układać po wcześniejszym wykonaniu przewiertu sterowanego w celu nienaruszenia terenu utwardzonego w relacji "słup - słup", odpowiednią maszyną horyzontalną - rozwiązania uzgodnić na budowie. W przypadku braku możliwości wykonania przewiertów należy ułożyć linie kablowe w wykopie, a po zakończeniu robót należy odtworzyć teren zielony i utwardzony do stanu istniejącego.

OŚWIADCZAM, ŻE TREŚĆ MAPY, NA KTÓREJ WYKONANO NINIEJSZY PROJEKT, JEST ZGODNA Z TREŚCIĄ, POŚWIADCZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH, OPRACOWANEJ W WYNIKU POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH PRAC GEODEZYJNYCH

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Mroczek

MGR INŻ. SEBASTIAN MROCZEK

Jednostka projektowania:	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Inwestor:	Lokalizacja:	Treść rys.:	
ELCONT **ELCONT Sp. J.** **Radosław Cieślak,** **Fabian Rębisz** Trzebownisko 928 C 36-001 Trzebownisko www.elcont.pl	Projektował:	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK/0256/PWOE/18	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET.	Mroczek	**Gmina Radwanice** **ul. Przemysłowa 17** **59-160 Radwanice** **NIP: 692-22-56-490**	**Zadanie nr 2** obręb ew. nr: 0013 Radwanice, działki ew. nr: 920, 921, 898, 899, 93/30, 93/31, 93/33, 61/3, 475, 94/24, 94/23, 94/5, 94/15, 56/2, 473, 134/9, 481, 479/4, 494/4, 479/1, 121/2, 122/5, 123/8, 124/12, 124/1, 49/2, 108/3, 259/1, 506/2, 258, 257/10, 254/4, 254/7, 510, 202/3, 202/2, 202/1, 491/1, 214/2, 494/5, 220, 479/3, 474/2, 497, 232/3, 499, 280/10, 271, 498, 796/3, 247/4, 283/8, 283/6, 282/6, 281/6, 280/12, 279/1, 502, 272/1, 272/2, 307/13, 209	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** **ARKUSZ 2/5**	**Rys.:** PZT **Stadium:** PBW **Skala:** 1:1000 **Data:** 08.2022
						Nazwa zadania:	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RADWANICE"		