

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa chodnika w m Waplewo dr nr. 1480N Waplewo - Jurgi km 1+060 do km 1+115						
1	4510000-8	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.061		
2 d.1	KNNR 1 0104-08	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	2.000		
3 d.1	KNR 13-12 0201-09	Wywiezienie karpiny	m ³	1.300		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2	45112730-1	Roboty ziemne				
4 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwiezieniem gruntu na odległość do 1 km	m ²	122.000		
5 d.2	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	13.090		
6 d.2	kalk. własna	Dostarczenie brakującego gruntu niewysadzinowego do wykonania nasypów	m ³	6.200		
Razem dział: Roboty ziemne						
3	45233300-2	Podbudowa				
7 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	122.000		
8 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	109.800		
Razem dział: Podbudowa						
4	45233222-1	Krawężniki i obrzeża				
9 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	64.000		
10 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	61.000		
Razem dział: Krawężniki i obrzeża						
5	45233222-1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
11 d.5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	109.800		
12 d.5	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	2.000		
Razem dział: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: