

03.2024 SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "ENTER" Włocławek
Użytkownik: ANDRZEJ NOWAK KONIN
Obiekt: KIRJS155

Str.: 1

Element: 1

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej Kiejsze nr 492529P
długość 0,155 km gmina Babiak

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR6 1005/06	MECHANICZNE OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH ULEPSZONYCH Z BITUMU	m2	1.000	1.000	712.000
					1.000	
		UWAGI: D-04.03.01				
		-----OBLICZENIA:-----				
		wg obmiaru w terenie 15*5.20+10*4.6+140*4.2				712.000
2.0	KSNR6 1005/07	SKROPIENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH EMULSJA ASPALTOWA	m2	1.000	1.000	712.000
					1.000	
		UWAGI: D-04.03.01				
		-----OBLICZENIA:-----				
		jw 712				712.000
3.0	KSNR6 0309/022	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR1-2	m2	1.000	1.000	680.000
		WARS.ŚCIERAŁNA GRUB. WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM			1.000	
		UWAGI: D-05.03.05				
		-----OBLICZENIA:-----				
		0+010-0+025 15*5.0				75.000
		0+025-0+035 10*(5+4)/2				45.000
		0+035-0+175 140*4.0				560.000
4.0	KNR201 0235/011	Formowanie i zagęszczanie poboczy.Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)	m3	1.000	1.000	14.000
					1.000	
		UWAGI: D-04.02.01				
		-----OBLICZENIA:-----				
		0+010-0+175 165*2.0*0.04				13.200
		dodatkowo 10*2*0.04				0.800