

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty remontowo - budowlane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny PCV, dywanowej i paneli  35,3 35,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.300	  35.300
				RAZEM	35.300
2 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - aneks, pokoje 31,4 31,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.400	  31.400
				RAZEM	31.400
3 d.1.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - LenteX z wywnięciem na cokół 10cm - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków po demontażu wcześniejszej wykładziny - przedpokój  3,9 3,9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.900	  3.900
				RAZEM	3.900
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile  43,48 43,48	m  m	  43.480	  43.480
				RAZEM	43.480
5 d.1.1	KNNR 3 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szklawionych 30x30 cm na kleju - posadzka i wykończenie balkonu  3,83 3,83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.830	  3.830
				RAZEM	3.830
6 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka  4,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.100	  4.100
				RAZEM	4.100
7 d.1.1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 4,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.100	  4.100
				RAZEM	4.100
8 d.1.1	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - łazienka 17,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.850	  17.850
				RAZEM	17.850
<b>1.2</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
9 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków uzupełnieniem ubytków, usunięciem spekań, oczyszczeniem powierzchni z pozostałości elementów, luster, szafek itp - ściany 113,66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  113.660	  113.660
				RAZEM	113.660
10 d.1.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 113,66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  113.660	  113.660
				RAZEM	113.660
11 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłożu gipsowych z gruntowaniem 113,66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  113.660	  113.660
				RAZEM	113.660
12 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -sufity 39,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.300	  39.300
				RAZEM	39.300
13 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 39,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.300	  39.300
				RAZEM	39.300
14 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm  11,5	m  m	  11.500	  11.500
				RAZEM	11.500
<b>1.3</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
15 d.1.3	KNR 5-08 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda podwójne z uziemieniem  13	szt.  szt.	  13.000	  13.000
				RAZEM	13.000
16 d.1.3	KNR 5-08 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedynczych z uziemieniem, bryzgoszczelne	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 5-08 d.1.3 0307-02	Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNNR-W 9 d.1.3 0210-02	Wymiana urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy - wymiana unifonu na nowy wraz z jego podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-25 d.1.3 0708-01	Gniazda telefoniczne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNP 06 d.1.3 0403-03.02	Zakup i montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem - wraz z złączem elastycznym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.4</b>		<b>Roboty stolarskie</b>			
21	KNR-W 4-01 d.1.4 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni i łazience	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-02 d.1.4 1026-01	Wymiana ościeżnic drewnianych- 3szt.- ościeżnice regulowane - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-02 d.1.4 1017-02	Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 3 szt.	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 d.1.4 0902-03	Wymiana progów drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR-W 4-01 d.1.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 -drzwi wejściowe do mieszkania wraz ze skrzydłem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-02 d.1.4 1027-02	Montaż drzwi wejściowych z ościeżnicą do mieszkania, z dostarczeniem kompletu kluczy (3szt) do każdego z zamków - górnego i dolnego (drzwi antywłamaniowe) wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni przy demontażu, - zarówno od strony mieszkania jak i klatki schodowej - analogia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	Kalkulacja d.1.4 własna	Wymiana uszczelek i regulacja okien	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
28	Kalkulacja d.1.4 własna	Wymiana klamek w oknach PCV i drzwiach balkonowych	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	Kalkulacja d.1.4 własna	Wymiana nawietrzaków w oknach	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	NNRNKB d.1.4 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - wymiana parapetów wewnętrznych gr. 2 cm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
31	Kalkulacja d.1.4 własna	Czyszczenie okien i drzwi wejściowych , profili, okuć	m <sup>2</sup>		
		15.66	m <sup>2</sup>	15.660	
				RAZEM	15.660
<b>1.5</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
32	KNR-W 2-02 d.1.5 1030-01	Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 d.1.5 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 d.1.5 0115-02	Wymiana baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-15 d.1.5 0233-03	Wymiana - Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - kompletny zestaw WC - analogia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-02 d.1.5 0221-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa- wisząca z kolaniem porcelanowym lub umywalka posadowiona na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-02 d.1.5 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-02 d.1.5 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 d.1.5 0231-05	Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z obudową - analogia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02 d.1.5 0121-04	Wymiana baterii wannowej stojącej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 0-35 d.1.5 0113-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe- do ciepłej i zimnej wody - kuchnia i łazienka (m.in.zlewozmywak, pralka, umywalka, toaleta) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
42	Kalkulacja d.1.5 własna	Czyszczenie grzejników 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 0-31 d.1.5 0206-04	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1100 mm montowane na ścianie - wymiana grzejnika łazienkowego analogia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.6</b>		<b>Roboty towarzyszące</b>			
44	Kalkulacja d.1.6 własna	Utylizacja odpadów po remoncie, oraz opróżnienie lokalu mieszkalnego z mebli (kanapy, lodówki, szafy itp) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000