

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej 2089D w m. Piekary
ADRES INWESTYCJI : działka 524/5 obręb Piekary
INWESTOR : Gmina Udanin
ADRES INWESTORA : ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w ramach przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mg inż. Paweł Drazny
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi powiatowej 2089D w m. Piekary					
1		BRANŻA DROGOWA			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi powiatowej	km		
d.1.1	0119-03		km	0.215	
		0.215		RAZEM	0.215
2		Oznakowanie tymczasowe na czas robót wraz z wdrożeniem oznakowania	kpl.		
d.1.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
1.2		PRZEBUDOWA CIĄGU GŁÓWNEGO JEZDNI			
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1.2	0102-01		m ²	1175.000	
		1175		RAZEM	1175.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1.2	1004-04		m ²	1175.000	
		1175		RAZEM	1175.000
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwę ścieralną AC11S	m ²		
d.1.2	1004-07		m ²	1175.000	
		1175		RAZEM	1175.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 3 cm (łącznie grubość warstwy 5cm)	m ²		
d.1.2	0311-05		m ²	1175.000	
		Krotność = 1.667		RAZEM	1175.000
		1175		RAZEM	1175.000
1.3		POBOCZA UTWARDZONE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.1.3	1402-05		m ²	322.500	
		430*0.75		RAZEM	322.500
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza utwardzone)	m ²		
d.1.3	0113-06		m ²	322.500	
		322.5		RAZEM	322.500
9	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.3	0606-03		m	236.000	
		236		RAZEM	236.000
10	0214-01	Geodezja powykonawcza	kpl		
d.1.3	0214-01		kpl	1.000	
	kalk. własna			RAZEM	1.000
		1		RAZEM	1.000