

Via Ambra  
Ul. Mickiewicza 37/58  
01-625 Warszawa

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn.: Scalenie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz, powiat Gorlice woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Biecz, m. Raclawice Powiat Gorlicki ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice Via Ambra ul. Mickiewicza 37/58

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

WYKONAWCA: Drogowa

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻA:

DATA OPRACOWANIA: 17.03.2024r.

### PRZEDMIAR

"Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. „Scalenie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz, powiat Gorlice"

#### ROBOTY DROGOWE

Lp.	Numer STWiORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość
1	2	3	4	5	6
	01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
CPV	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych			
1	D - 01.01.01a	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		42,739

1.1		Wyznaczenie w terenie pagórkowatym przebiegu sytuacyjno-wysokościowego trasy drogowej, rowów oraz usytuowania wszelkich obiektów inżynierskich.	km	42,739	
		<u>Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny</u>			
2	D – 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm - roboty zasadnicze	m2		25796,3
2.1		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przewiezieniem na plac składowy (odkład) w obrębie budowy (średnia grubość humusu około 30cm) w celu wykorzystania do humusowania skarp i dna rowów lub w miejsca przewidziane do rekultywacji i zasypania zgodnie z załącznikiem z analizy robót ziemnych oraz tabelą dróg i rekultywacji lub załadunek i transport nadmiaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budowy.	m2	25796,3	
		<u>Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</u>			
3	D – 01.02.04	Rozebranie ogrodzeń drewnianych	m2		10,0
3.1		Przestawienie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych	m2	10,0	
4	D – 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu	m2		30,0
4.1		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu lub płyt betonowych o średniej grubości 20cm, wraz z załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki.	m2	30,0	
5	D – 01.02.04	Rozebranie przepustów z rur żelbetowych	m		400,00
5.1		Rozebranie przepustów z rur betonowych i/lub żelbetowych o średnicy od 10÷100cm z podsypką i/lub ławą, wraz z: - załadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) i rozładunkiem części przelotowych przepustów pochodzących z rozbiórki w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i kradzieżą, - załadunkiem, transportem poza teren budowy zagospodarowaniem i/lub utylizacją pozostałych materiałów z rozbiórki przepustów.	m	400,00	
6	D – 01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych przepustów	m3		200
6.1		Rozebranie żelbetowych ścianek czołowych przepustów z ich fundamentami, wraz z załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki w tym piwnicy.	m3	200	
7	D – 01.02.04	Rozebranie przepustów z rur polipropylenowych	m		200
7.1		Rozebranie przepustów z rur z tworzywa sztucznego o średnicy od 10÷100cm z podsypką i/lub ławą, wraz z: - załadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) i rozładunkiem części przelotowych przepustów pochodzących z rozbiórki w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i kradzieżą, - załadunkiem, transportem poza teren budowy zagospodarowaniem i/lub utylizacją pozostałych materiałów z rozbiórki przepustów.	m	200,0	
	02.00.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
CPV	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
		<u>Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.</u>			
8	D – 04.08.05	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I÷VI - wyrównanie wraz z korytowaniem i zagęszczeniem	m2		8523,1
8.1		Wykonanie wyrównania terenu wraz z usunięciem humusu w ciągu przebiegu dróg (wraz z usunięciem roślinności) wraz z wyprofilowaniem jezdni w celu zapewnienia sprawnego spływu wód i zagęszczeniem (drogi wykonywane poprzez dogęszczenie istniejącej nawierzchni nieulepszonej z miejscowym uzupełnieniem ubytków kruszywem naturalnym)	m2	8523,1	
9	D – 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku na nasyp	m3		2267,7

L.p.	Numer STWiORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość

9.1	D – 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI (z uwzględnieniem ew. schodkowania) z załadunkiem i transportem urobku na nasyp oraz jego uformowaniem i zagęszczeniu w nasypie (dotyczy materiału nadającego się do wbudowania w dolne warstwy nasypu, zgodnie z zapisami w STWiORB), z podjęciem ew. działań w celu ulepszenia wbudowywanych materiałów i/lub podłoża pod nasypy umożliwiające uzyskanie wymaganego zagęszczenia zgodnie z STWiORB. Niniejsza pozycja przedmiarowa dotyczy się: wykonania dolnych warstw nasypu pod jezdniami dróg (pod warstwami ulepszonego podłoża) i zjazdami oraz wykonania i regulacji rowów. Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odkładów w gestii Wykonawcy.	m3	2267,7	
		<u>Wykonanie nasypów</u>			
10	D – 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z dokopu - górne warstwy nasypu	m3		8163,5
10.1		Wykonanie nasypów mechanicznie (materiały o parametrach nadających się do wbudowania w dolne warstwy nasypów) z zagęszczalnych gruntów wysadzinowych lub niewysadzinowych wraz z pozyskaniem i transportem (na miejsce wbudowania) materiału z dokopu. Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzględnieniem planowanych innych lokalnych inwestycji (mających wpływ na dostępność materiałów) - leży w gestii Wykonawcy.	m3	8163,5	
	04.00.00.00	<b>PODBUDOWY</b>			
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
		<u>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</u>			
11	D – 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I÷VI, głębokość koryta do 20cm	m2		14350,0
11.1		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I÷VI (głębokość koryta do 20cm) pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów.	m2	14350,0	
		<u>Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem</u>			
12	D – 04.05.01	Wykonanie w-wy wzmacniającej podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy 17cm	m2		45353,0
12.1		Warstwa wzmacniająca podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. warstwy po zagęszczeniu 17 cm	m2	45353,0	
	05.00.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>			
CPV	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
		<u>Nawierzchnia niezwiązana z kruszywa łamanego</u>			
13	D – 05.01.04A	Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. wwy 15cm	m2		45353,0
13.1		Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie na jezdniach gr. w-wy 15cm (zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową i ew. załącznikami do przedmiaru robót)	m2	45353,0	
13	D – 05.01.04A	Wykonanie uzupełnienia ubytków kruszywem naturalnym	m2		12784,7
13.1		Wykonanie uzupełnienia ubytków kruszywem naturalnym (na drogach z dogęszczoną nawierzchnią nieulepszoną) - pospółka 31,5 gr. 5cm	m2	12784,7	
14	D – 05.01.01	Naprawa dróg gruntowych - profilowanie i zagęszczenie mechaniczne	m2		44940,0
14.1		Wykonanie naprawy dróg gruntowych poprzez profilowanie i zagęszczenie mechaniczne - w przypadku ubytków w drodze, zakłada się uzupełnienie materiałem tożsamym z materiałem istniejącym (kruszywo)	m2	44940,0	
15	D-05.03.03	Przełożenie wysokościowe płyt betonowych	m2		127,0
15.1		Przełożenie wysokościowe drogowych płyt betonowych ułożonych w ciągu drogi nr	m2	70,0	
15.2		Przełożenie wysokościowe płyt YOMB ułożonych w ciągu drogi nr 43	m2	57,0	
16	D – 05.01.04A	Wykonanie zjazdów do działek o nawierzchni gruntowej	m2		7000,0

16.1		wykonanie zjazdów wraz z obustronnymi poboczami do działek przyległych do projektowanych dróg - Nawierzchnia pobocza gruntowego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	7000,0	
	06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
CPV	45231000-5	Roboty budowlane W zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
		Umocnienie skarp, rowów i ścieków			
17	D – 06.01.01	Humusowanie przy grubości humusu 6÷15cm	m2		10654,0
17.1		Humusowanie z obsianiem skarp z wykorzystaniem zdjętego humusu, grubości humusu 10cm	m2	10654,0	
		Przepusty pod zjazdami i droga			
18	D-03.01.05	Ułożenie przepustów z rur polipropylenowych	m		600,0
18.1		Ułożenie przepustów z rur polipropylenowych o średnicy 40cm na ławie z kruszywa	m	600,00	
19	D – 03.01.01 D – 06.02.01	Ścianki czołowe dla przepustów średnicy 40cm	szt.		144,0
19.1		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	szt.	144,00	

L.p.	Numer STWiORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość
20	D – 06.04.01	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		50,0
20.1		Oczyszczenie przepustów z namułu wraz z: załadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją namułu - przepusty na istniejącym rowie.	m	50,00	
21	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów	m		10662,0
21.1		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu	m	10662,00	
		Wykonanie poboczy			
22	D – 05.01.03A	Pobocze gruntowe	m2		40634,5
22.1		Nawierzchnia pobocza gruntowego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	40634,5	
23		Oznakowanie pionowe i poziome	kpl.		1,0
23.1	D-07.02.01	Ustawienie znaków zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu	kpl.	1,0	
24		Nasadzenia drzew	szt.		208,0
24.1	D-09.01.01	Nasadzenia drzew jarzab szwedzki (wys. sadzonki 90cm) wraz z pracami towarzyszącymi	szt.	208,0	