

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 61 w Łazach Dębowieckich		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, z transportem urobku według uznania Wykonawcy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43*2*0,5	43,00	
		RAZEM:	43,00	m2 43,00
1.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jezdnia 38*4,2	159,60	
		zweżenie (5,2+4,2)/2*5	23,50	
		RAZEM:	183,10	m2 183,10
1.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	183,10
1.4	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, samochód 5-10 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jezdnia 38*3,2	121,60	
		zweżenie (5,2+3,2)/2*5	21,00	
		RAZEM:	142,60	m2 142,60
1.5	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	142,60
1.6	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	142,60
1.7	KNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 50cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43*2*0,5	43,00	
		RAZEM:	43,00	m2 43,00
1.8	KNR 231/114/7	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1 szt (5*1)*1	5,00	
		RAZEM:	5,00	m2 5,00