

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 901 w Woli Dębowieckiej		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	CJ 11/2006/4	Frezowanie nawierzchni 4 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Frezowanie :3*0,5		1,50
		RAZEM:	1,50	m2
1.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jezdni :213*3,3		702,90
		RAZEM:	702,90	m2
1.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:213*3,3		702,90
		RAZEM:	702,90	m2
1.4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=7	m2	702,90
1.5	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, samochód 5-10 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:213*2,8		596,40
		RAZEM:	596,40	m2
1.6	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	596,40
1.7	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:596,4		596,40
		RAZEM:	596,40	m2
1.8	KNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 25cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:213*2*0,25		106,50
		RAZEM:	106,50	m2
1.9	KNNR 6/1003/1 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, samochód do 5 t (1)	m2	106,50