SYMBOL
RODZAJ

Br_01
SAMONOŚNA BRAMA PRZESUWNA AUTOMATYCZNA, Z NAPĘDEM ZEWNĘTRZNYM

Ft_01
FURTKA ZEWNĘTRZNA Z DOMOFONEM

SCHEMAT

Uwaga: ostateczny wymiary wszystkich zestawianych elementów należy zweryfikować na etapie realizacji.





OPIS

Uwaga: ostateczny wymiary wszystkich zestawianych elementów należy zweryfikować na etapie realizacji.

Samonośna brama przesuwna, automatyczna, z napędem zewnętrznym typu FAAC, przeznaczonym do użytkowania intensywnego (linia 500)
Listwa zębata na górze skrzydła, zamek Locinox na klucz, wypełnienie bramy rurowe o profilach 20x20x1,5 mm;
Światło wjazdu - 5500,00 mm; wysokość bramy 1500 mm (1567 mm do od podstawy)
Brama wyposażona w 3-stykowe listwy bezpieczeństwa, fotokomówki, pilot dwukanałowy (ilość pilotów do maksymalnie 128 sztuk), napiecie zasilania 230 V AC, prędkość bramy: 9 m/min.

KOLORYSTYKA

UWAGI

Na dokonać wpisania z czytu. Rysnku sprawdzić w oksie 78000 (GDK w odległoś z mym wykonawca robót budowlanych przed przystąpieniem do robót. Wszelkie niezgodności Prawa autorskie do przedmiotu oferty zastrzeżone na rzecz Projektanta

1. PROJEKT NALEŻY OBSŁUGIWAĆ ŚCIŚLE ZE STWIERDZONYMI, W PROTOKOŁACH RODZAJOWO-WYMIAROWYCH TECHNOLOGICZNYCH WADZY PROJEKTOWANIA BRANŻOWEJ ORAZ ZALECEŃ
2. PROJEKT WYKONYWANY JEST PRZEZ WYSPECJALIZOWANE PODMIOTY, KTÓRE PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ WYKONANIA Z PROJEKTEM
3. ROZSTRZYGNIĘCIE BRAKÓW I KOLIZJI Z PROJEKTANTEM
4. ZAKAZ SAMOWOLNEGO DOKONYWANIA ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTACJI
5. ZAKAZ SAMOWOLNEGO DOKONYWANIA ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTACJI W TRAKCIE
6. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW POWSTAŁYCH NA ROZTWORZE

ROZSTRZYGNIĘCIU SPORÓW POWSTAŁYCH NA TYM TRYBIE ORAZ PRZEPISÓW PRAWA POLSKIEGO

Przebudowa z rozbudową wiili miejskiej przy ul. Cichej 7 w Poznaniu na potrzeby Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Arkusz nr.: 306401_1.0001.AR_09
Grupa nr.: 641; 642; 651; 652

jednostka projektowa
ARPA Jerzy i Bartosz Surowski Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 44, 61-648 Poznań
NIP: 972 132 9 16, REGON: 639071464

Inwestor: Wojewódzkiego Wielkopolskiego, ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP: 778 13 48 888 (nabywca usługi)

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, ul. Pułaskiego 17, 61-622 Poznań (odbiorca usługi)

data: 20 X 2023

Nr rysunku: **A.04.2.2**
A.04.2.3

Branża: **ARCHITEKTURA**
Etap: **PROJEKT WYKONAWCZY**
DETALE OGRODZENIA FURTKI I BRAMY WJAZDOWEJ skala 1:10

Projektant:
mgr inż. arch. Błażej Szurkowski
upr. bud.: 15/19/POM/2016
spec.: architektoniczna

Sprawdzający:
a. mgr inż. arch. Bartłomiej Kieres
b. bud.: 23/19/POM/2012
spec.: architektoniczna

Współpraca autorska:
mgr inż. arch. Bartosz Gurawski
stud. arch. Filip Pietrzak