

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45453100-8 Roboty renowacyjne  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45442100-8 Roboty malarskie  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5  
ADRES INWESTYCJI : 82-500 Kwidzyn ul. HALLERA 4 działka nr 365/4 obr.04 Kwidzyn  
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN  
ADRES INWESTORA : KWIDZYN UL.WARSZAWSKA 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica  
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY KUCHNIA SP5 HALLERA</b>			
1	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0341-06	2,65	m	2,650	
				RAZEM	2,650
2	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-08	6,4	m <sup>2</sup>	6,400	
				RAZEM	6,400
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek obicia z płyt	m <sup>2</sup>		
d.1	0438-05	18,5	m <sup>2</sup>	18,500	
				RAZEM	18,500
4	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - ścianka do wysokości h - 2,65 m	m <sup>2</sup>		
d.1	0110-02	5,07	m <sup>2</sup>	5,070	
				RAZEM	5,070
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią pokłóg, ścian i urządzeń	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	150	m <sup>2</sup>	150,000	
	analogia			RAZEM	150,000
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	94,46	m <sup>2</sup>	94,460	
				RAZEM	94,460
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	199,01	m <sup>2</sup>	199,010	
				RAZEM	199,010
8	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0715-02	18,5	m <sup>2</sup>	18,500	
				RAZEM	18,500
9	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-01	11,9	m <sup>2</sup>	11,900	
				RAZEM	11,900
10	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 25 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-04	11,9	m <sup>2</sup>	11,900	
				RAZEM	11,900
11	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2015-01	94,46	m <sup>2</sup>	94,460	
				RAZEM	94,460
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2013-01	199,01	m <sup>2</sup>	199,010	
				RAZEM	199,010
13	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	94,46+199,01	m <sup>2</sup>	293,470	
				RAZEM	293,470
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba o podwyższonej zmywalności.	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	94,46	m <sup>2</sup>	94,460	
				RAZEM	94,460
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farba o podwyższonej zmywalności.	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	199,01	m <sup>2</sup>	199,010	
				RAZEM	199,010
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	11	m <sup>2</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	17,6	m <sup>2</sup>	17,600	
				RAZEM	17,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-02 d.1 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-02 d.1 0232-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-02 d.1 0108-01	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR-W 4-02 d.1 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość	msc. m msc.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 2-15 d.1 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - nowa	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - z demontażu	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 d.1 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej. podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 2-15 d.1 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR-W 2-15 d.1 0229-04	Zlew jednokomorowy z blachy nierdzewnej na ścianie - nowy	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-15 d.1 0229-04	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na ścianie - z demontażu	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie WENTYLATORU KANAŁOWEGO O WYDAJNOŚCI 50 m3/h WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie WENTYLATORU KANAŁOWEGO O WYDAJNOŚCI 200 m3/h WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	Kalkulacja indywidualna	WYKONANIE I MONTAŻ KANAŁU 16x5,0 cm WENTYLACJI MECHANICZNEJ DŁUGOŚCI DO 7,0M WRAZ Z KUCIEM OTWORÓW W ŚCIANIE	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OKAPU W KUCHNI WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO.	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1	kak. indywidualna	Przeгляд instalacji elektrycznej, dokręcenie wszystkich zacisków w zabezpieczeniach oraz listwach rozgałęźnych 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach posadzek 94,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94,460	
				RAZEM	94,460
38 d.1	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach ścian 101,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101,310	
				RAZEM	101,310
39 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000